

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **Nicolas NIFOSI**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **ARELEC TP**

Siège social : **ZA Matemale – Carrer del Gremi, 66740 Villelongue Dels Monts**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement **Le Spira** sis sur le territoire de la commune de **Espira de Conflent** pour le **LOT III – Réseaux secs**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de :

Cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes
(52 783.20 €)

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à Perpignan,

Le 05 mai 2022

HECTARE
URBANISME
3 avenue de la coupe
61100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 938 660
F. J. J. J.

L'Entrepreneur

ARELEC sarl
ZA Matemale - Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
siret 500 073 283 00011 - APE 4312A
arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

HECTARE - Espira de Conflent

N°	DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	QTE	PU H.T. Euro	SOMME H.T. Euro
LOT 3	RESEAUX SECS				
RESEAU D'ELECTRICITE					
3,1	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	Ft	1	250,00	250,00
3,2	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25 et d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	Ft	1	500,00	500,00
3,3	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature	ml	160	8,00	1 280,00
3,4	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature - HTA	ml	80	15,00	1 200,00
3,5	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	72	8,00	576,00
3,7	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	29	30,00	870,00
3,6	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	43	28,00	1 204,00
3,7	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	160	0,50	80,00
3,8	Réalisation de la dalle pour le futur poste de transformation Enedis surélevé à 0,50m enduits	Fft	1	2 800,00	2 800,00
3,9	Fourniture et pose de muret techniques - Largeur variable	u	8	1 100,00	8 800,00
3,10	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	u	0		0,00
3,11	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450	u	0		0,00
3,12	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE	u	0		0,00
3,13	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	1	500,00	500,00
3,14	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	1	450,00	450,00
3,15	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	u	6	100,00	600,00
3,16	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	u	18	120,00	2 160,00
3,17	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	60	22,00	1 320,00
3,18	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ml	82	10,00	820,00
3,19	Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour traversée de chaussée	ml	20	4,00	80,00
3,20	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour HTA	ml	160	5,00	800,00
3,20	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération	Ft	1	150	150,00
3,21	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	u	1	600,00	600,00
Sous total HT des Travaux réseau d'Electricité					25 040,00
RESEAU DE TELECOMMUNICATION					
3,22	Ouverture de tranchée 0,3/0,8 sous trottoir existant avec présence de réseaux (FT - BT - Ep et Gaz) - y/c sciage et évacuation d'enrobés - diagnostic amiante ...	ml	190	8,00	1 520,00
3,23	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	46	8,00	368,00
3,24	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	23	30,00	690,00
3,25	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	23	28,00	644,00
3,26	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	190	0,50	95,00
3,27	Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée - RV30X30)	ml	70	5,00	350,00
3,28	Conduite allégée 3 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée - RV30X30)	ml	120	8,00	960,00

N°	DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	QTE	PU H.T. Euro	SOMME H.T. Euro
3,29	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN	u	2	500,00	1 000,00
3,30	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN	u	1	700,00	700,00
3,31	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN	u	1	400,00	400,00
3,32	Fourniture et pose de Regard 0,40x0,40 + rehausse	u	1	35,00	35,00
3,33	Raccordement sur ouvrage existant (poteau béton- RAS)	u	1	120,00	120,00
3,34	Obtention bon pour accord ORANGE	u	Orange		
3,35	Câblage du réseau créé effectué par Orange	u	Orange		
3,36	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	u	1	300,00	300,00
Sous total HT des Travaux réseau de Télécommunication					7 182,00
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC					
3,37	Ouverture de tranchée O,3/O,8 sous trottoir existant avec présence de réseaux (FT - BT - Ep et Gaz) -	ml	120	8,00	960,00
3,38	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	29	8,00	232,00
3,39	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	14	30,00	420,00
3,40	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	14	28,00	392,00
3,41	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	120	0,50	60,00
3,42	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm	ml	160	3,00	480,00
3,43	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ml	160	7,50	1 200,00
3,44	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	160	4,00	640,00
3,45	Fourniture et pose de candélabre acier galva. ENSEMBLE X-TO SQUARE SUR MAT DE 6 M. X-TO TOP SQUARE DIAM 76 16 LEDS 3K STREET 32W CLII. THERMOLAQUE RAL AKZO NOBEL GRIS 2900 SABLE (protection parafoudre en pied de mât) ou similaire	u	5	1350,00	6 750,00
3,46	Enveloppe béton S20	u	0	180,00	0,00
3,47	Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP	u	0	1 250,00	0,00
3,48	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé	u	1	330,00	330,00
3,49	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	u	1	300,00	300,00
Sous total HT des Travaux réseau d'Eclairage Public					11 764,00
TOTAL H.T. DES TRAVAUX RESEAUX SECS					43 986,00

Le présent marché est forfaitaire. Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dès la remise des offres, le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.

Le Maître d'Œuvre ne pourra être tenu responsable en cas de différences de quantités constatées, le DPGF remis à l'appel d'offre n'étant pas contractuel

ARELEC sarl
 ZA Matemale - Carier del Gremi
 66740 VILLELONGUE DES MONTS
 siret 500 073 283 0001 APE 4312A
 arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38