



grand pic saint-Loup
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Exemplaire à nous retourner signé,
accompagné de votre règlement,
avec la mention "Bon pour Accord"

Commune de
NOTRE DAME DE LONDRES

Raccordement EAU POTABLE

Parcelles C n°42-43-696-698-699-701

Avenue des Cévennes

Lotissement Les Jardins du PIC

HECTARE

Dossier N°EXT-AEP-0025

DEVIS ESTIMATIF

Extensions AEP 2022

Les Matelles,



SOCIETE HECTARE
Monsieur LEDOUX
Z.I Les Portes Domitiennes
RN 113
34741 VENDARGUES

Direction Eau et Assainissement

Affaire suivie par : Simon IGNACE

Tél : 04 99 61 46 00

E-Mail : eau@ccgpsl.fr

Dossier : EXT-AEP-00025

Référence : 2022-08-2174

Objet : DEVIS extension eau potable
Lotissement « Les Jardins du Pic » – NOTRE DAME DE LONDRES

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le devis pour l'alimentation en eau potable du lotissement du « Les Jardins du Pic » situé Avenue des Cévennes – Commune de **NOTRE DAME DE LONDRES**.

Les travaux seront réalisés par la Régie Eaux et Assainissement de la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup et sous réserve de l'obtention des autorisations de voirie nécessaires pour intervention sur le Domaine Public.

Le financement des ouvrages sera assuré par les bénéficiaires des travaux, pour un montant estimé à **64 448,23 € TTC**, comprenant les travaux de terrassements, de remblaiement et de réfection de chaussée en domaine public réalisés par la Régie Eau et Assainissement.

Il est précisé que la Régie Eau et Assainissement ne réalise pas la prestation "Terrassements" en domaine privé, le pétitionnaire :

➤ *devra **impérativement** faire respecter par son entreprise de terrassements les prescriptions techniques jointes à la proposition initiale,*

➤ *aura à sa charge la mise en place du grillage avertisseur et la mise à la côte des bouches à clé et regards après le passage du routier réalisant les goudronnages. A défaut, la Régie des Eaux fera procéder à ces travaux aux frais exclusifs du pétitionnaire,*

➤ *établira toutes les demandes d'autorisations nécessaires auprès des différents concessionnaires (commune, département, autres...).*

La pose du réseau d'eau potable n'interviendra qu'après réception des tranchées par les Services Techniques de la Régie Eau et Assainissement.

Pour les branchements particuliers des lots construits, vendus ou loués, l'aménageur devra s'assurer que le raccordement entre le compteur et l'habitation est réalisé en matériau alimentaire de série 16 bars minimum.

Cette proposition est établie sur la base des résultats d'une consultation de marché public. Les prix unitaires sont applicables jusqu'en Novembre 2022.

Pour toute commande passée avant Novembre 2022, les travaux devront **impérativement** être réalisés dans leur totalité avant la fin du mois de Février 2023. A défaut, les prix unitaires seront actualisés, ou revus s'ils sont issus d'une nouvelle consultation d'entreprises.

Vous voudrez bien nous retourner, un exemplaire du devis retenu signé et revêtu de la mention "Bon pour Accord".

A réception de celui-ci, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL), émettra un titre de paiement correspondant à un acompte de 50% du montant du devis estimatif signé.

Les travaux ne pourront démarrer qu'après le retour du devis signé et de l'obtention des autorisations nécessaires.

Le Décompte Général et Définitif des travaux vous sera adressé une fois les travaux réalisés, étant précisé que celui-ci pourra varier en plus ou en moins du devis estimatif, en fonction des quantités réellement exécutés et des aléas et imprévus intervenus sur le chantier.

La Communauté de Communes émettra un titre de paiement correspondant au solde à payer mentionné sur le Décompte Général et Définitif.

L'acceptation du devis estimatif équivaut à l'acceptation sans restriction des conditions de paiement ci-dessus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour Le Président,
Par délégation,
Le Directeur de la Régie de l'Eau et de l'Assainissement
Grégory GALLAND





Communauté des communes du Grand Pic Saint Loup

Extension eau potable - Lotissement Les Jardins du Pic - HECTARE
Avenue des Cévennes - NOTRE DAME DE LONDRES
Parcelles n°42-43-696-698-699-701
Dossier EXT-AEP-0025

n° Article	DESIGNATION des OUVRAGES	Unité	Prix Unitaires	Quantité	Montant HT
PRESTATION GENERALES - TRAVAUX PREPARATOIRES					
A	Installation de chantier	Ft	921,50	1,00	921,50
B	Implantation et piquetage des ouvrages et canalisations	Ft	339,50	1,00	339,50
C	Etudes d'exécution et de modification	Ft	1 212,50	1,00	1 212,50
D	Etablissement et remise des ouvrages d'un dossier des ouvrages exécutés (DOE)	Ft	485,00	1,00	485,00
E	Réalisation d'un diagnostic amiante et HAP dans les enrobés préalablement aux	U	310,40	1,00	310,40
F	Sondage de reconnaissance pour la recherche de conduites existantes enterrées et les tranchées de reconnaissance préalables aux opérations de piquetage (murs, conduites, déblais,...), après accord du maître d'ouvrage sur le nombre et	U	242,50	3,00	727,50
MONTANT Prestations Générales HT					3 926,40 €
TVA 20 %					785,28 €
MONTANT TOTAL Prestations Générales					4 711,68 €

	TERRASSEMENTS - VOIRIES - OUVRAGES	Unité	Prix Unitaires	Quantité	Montant HT
2 a)	La tranchée en terrain ordinaire aux engins mécaniques pour pose de canalisations <i>Pour tous diamètres à l'engin mécanique classique type pelleuse</i>	m³	26,10	10,08	263,09
7-a	Plus-value aux prix n°2 et 3 pour extraction de déblais en terrain rocheux ou démolition de maçonnerie nécessitant l'emploi d'un brise roche hydraulique,	m³	33,95	5,04	171,11
8 a)	Plus-value aux prix n°3, 4 et 5 pour sujétions particulières dues aux croisements de câbles, canalisations, égouts, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille y compris soutènement, confortation et reconstitution des signalisations, et nécessitant une méthode de terrassement adaptée à la zone d'incertitude de localisation des réseaux (camion aspiratrice, outils manuels, ou pelle ou minipelle <i>200 < diamètre < 500mm</i>	u	35,10	6,00	210,60
12	Fourniture, transport et mise en place de gravillons lavés, calibrés 2/6 ou 4/6 pour lit de pose d'épaisseur 10cm et enrobage de la conduite 20cm au-dessus de la	m³	32,98	6,00	197,88
13 a)	Fourniture, transport et mise en place, par couches successives compactées de <i>Pour tous diamètres jusqu'à un diamètre nominal < 200mm inclus</i>	m³	28,13	5,76	162,03
17	Fourniture, pose, transport à pied d'œuvre et déroulage en tranchée ouverte à 0,40m au-dessus de la génératrice supérieure de grillage avertisseur plastifié de couleur bleue non détectable de largeur 0,30m.	ml	0,97	377,50	366,18
18-a	Découpage soigné préalablement à l'ouverture de tranchée	ml	2,72	24,00	65,28
20-b	Réfection de chaussée en enrobés à froid, la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés à froid sur chaussée ou trottoir, sur une épaisseur de 4 cm, le nettoyage et le balayage à vif du support, la fourniture des matériaux, le chargement, le transport et le déchargement à pied d'œuvre, les sujétions de stockage, de reprise et de déplacement, la mise en œuvre en reprofilage ou en couche suivant les prescriptions du CCTP et les indications du Maître d'ouvrage, le compactage, le sablage éventuel, la mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion, les sujétions inhérentes aux parties de revêtement situées le long des murs de façade.	m²	13,58	12,00	162,96
26	Fourniture et mise en œuvre de grave émulsion 0/14.	m³	271,60	2,00	543,20
28 b)	Pilotage par demi-voie, feux alternés, signalisation particulière. <i>Alternat par feux tricolores</i>	j	58,20	3,00	174,60
MONTANT Terrassements HT					2 316,92 €
TVA 20 %					463,38 €
MONTANT TOTAL Terrassements					2 780,30 €

	TRAVAUX de CANALISATIONS EAU POTABLE	Unité	Prix Unitaires	Quantité	Montant HT
31 c)	Fourniture et pose en tranchée ouverte ou en élévation de canalisation fonte ductile Ø 100mm	ml	32,98	377,50	12 449,95
35	Plus-value pour pièces spéciales en canalisations, sauf matières plastiques : * Coudes de 60 à 200mm inclus * Té de 60 à 250mm inclus * Plaques pleines ou percées de 60 à 400mm inclus * Raccord bride major stop ou équivalent	5,00 ml 5,00 ml 1,00 ml 4,00 ml	32,98 32,98 32,98 32,98	75,00 15,00 3,00 180,00	2 473,50 494,70 98,94 5 936,40

	BRANCHEMENTS PARTICULIERS	Unité	Prix Unitaires	Quantité	Montant HT
80	Fourniture et mise en œuvre d'un abri-compteur enterré rde type "Provence Epais"	u	130,50	1,00	130,50
85	Fourniture tampon fonte 250KN pour regard provence épais ou similaire	u	101,85	1,00	101,85
95	Branchement particulier sur un linéaire de 5,00m au maximum.				
95-01	avec percement de 20mm pour canalisation de 19/25mm et fourreau Ø 75mm	u	495,00	28,00	13 860,00
95-03	avec percement de 32mm pour canalisation de 31/40mm et fourreau Ø 90mm	u	585,00	1,00	585,00
95-04	avec percement de 40mm pour canalisation de 38,2/50mm et fourreau Ø 110mm	u	675,00	1,00	675,00
96	Fourniture et pose en tranchée ouverte de conduite polyéthylène série 16 bars.				
96-01	Ø 19/25mm	ml	3,88	10,00	38,80
96-03	Ø 31/40mm	ml	6,79	20,00	135,80
TOTAL BRANCHEMENTS					15 658,65 €
TVA 20 %					3 113,31 €
MONTANT TOTAL Branchements					18 679,88 €
RECAPITULATIF TTC					
Montant PRESTATION GENERALES			4 795,88 €		
Montant TERRASSEMENTS			2 780,30 €		
Montant RESEAUX y compris frais d'études			38 192,39 €		
Montant BRANCHEMENTS			18 679,88 €		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX			64 448,23 €		

"2nd copy accord"

HECTARE
URBANISM DURABLE
75 rue de la République
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 329 560