

POSTE I ET II : PRESTATIONS GENERALES TERRASSEMENTS:

n° prix	Désignation	U	Q.	P.U.	Montant H.T.
POSTE I : PRESTATIONS GENERALES ET TRAVAUX PREPARATOIRES					
1000-1-1	Installation de chantier Forfait pour un montant de travaux de 50 000 € à 150 000 € HT	Ft	1,00	1 951,20	1951,20
1000-2-1	Implantation et piquetage Forfait pour un montant de travaux de 50 000 € à 150 000 € HT	Ft	1,00	1 409,20	1409,20
1000-3-1	Etudes d'exécution Forfait pour un montant de travaux < 50 000 € HT	Ft	1,00	758,80	758,80
1000-5-1	Etablissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) Forfait pour un montant de travaux < 50 000 € HT	Ft	1,00	379,40	379,40
1100-1	Découpe soignée du revêtement de chaussée	ml	230,00	1,63	374,90
1100-2	Démolition de revêtement de chaussée et de trottoir	m3	60,00	24,93	1495,80
1100-6	Démolition et évacuation de béton armé	m3	20,00	227,64	4552,80
1100-8	Sondage de reconnaissance de réseaux	U	4,00	205,96	823,84
POSTE II : TERRASSEMENTS					
2000	Fouilles				
2000-1	Fouilles pour tranchées	m3	192,00	35,77	6867,84
2000-3	Plus-value au prix 2000-1 pour fouilles à la main	m3	25,00	41,19	1029,75
2000-4	Plus-value au prix 2000-1 pour croisement et longement de câbles et	m3	50,00	56,37	2818,50
2000-6	Plus value aux prix 2000-1 pour fouille en terrain rocheux	m3	170,00	61,79	10504,30
2100	Remblais				
2100-1	Lit de pose et enrobage de canalisations	m3	100,00	34,69	3469,00
2100-3	Grillage avertisseur	ml	114,00	1,52	173,28
2100-5	Grave Non Traitée 0/31,5	m3	50,00	31,44	1572,00
2100-6	Grave Ciment 0/20	m3	42,00	140,92	5918,64
2200	Réfection de chaussée				
2200-4	BBSG 0/10	m2	120,00	22,76	2731,20

Montant Prestations Générales et Terrassements H.T. 46830,45

TVA 20% 9366,09

MONTANT TOTAL PRESTATIONS GENERALES TERRASSEMENTS 56196,54

Communauté de Communes du Grand Pic St Loup
 Direction Eau et Assainissement
 Extensions EU 2022
 Dossier N°EXT-ASS-0010
 LA, le 2 Aout 2022

Commune de Notre-Dame-de-Londres
 Raccordement au réseau des Eaux Usées
 Parcelle n°42-43-696-698-699-701
 Avenue des Cevennes
DEVIS ESTIMATIF

POSTE III : CANALISATIONS ET REGARDS EU

n° prix	Désignation	U	Q.	P.U.	Montant H.T.
3000-1	Canalisations gravitaires PVC CR16				
3000-1-2	DN200 mm	ml	27,00	70,46	1902,42
3000-2	Canalisations gravitaires Fonte ductile assainissement				
3000-2-2	DN200 mm	ml	90,00	102,98	9268,20
3200	Pièces spéciales				
3200-1-2	Coude DN200 mm	U	4,00	57,44	229,76
3300-1	Regard de visite béton préfabriqué				
3300-1-1	DN 800 mm	U	6,00	834,68	5008,08
3300-4-1	Dispositif de fermeture en fonte pour regard de visite DN 600 mm	U	6,00	281,84	1691,04
3500	Travaux spéciaux				
3500-3	Dépose de canalisation existante	ml	90,00	10,84	975,60

Montant Canalisations et Regards H.T. 19075,10
 Frais d'étude sur H.T. 5% 953,76

Montant Canalisations et Regards H.T. 20028,86
 TVA 20% 4005,77

Montant Canalisations et Regards T.T.C. 24034,63
 Prise en charge des ouvrages réalisés sur H.T. 10% 1907,51

MONTANT TOTAL PRESTATIONS GENERALES TERRASSEMENTS 25942,14

Communauté de Communes du Grand Pic St Loup
 Direction Eau et Assainissement
 Extensions EU 2022
 Dossier N°EXT-ASS-0010
 LA, le 2 Aout 2022

Commune de Notre-Dame-de-Londres
 Raccordement au réseau des Eaux Usées
 Parcelle n°42-43-696-698-699-701
 Avenue des Cevennes
DEVIS ESTIMATIF

POSTE IV : ESSAIS - CONTROLES ET DIVERS

n° prix	Désignation	U	Q.	P.U.	Montant H.T.
4100	Inspection caméra				
4100-1	Amenée et repli du matériel	Ft	1,00	871,53	871,53
4100-2	Inspection caméra	ml	114,00	3,24	369,36
4200	Compactage des tranchées				
4200-1	Amenée et repli du matériel	Ft	1,00	178,86	178,86
4200-2	Essai de compactage	U	5,00	41,18	205,90

Montant Essais - Contrôles et divers H.T. 1625,65

TVA 20% 325,13

MONTANT TOTAL ESSAIS - CONTROLES ET DIVERS 1950,78

RECAPITULATION GENERALE

MONTANT PRESTATIONS GENERALES TERRASSEMENTS 56 196,54

MONTANT TOTAL CANALISATIONS ET REGARDS 25 942,14

MONTANT ESSAIS - CONTROLES ET DIVERS 1 950,78

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 84 089,46

"Bon pour accord" le 01/09/2022

