



S.A.S. BONDON



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005

34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO


Téléphone : 04.67.64.88.90

Télécopie : 04.67.22.27.12

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>



FR56 449 609 791

DEVIS N°

DE LB 09 21 169 (b)

Lattes, le 24 septembre 2021

Descriptif des travaux :

"LES COROLLES"

AVENUE DES EMBUSCADELLES

COMMUNE DE CLARET

Montant hors taxes marché :

39 000,00 €

Montant hors taxes :

39 000,00 €

Total Hors Taxes :

39 000,00 €

TVA 20%

7 800,00 €

Montant T.T.C. :

46 800,00 €

Pour Visa :

BBASS
205, AVENUE DES GARDIANS
34160 CASTRIES

LIONEL
BONDON

Signature numérique
de LIONEL BONDON

Date : 2021.09.24

16:02:26 +02'00'

Lotissement Les Corolles- : Lot 2 Réseaux secs					
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions				
1.1.1	Réseau primaire et branchements	ml	185,00	84,00	15 540,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				H.T.	15 540,00
2 RESEAU BASSE TENSION					
2.1	Câbles AL y/c téléreport				
2.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	160,00	18,00	2 880,00
2.1.2	Branchements particuliers	ml	110,00	12,00	1 320,00
2.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques				
2.2.1	RMBT450	u	2	800,00	1 600,00
2.2.2	RMBT300	u	3	710,00	2 130,00
2.2.3	S22/Cibe	u	6	150,00	900,00
2.3	Raccordement sur réseau existant	u	1	380,00	380,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION				H.T.	9 210,00
3 RESEAUX F.T. FIBRE					
3.1	Fourreaux				
3.1.1	PVC ø 25/28 (x3)	ml	165,00	4,00	660,00
3.1.2	PVC ø 42/45 (x5)	ml	110,00	7,00	770,00
3.2	Chambres de tirage				
3.2.1	Chambre L2C/L2T (Tampon 400 kN)	u	3	980,00	2 940,00
3.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	420,00	420,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE				H.T.	4 790,00

4 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				
4.1	Câblote, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	145,00	9,00
4.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	170,00	11,00
4.3	Candélabre LEDS			
4.3.1	Candélabre HDL mat H=6 y/c massif de fondation	u	4	990,00
4.4	Raccordement sur candélabre existant	F	1	168,00
4.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	350,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC			H.T.	7 653,00
5 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				
5.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1 127,00
5.2	Recolements BT - FT - Eclairage public	F	1	680,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS			H.T.	1 807,00
TOTAL			H.T.	39 000,00
			T.V.A.	7 800,00
			T.T.C.	46 800,00
Lot 2 Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL				
n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	15 540,00	3 108,00	18 648,00
2	RESEAU BASSE TENSION	9 210,00	1 842,00	11 052,00
3	RESEAUX F.T. FIBRE	4 790,00	958,00	5 748,00
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	7 653,00	1 530,60	9 183,60
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 807,00	361,40	2 168,40
TOTAL Lot 2 Réseaux secs		39 000,00	7 800,00	46 800,00
Lot 2 Réseaux secs : TOTAL GLOBAL				
Désignation		H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 2 Réseaux secs		39 000,00	7 800,00	46 800,00

113- pour accord

HECTARE
URBANISME
75 ZI les Portes Domitiennes
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660