

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

| Lotissement Les Corolles- : Lot 1 Terrassement, voiries, réseaux humides |                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------------------|
| n°                                                                       | Désignation                                                                                                                                                   | Unité | Quantité | Prix €      | Total €          |
| <b>1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>               |                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
| 1.1                                                                      | Installation et signalisation de chantier                                                                                                                     | F     | 1        | 3 850,00    | 3 850,00         |
| 1.2                                                                      | Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)                                                                                                          | F     | 1        | 750,00      | 750,00           |
| 1.3                                                                      | Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, arbres, élagage y/c évacuation (de part et d'autre de la voie et au niveau des accès sur les parcelles) | F     | 1        | 4 500,00    | 4 500,00         |
| 1.4                                                                      | Démolition de revêtement y/c évacuation                                                                                                                       |       |          |             |                  |
| 1.4.1                                                                    | Enrobé                                                                                                                                                        | m²    | 68,00    | 7,00        | 476,00           |
| 1.5                                                                      | Démolitions diverses y/c évacuation                                                                                                                           |       |          |             |                  |
| 1.5.1                                                                    | Bordures P,T...                                                                                                                                               | ml    | 13,00    | 10,00       | 130,00           |
| <b>TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>           |                                                                                                                                                               |       |          | <b>H.T.</b> | <b>9 706,00</b>  |
| <b>2 TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                          |                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
| 2.1                                                                      | Décapage de la terre végétale y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure                                                                             | m3    | 100,00   | 8,00        | 800,00           |
| 2.2                                                                      | Déblais en terrain de toute nature                                                                                                                            |       |          |             |                  |
| 2.2.1                                                                    | Décaissement voiries (chaussée, parking, trottoir)                                                                                                            | m3    | 570,00   | 9,00        | 5 130,00         |
| 2.2.2                                                                    | Décaissement bassin de rétention                                                                                                                              | m3    | 460,00   | 12,00       | 5 520,00         |
| 2.3                                                                      | Evacuation des déblais                                                                                                                                        | m3    | 1 030,00 | 9,00        | 9 270,00         |
| 2.4                                                                      | Remblais divers                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
| 2.4.1                                                                    | Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)                                                                                         | m3    | 100,00   | 12,00       | 1 200,00         |
| 2.5                                                                      | Préparation de l'assise                                                                                                                                       | m²    | 1 110,00 | 2,50        | 2 775,00         |
| <b>TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                      |                                                                                                                                                               |       |          | <b>H.T.</b> | <b>24 695,00</b> |
| <b>3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                |                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
| 3.1                                                                      | GNT 0/31,5 pour couche de fondation                                                                                                                           |       |          |             |                  |
| 3.1.1                                                                    | Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.3m                                                                                                                   | m3    | 355,00   | 36,00       | 12 780,00        |
| 3.2                                                                      | GNT 0/20 pour couche de base                                                                                                                                  |       |          |             |                  |
| 3.2.1                                                                    | Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.15m                                                                                                                  | m3    | 178,00   | 38,00       | 6 764,00         |
| 3.2.2                                                                    | Trottoir hors emprise de l'opération ep 0.05m                                                                                                                 | m3    | 6,00     | 38,00       | 228,00           |
| 3.3                                                                      | Béton Bitumineux noir pour couche de surface ep 0.05m                                                                                                         |       |          |             |                  |
| 3.3.1                                                                    | Chaussée 0/10                                                                                                                                                 | m²    | 733,00   | 16,50       | 12 094,50        |
| 3.3.2                                                                    | Parkings 0/10                                                                                                                                                 | m²    | 97,00    | 18,00       | 1 746,00         |
| 3.3.3                                                                    | Trottoir 0/10                                                                                                                                                 | m²    | 275,00   | 18,00       | 4 950,00         |
| 3.3.4                                                                    | Trottoir 0/10 hors emprise de l'opération                                                                                                                     | m²    | 106,00   | 18,00       | 1 908,00         |
| 3.4                                                                      | Bordures                                                                                                                                                      |       |          |             |                  |
| 3.4.1                                                                    | P3 avec 0 cm de vue                                                                                                                                           | ml    | 200,00   | 28,00       | 5 600,00         |
| 3.4.2                                                                    | T2 haute avec 2 ou 14cm de vue                                                                                                                                | ml    | 211,00   | 30,00       | 6 330,00         |
| 3.5                                                                      | Signalisation horizontale                                                                                                                                     |       |          |             |                  |
| 3.5.1                                                                    | Parking-bande de rive                                                                                                                                         | ml    | 58,00    | 2,00        | 116,00           |
| 3.6                                                                      | Essais de plaque                                                                                                                                              | F     | 1        | 550,00      | 550,00           |
| 3.7                                                                      | Pose des socles des murs techniques fournis par le Lot 2                                                                                                      | u     | 11       | 190,00      | 2 090,00         |
| <b>TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                            |                                                                                                                                                               |       |          | <b>H.T.</b> | <b>55 156,50</b> |
| <b>4 MURS</b>                                                            |                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
| 4.1                                                                      | Mur de clôture H=1m par rapport à la voie                                                                                                                     | m²    | P.M      | S.O         |                  |
| 4.2                                                                      | Enduit gratté blanc cassé pour mur de H=1m                                                                                                                    | m²    | P.M      | S.O         |                  |
| <b>TOTAL MURS</b>                                                        |                                                                                                                                                               |       |          | <b>H.T.</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>5 CLOTURES</b>                                                        |                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
| 5.1                                                                      | Clôture grillagée panneaux rigides RAL7016 H=0.8m à sceller sur mur de clôture                                                                                | ml    | P.M      | S.O         |                  |
| 5.2                                                                      | Clôture grillagée panneaux rigides RAL 7016 H=1.8m                                                                                                            | ml    | P.M      | S.O         |                  |
| <b>TOTAL CLOTURES</b>                                                    |                                                                                                                                                               |       |          | <b>H.T.</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>6 RESEAU PLUVIAL</b>                                                  |                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |    |       |             |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|------------------|
| 6.1                         | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |    |       |             |                  |
| 6.1.1                       | DN 300 BA 135 ou PEHD                                                                                                                                                                                                 | ml | 67,00 | 90,00       | 6 030,00         |
| 6.1.2                       | DN 400 BA 135 ou PEHD                                                                                                                                                                                                 | ml | 34,00 | 96,00       | 3 264,00         |
| 6.2                         | Regard y compris mise à la côte                                                                                                                                                                                       |    |       |             |                  |
| 6.2.1                       | Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)                                                                                                                                                                                 | u  | 1     | 850,00      | 850,00           |
| 6.2.2                       | Regard + grille plane ou concave 600x600                                                                                                                                                                              | u  | 6     | 650,00      | 3 900,00         |
| 6.2.3                       | Regard pour raccordement sur réseau existant                                                                                                                                                                          | u  | 1     | 880,00      | 880,00           |
| 6.3                         | Ouvrage régulateur avec surverse intégrée                                                                                                                                                                             | u  | 1     | 5 445,50    | 5 445,50         |
| 6.4                         | Ouvrage de tête                                                                                                                                                                                                       |    |       |             |                  |
| 6.4.1                       | Pour buses DN 300 arrivant dans bassin                                                                                                                                                                                | u  | 3     | 380,00      | 1 140,00         |
| <b>TOTAL RESEAU PLUVIAL</b> |                                                                                                                                                                                                                       |    |       | <b>H.T.</b> | <b>21 509,50</b> |

## 7 RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |    |        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|------------------|
| 7.1                                                                           | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |    |        |             |                  |
| 7.1.1                                                                         | Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.5 m maxi                                                                                                                                                             | ml | 106,00 | 108,00      | 11 448,00        |
| 7.1.2                                                                         | Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé                                                                                         | ml | 75,00  | 104,00      | 7 800,00         |
| 7.2                                                                           | Regard de visite y compris mises à la côte                                                                                                                                                                            |    |        |             |                  |
| 7.2.1                                                                         | Ø 800                                                                                                                                                                                                                 | u  | 3      | 1 100,00    | 3 300,00         |
| 7.3                                                                           | Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                   |    |        |             |                  |
| 7.3.1                                                                         | boîte Ø 315                                                                                                                                                                                                           | u  | 11     | 385,00      | 4 235,00         |
| 7.4                                                                           | Raccordement sur réseau existant                                                                                                                                                                                      | u  | 1      | 450,00      | 450,00           |
| <b>TOTAL RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL</b> |                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>H.T.</b> | <b>27 233,00</b> |

## 8 DOSSIER ADMINISTRATIF

|                                    |                                              |   |   |             |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-------------|-----------------|
| 8.1                                | Etudes d'exécution                           | F | 1 | 1 800,00    | 1 800,00        |
| 8.2                                | Elaboration du DOE                           | F | 1 | 500,00      | 500,00          |
| 8.3                                | Recensement - Réseaux par un Géomètre expert | F |   |             |                 |
| 8.3.1                              | Recensement voirie                           | F | 1 | 700,00      | 700,00          |
| 8.3.2                              | Réseaux EU - EP                              | F | 1 | 1 200,00    | 1 200,00        |
| <b>TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF</b> |                                              |   |   | <b>H.T.</b> | <b>4 200,00</b> |

### TOTAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>H.T.</b>   | <b>142 500,00</b> |
| T.V.A.        | 28 500,00         |
| <b>T.T.C.</b> | <b>171 000,00</b> |

Lot 1 Terrassement, voiries, réseaux humides, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

| n°                                                        | Désignation                                                      | H.T. €            | T.V.A 20.0% €    | T.T.C. €          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                                                         | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES                | 9 706,00          | 1 941,20         | 11 647,20         |
| 2                                                         | TERRASSEMENTS GENERAUX                                           | 24 695,00         | 4 939,00         | 29 634,00         |
| 3                                                         | VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION                                 | 55 156,50         | 11 031,30        | 66 187,80         |
| 4                                                         | MURS                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5                                                         | CLOTURES                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6                                                         | RESEAU PLUVIAL                                                   | 21 509,50         | 4 301,90         | 25 811,40         |
| 7                                                         | RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL | 27 233,00         | 5 446,60         | 32 679,60         |
| 8                                                         | DOSSIER ADMINISTRATIF                                            | 4 200,00          | 840,00           | 5 040,00          |
| <b>TOTAL Lot 1 Terrassement, voiries, réseaux humides</b> |                                                                  | <b>142 500,00</b> | <b>28 500,00</b> | <b>171 000,00</b> |

Lot 1 Terrassement, voiries, réseaux humides : TOTAL GLOBAL

| Désignation                                  | H.T. €     | T.V.A 20.0% € | T.T.C. €   |
|----------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| Lot 1 Terrassement, voiries, réseaux humides | 142 500,00 | 28 500,00     | 171 000,00 |

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Ayants

34270 ST MATTHEU DES TREVIERS

Tél. 04 67 55 13 44 Fax 04 67 55 13 60

Email : tpsongerm@brajavesigne-tpso.fr

N° SIRET : 319 658 159 000 29

Bon pour accord le 11/10/2021

HECTARE

URBANISME & PAYSAGE  
75 ZI les Portes Domitiennes  
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX  
04 67 79 84 83  
SIREN 351 338 660