



ACCM EAU

Votre interlocuteur :

. Service Clientèle

Pour nous écrire :

8 RUE AIMÉ ET EUGENIE COTTON
13200 ARLES

SAS HECTARE
16 RUE DE LA BOUVINE
30900 NIMES

Tél. 04 90 99 52 14

Tlc. 04 90 99 52 14

N/Réf. 0060555085

DEVIS FACTURE

Lieu des travaux : CHEMIN DE LA CABRO D'OR
13200 ARLES

Le 26 Mars 2020

Exploitation : COMM. AGGLO. ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE

Référence devis : D681200004164

Référence Contrat : 131700/01

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
<u>Maillage n°1 : Maillage sur réseau DN150 :</u>			
Mise en place de chantier, traçage réseau, balisage, tôles de passage (u)	1,00	52,50	52,50
Avis de coupure d'eau auprès des abonnés de 1 à 100 abonnés par boitage (u)	1,00	144,90	144,90
Raccordement sur conduite existante en tranchée ouverte et hors remblais et réfection compris entre DN100 et 150mm inclus (y compris coupure d'eau, découpe du tuyau, épuisement et remise en service après travaux; pièce de raccordement sont comptées à	1,00	495,08	495,08
Canalisation en fonte ductile Classe K9 à joint automatique élastomère type "express" ou "natural" DN 100mm : Fourniture et pose (m)	3,00	50,47	151,41
Bride type "bride major" fonte DN 100 mm : Fourniture et pose (u)	5,00	101,59	507,95
Coude DN 100 mm : Fourniture et pose (u)	4,00	152,42	609,68
Cône de réduction à emboitement, avec joint et contre bride (suivant diamètre de la grande base) 150 mm : Fourniture et pose (u)	1,00	199,59	199,59
<i>Ce devis ne comprends pas les terrassements et la réfection de voirie</i>	1,00		0,00
<i>Devis valable pour une pose en tranchée ouverte et sécurisée</i>	1,00		0,00
<u>Maillage N° 2 : Canalisation sur Rue René Clair :</u>			
Mise en place de chantier, traçage réseau, balisage, tôles de passage	1,00	52,50	52,50
Avis de coupure d'eau auprès des abonnés de 1 à 100 abonnés par boitage (u)	1,00	144,90	144,90
A REPORTER			2 358,51

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
		REPORT	2 358,51
Raccordement sur conduite existante en tranchée ouverte et hors remblais et réfection en PEHD63/75/90 (y compris coupure d'eau, découpe du tuyau, époussetage et remise en service après travaux; pièce de raccordement sont comptées à part) (u)	1,00	362,25	362,25
Canalisation en fonte ductile Classe K9 à joint automatique élastomère type "express" ou "natural" DN 60mm : Fourniture et pose (m)	5,00	46,01	230,05
Bride type "bride major" fonte DN 60 mm : Fourniture et pose (u)	5,00	59,49	297,45
Coude DN 60 mm : Fourniture et pose (u)	4,00	88,16	352,64
Devis valable pour une pose en tranchée ouverte et sécurisée	1,00		0,00
Ce devis ne comprends pas :			
- les terrassements,			
- la réfection de voirie	1,00		0,00
Ce devis ne comprends pas :			
- les terrassements,			
- la réfection de voirie	1,00		0,00
<u>Pose du système de comptage DN100 :</u>			
Raccordement sur conduite existante en tranchée ouverte et hors remblais et réfection compris entre DN100 et 150mm inclus (y compris coupure d'eau, découpe du tuyau, époussetage et remise en service après travaux; pièce de raccordement sont comptées à	1,00	495,08	495,08
Vanne de sectionnement à opercule DN 100 mm : Fourniture et pose (u)	2,00	404,22	808,44
Compteur DN100 : Fourniture et pose (u)	1,00	887,67	887,67
Clapet anti-retour DN100 : Fourniture et pose (u)	1,00	222,94	222,94
Volant pour vanne DN100 et 150 (u)	1,00	52,50	52,50
Bride type "bride major" fonte DN 100 mm : Fourniture et pose (u)	2,00	101,59	203,18
Manchon droit DN 100 mm : Fourniture et pose (u)	1,00	119,33	119,33
Ce devis ne comprends pas :			
- les terrassements,			
- la réfection de voirie			
- La pose du regard et du tampon pour le comptage (dim 1x1m)	1,00		0,00
Devis valable pour une pose en tranchée ouverte et sécurisée.	1,00		0,00
Une vanne sera installée sous bouche à clé avant l'entrée dans la chambre de comptage. (pour mémoire)	1,00		0,00
<u>Mise en place d'un contrat d'individualisation :</u>			
Contrôle du dossier technique et des installations (u)	26,00	19,54	508,04
		A REPORTER	6 898,08

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
		REPORT	6 898,08
Plomberie - Fourniture et pose compteurs avec clapet anti-retour intégré :			
Compteur DN15 (1,5 m³/h) (u)	26,00	98,46	2 559,96
Plomberie - Fourniture et pose d'un robinet de 15mm Droit inviolable (u)	26,00	37,92	985,92
Plomberie - Fourniture et pose d'un robinet de 15mm boisseau sphérique (u)	26,00	26,90	699,40
Compteur DN100 : Fourniture et pose (u)	1,00	887,67	887,67
Compteur DN100 : Fourniture et pose (u)	1,00		0,00
<i>La pose du compteur pour le poteau incendie sera réalisée avant la construction du regard (dim 1000X1000 ou DN1000).</i>			
<i>La pose des compteurs sera effectuée après validations des essais de potabilités en extrémités de la conduite privée et la signature du contrat d'individualisation. Les essais bactériologiques sont à réaliser par un laboratoire indépendant.</i>			
	1,00		0,00
<i>En vue de l'intégration de la conduite d'eau potable, cette dernière devra correspondre au règlement de service, au cahier de prescription technique et au référentiel de conformité et d'intégration du réseau AEP. Un plan de recollement, aux normes de l'ACCM, devra être transmis en format PDF et .dwg.</i>			
		TOTAL HORS TAXE	12 031,03
		TVA : 20,00%	2 406,22
		MONTANT TTC	14 437,25
Référence à rappeler avec votre règlement : D681200004164			TTC 14 437,25 EUR

Délai d'option : 20 Jours

Délai d'exécution : 60 Jours

Date : 09/04/2020.....
Bon pour accord

Signature : STORNELLO GERALD

 **HECTARE SAS**
Expobat Village
Plan de Campagne
13480 CABRIES
Tél : 04 42 02 00 92 Fax : 04 42 31 47 78
www.hectare.fr