

## Devis N° D21/6055

**HECTARE**

1 Boulevard Kennedy

66100 PERPIGNAN

Edité à : THEZAN LES BEZIERS, le 18/01/2021

Suivi par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)

Désignation : Lotissement l'Echapée

Références : Lot 1 Terrassement - Voirie

Site Travaux : 34460 CAZEDARNES

| Poste | Désignation                                                                                                                                                                                      | Un   | Quantité    | Prix       | Montant HT  | T  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|----|
|       | <b><u>D) CONSTITUTION DE VOIRIE</u></b>                                                                                                                                                          |      |             |            |             |    |
|       | <b><u>TRANCHE 1</u></b>                                                                                                                                                                          |      |             |            |             |    |
| 100   | Installation de Chantier y compris constat d'huissier                                                                                                                                            | F    | 1,0000      | 2 500,00 € | 2 500,00 €  | 01 |
| 102   | Débroussaillage du terrain                                                                                                                                                                       | M²   | 12 000,0000 | 0,20 €     | 2 400,00 €  | 01 |
| 119   |                                                                                                                                                                                                  | ENS  | 1,0000      | 650,00 €   | 650,00 €    | 01 |
|       | Plan d'exécution de voirie                                                                                                                                                                       |      |             |            |             |    |
| 120   | EN TERRAIN DE TOUTE NATURE<br>Terrassement en grande masse ( voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.        | M3   | 1 200,0000  | 11,00 €    | 13 200,00 € | 01 |
| 131   | VOIE - Couche de fondation<br>Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                          | M3   | 475,0000    | 35,00 €    | 16 625,00 € | 01 |
| 134   | CHAUSSEE - Couche de base<br>Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                           | M3   | 380,0000    | 41,00 €    | 15 580,00 € | 01 |
| 138   | TROTTOIR - Couche de base<br>Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                           | M3   | 96,0000     | 41,00 €    | 3 936,00 €  | 01 |
| 165   | Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².                                                                                                                                           | M²   | 2 600,0000  | 2,00 €     | 5 200,00 €  | 01 |
| 167   | Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé ( Y compris mise à disposition Véhicule chargé)<br>Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme. | UNIT | 10,0000     | 65,00 €    | 650,00 €    | 01 |
| 180   | Etablissement mur de contrebutée<br>1 aggro plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.                                                                                                | ML   | 480,0000    | 27,50 €    | 13 200,00 € | 01 |
|       | <b><u>Fourniture et pose de bordure béton normalisée</u></b>                                                                                                                                     |      |             |            |             |    |
| 185.3 | Bordure type A2.                                                                                                                                                                                 | ML   | 450,0000    | 25,00 €    | 11 250,00 € | 01 |
| 190   | Mises à la cote                                                                                                                                                                                  | ENS  | 1,0000      | 1 500,00 € | 1 500,00 €  | 01 |

| Poste                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                      | Un   | Quantité    | Prix       | Montant HT  | T  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|----|
| 200                                                          | CHAUSSEE<br>Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.                                                                                                          | M²   | 1 900,0000  | 18,50 €    | 35 150,00 € | 01 |
| 206                                                          | TROTTOIR<br>Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.                                                                                                                                             | M²   | 480,0000    | 31,00 €    | 14 880,00 € | 01 |
| 233                                                          | Réalisation d'un mur en enrochement de hauteur comprise entre 1,00m                                                                                                                              | ML   | 70,0000     | 110,00 €   | 7 700,00 €  | 01 |
| 250                                                          | Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m                                                                                                      | ENS  | 1,0000      | 6 483,00 € | 6 483,00 €  | 01 |
| 400                                                          | Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.                                                                        | UNIT | 1,0000      | 255,00 €   | 255,00 €    | 01 |
| 410                                                          | Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.                                                                                                                           | ML   | 30,0000     | 4,50 €     | 135,00 €    | 01 |
| 412                                                          | Signalisation flèches                                                                                                                                                                            | ENS  | 1,0000      | 250,00 €   | 250,00 €    | 01 |
| 592                                                          | Aire de stockage OM : marquage peinture                                                                                                                                                          | UNIT | 3,0000      | 75,00 €    | 225,00 €    | 01 |
| 495                                                          | VOIRIE<br>Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                                                                     | ENS  | 1,0000      | 1 000,00 € | 1 000,00 €  | 01 |
| <b><u>TRANCHE 2</u></b>                                      |                                                                                                                                                                                                  |      |             |            |             |    |
| 100                                                          | Installation de Chantier y compris constat d'huissier                                                                                                                                            | F    | 1,0000      | 2 500,00 € | 2 500,00 €  | 01 |
| 102                                                          | Débroussaillage du terrain                                                                                                                                                                       | M²   | 13 000,0000 | 0,20 €     | 2 600,00 €  | 01 |
| 119                                                          | Plan d'exécution de voirie                                                                                                                                                                       | ENS  | 1,0000      | 650,00 €   | 650,00 €    | 01 |
| 120                                                          | EN TERRAIN DE TOUTE NATURE<br>Terrassement en grande masse ( voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.        | M3   | 800,0000    | 11,00 €    | 8 800,00 €  | 01 |
| 131                                                          | VOIE - Couche de fondation<br>Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                          | M3   | 350,0000    | 35,00 €    | 12 250,00 € | 01 |
| 134                                                          | CHAUSSEE - Couche de base<br>Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                           | M3   | 280,0000    | 41,00 €    | 11 480,00 € | 01 |
| 138                                                          | TROTTOIR - Couche de base<br>Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                           | M3   | 70,0000     | 41,00 €    | 2 870,00 €  | 01 |
| 165                                                          | Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².                                                                                                                                           | M²   | 1 800,0000  | 2,00 €     | 3 600,00 €  | 01 |
| 167                                                          | Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé ( Y compris mise à disposition Véhicule chargé)<br>Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme. | UNIT | 10,0000     | 65,00 €    | 650,00 €    | 01 |
| 180                                                          | Etablissement mur de contrebutée<br>1 aggro plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.                                                                                                | ML   | 275,0000    | 27,50 €    | 7 562,50 €  | 01 |
| <b><u>Fourniture et pose de bordure béton normalisée</u></b> |                                                                                                                                                                                                  |      |             |            |             |    |
| 185.2                                                        | Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30                                                                                                                                                  | ML   | 60,0000     | 22,00 €    | 1 320,00 €  | 01 |
| 185.3                                                        | Bordure type A2.                                                                                                                                                                                 | ML   | 290,0000    | 25,00 €    | 7 250,00 €  | 01 |
| 190                                                          | Mises à la cote                                                                                                                                                                                  | ENS  | 1,0000      | 1 500,00 € | 1 500,00 €  | 01 |
| 200                                                          | CHAUSSEE<br>Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.                                                                                                          | M²   | 1 400,0000  | 18,50 €    | 25 900,00 € | 01 |

| Poste                                                                               | Désignation                                                                                                                                                         | Un   | Quantité | Prix       | Montant HT          | T  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|----|
| 233                                                                                 | Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.                                                                               | ML   | 35,0000  | 165,00 €   | 5 775,00 €          | 01 |
| 215                                                                                 | Revêtement stabilisé                                                                                                                                                | M²   | 350,0000 | 13,50 €    | 4 725,00 €          | 01 |
| 410                                                                                 | Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.                                                                                              | ML   | 70,0000  | 4,50 €     | 315,00 €            | 01 |
| 411                                                                                 | Signalisation place PMR y compris panneau                                                                                                                           | UNIT | 1,0000   | 325,00 €   | 325,00 €            | 01 |
| 412                                                                                 | Signalisation flèches                                                                                                                                               | ENS  | 1,0000   | 200,00 €   | 200,00 €            | 01 |
| 592                                                                                 | Aire de stockage OM : marquage peinture                                                                                                                             | UNIT | 2,0000   | 75,00 €    | 150,00 €            | 01 |
| 495                                                                                 | VOIRIE<br>Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                                        | ENS  | 1,0000   | 1 000,00 € | 1 000,00 €          | 01 |
| OPT                                                                                 | Option plus value pour revêtement enrobé miel sur la placette                                                                                                       | M²   |          | 19,50 €    |                     | 01 |
| <b>Total I) CONSTITUTION DE VOIRIE</b>                                              |                                                                                                                                                                     |      |          |            | <b>254 191,50 €</b> |    |
| <b>II) PLANTATIONS ET CLOTURES</b>                                                  |                                                                                                                                                                     |      |          |            |                     |    |
| <b>TRANCHE 2</b>                                                                    |                                                                                                                                                                     |      |          |            |                     |    |
| 804                                                                                 | Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres                                                                       | M3   |          | 25,00 €    |                     | 01 |
| 819                                                                                 | Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, mélia, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse. | UNIT |          | 210,00 €   |                     | 01 |
| 853                                                                                 | Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.                                                                                                               | M²   |          | 1,95 €     |                     | 01 |
| 860                                                                                 | Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.                                                                                         | ML   |          | 7,00 €     |                     | 01 |
| 862                                                                                 | Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.                                                                                             | F    |          | 850,00 €   |                     | 01 |
| 863                                                                                 | Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.                                                                                           | F    |          | 1 250,00 € |                     | 01 |
| 863                                                                                 | Clôture mailles rigides 1,80 m + Haie vive                                                                                                                          | ML   |          |            |                     | 01 |
| <b>Total II) PLANTATIONS ET CLOTURES</b>                                            |                                                                                                                                                                     |      |          |            |                     |    |
|  |                                                                                                                                                                     |      |          |            |                     |    |

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT Final</b> | <b>254 191,50 €</b> |
| <b>Tva 20 % (01)</b>    | <b>50 838,30 €</b>  |
| <b>Montant TTC</b>      | <b>305 029,80 €</b> |

Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.