

Lotissement "l'Echappée"
Commune de Cazedarnes

DEVIS V5

N°	DESIGNATION	U	Qté	PRIX UNIT	TOTAL
I) RESEAU ELECTRICITE					
tranche 1					
100,0	Réalisation dossier administratif , essais et recolement	ens	1	1643,30	1 643,30
101,0	Réseau basse tension enterré (NF C14-100)Tranchée, sable, câble, remblais de tranchée GNT, recolement.				
101,4	Câble 3x240 + 115 alu	ml	160	38,90	6 224,00
101,5	Câble 3x95 + 75 alu	ml	101	27,90	2 817,90
101,6	Câble 4 x 35 alu	ml	160	24,90	3 984,00
106,0	REMBT 600 + enveloppe beton	u	6	865,20	5 191,20
108,0	Coffret S22 MONOPHASE + enveloppe béton	u	8	419,40	3 355,20
108,0	Enveloppe béton Coffret S22 pour branchement type 2 pompe	u	1	419,40	419,40
111,0	Raccordement HTA sous chaussée existante sur poste				
111,0	Plateforme et GC poste de transformation	u	1	838,10	838,10
tranche 2					
100,0	Réalisation dossier administratif , essais et recolement	ens	1	1643,30	1 643,30
101,0	Réseau basse tension enterré (NF C14-100)Tranchée, sable, câble, remblais de tranchée GNT, recolement.				
101,4	Câble 3x150 + 70 alu	ml	190	29,70	5 643,00
101,5	Câble 4 x 35 alu	ml	240	24,90	5 976,00
106,0	REMBT 600 + enveloppe beton	u	4	865,20	3 460,80
108,0	Coffret S22 MONOPHASE + enveloppe béton	u	13	419,40	5 452,20
					46 648,40
II) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
tranche 1					
200,0	260	u	12	2883,60	34 603,20
210,0	Réseau éclairage publicTranchée, sable, remblais de tranchée GNT, recolement, câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60, cablette terre.	ml	312	28,70	8 954,40
203,0	Tableau comptage et commande éclairage public	u	1	923,50	923,50
204,0	Réalisation dossier administratif , recolement, contrôle technique, CONSUEL	ens	1	1268,60	1 268,60
tranche 2					
200,0	Candélabre fonte Solarium 3,85m ral 5003 luminaire de type Vence 642 led bloc jaune antique	u	8	2883,60	23 068,80
210,0	Réseau éclairage publicTranchée, sable, remblais de tranchée GNT, recolement, câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60, cablette terre.	ml	218	28,70	6 256,60
204,0	Réalisation dossier administratif , recolement, contrôle technique, CONSUEL	ens	1	1268,60	1 268,60
					76 343,70
III) RESEAU TELEPHONE					

Lotissement "l'Echappée" Commune de Cazedarnes

DEVIS V5

N°	DESIGNATION	U	Qté	PRIX UNIT	TOTAL
tranche 1					
300,0	Réalisation dossier administratif , essais et recolement	ens	1	1051,70	1 051,70
301,0	Réseau telecomTranchée, sable, fourreaux, remblais de tranchée GNT, recolement.				
301,1	5 fourreaux PVC Ø 42/45	ml	360	21,20	7 632,00
301,2	3 fourreaux PVC Ø 25/28	ml	230	19,90	4 577,00
304,0	REGARD PARCELLAIRE 40x40 + TAMPON FIBRE 250 KN	u	14	213,60	2 990,40
305,0	Chambre de tirage type L2T	u	4	555,40	2 221,60
308,0	Borne raccordement type FT	u	4	157,80	631,20
309,0	Raccordement sur réseau existant y compris chambre L1C	u	1	527,50	527,50
tranche 2					
300,0	Réalisation dossier administratif , essais et recolement	ens	1	1051,70	1 051,70
301,0	Réseau telecomTranchée, sable, fourreaux, remblais de tranchée GNT, recolement.				
301,1	5 fourreaux PVC Ø 42/45	ml	140	21,20	2 968,00
301,2	3 fourreaux PVC Ø 25/28	ml	370	19,90	7 363,00
304,0	REGARD PARCELLAIRE 40x40 + TAMPON FIBRE 250 KN	u	17	213,60	3 631,20
305,0	Chambre de tirage type L2T	u	3	555,40	1 666,20
308,0	Borne raccordement type FT	u	3	157,80	473,40
					36 784,90
TOTAL					159 777,00
MONTANT HT					159 777,00
TVA 20,0%					31 955,40
MONTANT TTC					191 732,40
Approuvé à Saint-Pons-de-Thomières Charles Milliat Chef de Centre		BON POUR ACCORD			
		Nom :			
		Date :			
		Signature :			

Conditions Générales :

Les conditions générales figurant au verso s'appliquent au présent devis

Notre offre est évaluée selon des travaux exécutés en horaire hebdomadaire de 35 H, sans nuit, week-end et jour férié

Conditions Particulières :

Conditions économiques et fiscales connues à la date du 10 novembre 2021

Actualisation des prix : Néant

Durée de validité de l'offre 3 mois

Révision des prix : Néant

Délai d'exécution : A définir

Conditions de règlement : Virement 30 jrs fin de mois