

Département des Bouches-du-Rhône
Commune d'Arles (Raphèle-les-Arles)

LOTISSEMENT "MAS CARTIER"
Lot 1 – Voirie et Réseaux Humides

Travaux réalisés par la S.A.S. "S.L.T.P."
3, Rue Elie Makridis, 13230 Port Saint-Louis du Rhône
représentée par **M. MARCHAND Eric**

Montant initial du marché : 650 000,00 €HT

AVENANT n°1

Montant de l'avenant n°1 HT : 34 228,40 €HT

Montant global HT du marché modifié : 684 228,40 €HT

Maître d'ouvrage : **SAS "Hectare"**

Maître d'œuvre VRD : **SELARL "Alpilles Topographie"**

Zone Artisanale de la gare - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél. : 04-90-92-12-16 / Télécopie : 04-90-92-47-05 / email : alpillles.topographie@wanadoo.fr

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent avenant a pour objet la réalisation du passage vers l'Impasse Calendal, le remplacement du plateau traversant, la reprise et/ou la création de fossé, le raccordement du terrain au Sud du Mas et la suppression de prestations non réalisées.

Ces modifications sont apportées selon la demande du Maître d'Ouvrage (suivant le PA modificatif n°1), de la mairie et des concessionnaires (ACCM et ASA).

Le montant des travaux supplémentaires est de 34 228,40 €HT.

ARTICLE 2 – DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL H.T. - Lot 1 :	650 000,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	34 228,40 €
MONTANT DU MARCHÉ MODIFIÉ H.T. - Lot 1 :	684 228,40 €
T.V.A. 20,0% :	136 845,68 €
SOIT T.T.C. :	821 074,08 €

ARTICLE 3 - DELAIS

Ces travaux demandent un délai supplémentaire de 6 semaines.

ARTICLE 4 – CLAUSES

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont maintenues.

ARTICLE 5 – PIÈCES CONSTITUTIVES DE L'AVENANT

- la présente convention.
- le devis de l'entreprise pour l'avenant.

Fait à Saint-Rémy de Provence en trois exemplaires originaux,
le 28 juin 2022

Le Maître d'Ouvrage,
SAS "HECTARE"
M. STORNELLO Gérald

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 01 00 92
SIREN 351 338 660

Le Maître d'Oeuvre,
M. MALHERBE Frédéric

ALPILLES TOPOGRAPHIE
Sarl de géomètres-experts
Régis SEISSON - Cécile DAVID
Z.A. de la Gare - 17, av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

L'entreprise SAS "S.L.T.P.",
M. MARCHAND Eric

S.L.T.P.
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05

DEVIS N° 2022-06-20

Réf. : CV/JB

HECTARE
352 Rue Georges Besse
30 000 NIMES

Port St Louis du Rhône, le 21 juin 2022

OBJET : Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers
Commune d'Arles (Raphèle-les Arles) - Lotissement "Mas Cartier"
Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Humides
Bilan des plus et moins values

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
	1) VOIRIE				
1	* Débroussaillage (évacuation en décharge des cyprès de l'impasse Calendal)	F	1	1 500,00 €	1 500,00 €
2	* Rabotage avec découpe de revêtement	m²	40	4,80 €	192,00 €
3	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse	ml	10	32,50 €	325,00 €
4	* Démolition muret pour liaison lotissement et reprise enduit	F	1	890,00 €	890,00 €
5	* Reprise des 6ml de bordures d'arrondi de l'ilôt	F	1	760,00 €	760,00 €
6	* Fourniture et pose de bordure P1	ml	10	23,00 €	230,00 €
7	* Fourniture et réalisation de muret (h 0,60m) + enduits (planelle)	ml	2	127,80 €	255,60 €
8	* Réfection du chemin du Mas (grave non-traitée o/31,5, ép: 10 cm)	M²	300	6,50 €	1 950,00 €
9	* Fourniture et pose de bande podotactile thermocollée (plaque de 42*90)	ml	-20	58,00 €	-1 160,00 €
10	* Fourniture et pose de poteaux Ø83 avec pommeau boule h1.20m, ral à définir	U	4	130,00 €	520,00 €
11	* Fourniture et pose de poteaux Ø83 avec pommeau boule h1.20m amovible	U	1	555,00 €	555,00 €
12	* Fourniture et pose de barrière de protection (longueur 1.00m, h1.20m), ral à définir	U	-5	215,00 €	-1 075,00 €
13	* Déplacement de panneaux de signalisations	U	-2	55,00 €	-110,00 €
14	* Panneaux de signalisations	U	-3	250,00 €	-750,00 €
				Sous-Total 1)	4 082,60 €
	4) ADDUCTION D'EAU POTABLE				
15	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	35	43,25 €	1 513,75 €
16	* Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø100	ml	35	39,50 €	1 382,50 €
17	* Fourniture et pose d'une ventouse + regard Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	-1	2 040,00 €	-2 040,00 €
18	* Fourniture et pose d'une niche à compteur 1000*1000 (norme ACCM)	U	-1	1 800,00 €	-1 800,00 €

DEVIS N° 2022-06-20

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
	4) ADDUCTION D'EAU POTABLE (suite)				
19	* Plus value pour remplacer la Fonte Ø100 par une Fonte Ø150 jusqu'au PI (tout compris)	ml	470	11,00 €	5 170,00 €
20	* Reprise de potabilité	u	3	120,00 €	360,00 €
21	* Consommation compteur AEP	m3	160	3,00 €	480,00 €
22	* Reprise Terrassement en puits pour maillage SAUR comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ft	3	1 000,00 €	3 000,00 €
				Sous-Total 4)	8 066,25 €
	5) RESEAU EAU BRUTE				
23	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	6	62,00 €	372,00 €
24	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - 135 A	ml	9	35,00 €	315,00 €
25	* Fourniture et pose de siphon avec 2 regards grilles avaloir	F	1	1 390,00 €	1 390,00 €
26	* Fourniture et pose de martelière étanche	U	3	210,00 €	630,00 €
27	* Fourniture et pose de grille en entrée de buse	U	6	160,00 €	960,00 €
28	* Curage de fossé d'arrosage	ml	300	10,00 €	3 000,00 €
29	* Débroussaillage partiel des fossés d'arrosage - Epaveuse	J	1	600,00 €	600,00 €
30	* Réalisation de fossé d'arrosage raccordement RD	ml	23	29,20 €	671,60 €
31	* Réalisation de fossé d'arrosage lot 23	ml	28	29,20 €	817,60 €
32	* Fourniture et pose de regard béton de surverse lot 23	u	1	360,00 €	360,00 €
33	* Déplacement de la martelière du lot 4 dans le lot 5	U	1	380,00 €	380,00 €
34	* Sécurisation fossé lot 13 y compris coffrage et béton	ft	1	490,00 €	490,00 €
				Sous-Total 5)	9 986,20 €
	6) RACCORDEMENT MAS				
35	* <u>AEP</u> Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	25	43,25 €	1 081,25 €
36	* Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø40	ml	25	11,50 €	287,50 €
37	* <u>EU</u> Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	35	81,70 €	2 859,50 €
38	* Canalisation DN160 PVC type CR8	ml	35	12,00 €	420,00 €

DEVIS N° 2022-06-20

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
	6) RACCORDEMENT MAS (suite)				
39	* Construction de regard de visite à passage direct + tampon fonte à charnière	u	1	525,00 €	525,00 €
40	* Construction de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	u	1	840,00 €	840,00 €
41	* <u>TEL</u> Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	25	11,00 €	275,00 €
42	* Canalisation 4 x FT42/45	ml	25	28,50 €	712,50 €
43	* Construction de chambre de tirage LOT	u	1	340,00 €	340,00 €
44	* <u>ELEC</u> Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	25	11,00 €	275,00 €
45	* Canalisation 2 x TPCØ90	ml	25	12,00 €	300,00 €
46	* <u>EAUX BRUTES</u> Fourniture et pose de canalisation Ø500 - 135 A	ml	4	75,00 €	300,00 €
47	* Entonnement béton	m3	2	109,00 €	218,00 €
48	* Fourniture et pose de regard béton y compris martelière	u	1	690,00 €	690,00 €
				Sous-Total 6)	9 123,75 €
	7) BRAJA VESIGNE				
49	* Reprise boites aux lettres et enduit des murs lot n°21 et 22	u	1	1 460,00 €	1 460,00 €
				Sous-Total 7)	1 460,00 €
	8) EAU BRUTE - BASSIN ENTREE				
50	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	17	62,00 €	1 054,00 €
51	* Fourniture et pose de canalisation Ø400 Annelé	ml	17	44,40 €	754,80 €
52	* Mise en place d'une martelière	U	1	210,00 €	210,00 €
53	* Tête de buse ou de pont	U	1	560,00 €	560,00 €
				Sous-Total 8)	2 578,80 €
	9) PLATEAU TRAVERSANT				
54	* Réalisation de plateau traversant (norme ville d'Arles + CD 13)	F	-1	3 740,00 €	-3 740,00 €
55	* Rabotage avec découpe de revêtement	m²	40	4,80 €	192,00 €
56	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse	ml	20	32,50 €	650,00 €
57	* Fourniture et pose de bordure P1	ml	20	23,00 €	460,00 €
58	* Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre manuelle	m²	66	14,30 €	943,80 €



DEVIS N° 2022-06-20

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
59	9) PLATEAU TRAVERSANT (suite) * Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée o/31,5, ép: 15 cm	m3	10	33,50 €	335,00 €
60	* Régalage + réglage de terre végétale extraite du chantier dans les espaces verts communs	m3	10	9,00 €	90,00 €
				Sous-Total 9)	-1 069,20 €
MONTANT HT					34 228,40 €

En espérant que cette offre retiendra votre attention,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos très respectueuses salutations.

Monsieur Julien BAYSSAT
Conducteur de Travaux

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 851 338 660

SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05