

Département des Bouches-du-Rhône
Commune d'Arles (Raphèle-les-Arles)

LOTISSEMENT "MAS CARTIER"
Lot 1 – Voirie et Réseaux Humides

Travaux réalisés par la S.A.S. "S.L.T.P."
3, Rue Elie Makridis, 13230 Port Saint-Louis du Rhône
représentée par **M. ARNOUX Olivier**

Montant initial du marché : 650 000,00 €HT

Avenant n°1 : 34 228,40 €HT

AVENANT n°2

Montant de l'avenant n°2 HT : 53 805,00 €HT

Montant global HT du marché modifié : 738 033,40 €HT

Maître d'ouvrage : **SAS "Hectare"**

Maître d'œuvre VRD : **SELARL "Alpilles Topographie"**

Zone Artisanale de la gare - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél. : 04-90-92-12-16 / Télécopie : 04-90-92-47-05 / email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

GS En A

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent avenant a pour objet la fourniture et pose d'une citerne incendie enterrée de 60m³ ainsi que son branchement au réseau AEP. La citerne sera positionnée sous le chemin du Mas.

Ces modifications sont apportées selon la demande du Maître d'Ouvrage (suivant le PA modificatif n°2), afin de palier au déficit de débit du nouveau poteau incendie.

Le montant des travaux supplémentaires est de 53 805,00 €HT.

ARTICLE 2 – DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL H.T. - Lot 1 :	650 000,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	34 228,40 €
MONTANT DE L'AVENANT N°2 :	53 805,00 €
MONTANT DU MARCHÉ MODIFIÉ H.T. - Lot 1 :	738 033,40 €
T.V.A. 20,0% :	147 606,68 €
SOIT T.T.C. :	885 640,08 €

ARTICLE 3 - DELAIS

Ces travaux demandent un délai supplémentaire de 3 semaines (hors délai de livraison de la citerne).

ARTICLE 4 – CLAUSES

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont maintenues.

ARTICLE 5 – PIÈCES CONSTITUTIVES DE L'AVENANT

- la présente convention.
- le devis de l'entreprise pour l'avenant.

Fait à Saint-Rémy de Provence en trois exemplaires originaux,
le 13 septembre 2022

Le Maître d'Ouvrage,
SAS "HECTARE"
M. STORNELLO Gérald



Le Maître d'Oeuvre,
M. MALHERBE Frédéric

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

L'entreprise SAS "S.L.T.P.",
M. ARNOUX Olivier

S.L.T.P.
SAINT-LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 374 520 61 000 08
3, rue Elie Mercuris
13230 PORT ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05



HECTARE
352 Rue Georges Besse
30 000 NIMES

DEVIS N° 2022-04-09

Réf. : CV/JB

Port St Louis du Rhône, le 29 avril 2022

OBJET : Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers

Commune d'Arles (Raphèle-Les Arles) - Lotissement "Mas Cartier"

Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Humides

Travaux supplémentaires : Fourniture et pose d'une cuve incendie simple paroi acier 60 m³ enterré (Ø2 500 - L = 13 000)

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
1	Décapage de la terre végétale et mise en stock pour réutilisation et terrassement de la fouille dans terrain rocheux avec évacuation des matériaux	190	m³	55,00 €	10 450,00 €
2	Réalisation d'un lit de pose en gravillon sur 8 à 10 cm d'épaisseur. Fourniture et pose par grattage d'une cuve incendie en acier simple paroi 60 m³ (selon NF E 86-410 - Revêtement extérieur polyuréthane Ep mini 500µ) y compris coulage du radier pour scellement du châssis dalle avec un béton autolissant	1	ft	28 900,00 €	28 900,00 €
3	Remblaiement avec fourniture et mise en œuvre de sable de rivière 0/2 ou 0/4 (Ph neutre)	120	m³	67,50 €	8 100,00 €
4	Fourniture et pose de regard polyéthylène noir avec couvercle (circulation piéton) pour accès ouverture pompier et entretien du robinet flotteur	2	U	590,00 €	1 180,00 €
5	Sciage, démolition et évacuation des enrobés	1	Ft	725,00 €	725,00 €
6	Branchement pour alimentation et remplissage de la cuve (longueur : 40 ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour . terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu . + niche à compteur 30*50 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour . + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	1	Ft	2 300,00 €	2 300,00 €
7	Remise en état avec fourniture et pose d'un géotextile et réglage de la terre végétale	1	Ft	690,00 €	690,00 €
8	Réfection des enrobés en 0/6 manuellement	1	Ft	1 460,00 €	1 460,00 €
MONTANT HT					53 805,00 €





DEVIS N° 2022-04-09

NOTA :

Nous devons avoir l'autorisation d'accéder à la parcelle avoisinante pour la phase de grattage et pour la pose de la cuve.

Validité de l'offre : 1 mois

Descriptif de la cuve :

- Acier simple paroi enterré selon NF E 86-410 avec revêtement extérieur polyuréthane épaisseur mini 500 microns (test à 2500V)
- Event type DFCI DN100 Ht 1200
- Aspiration acier DN100 par plongeur avec crépine inox et réhausse d'aspiration pour accès du TN
- Chassis dalle avec poutrelles HEA-HEB arrimé au réservoir
- Echelle intérieure aluminium fixée sur 2 + 2 pattes
- Trou d'homme pour ouverture rapide par clé pompier
- Robinet à flotteur intégré dans réservoir pour alimentation par réseau public



En espérant que cette offre retiendra votre attention,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos très respectueuses salutations.

Julien BAYSSAT
Conducteur de Travaux
SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Tel. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05