



Commune de Fonsorbes (Haute-Garonne)
117, avenue de la Gare

HECTARE
ZAC de la Grande Borde
45, rue Garance
31 670 LABEGE

Projet de construction de deux immeubles de logements

- Étude géotechnique
- Détermination de l'aptitude des sols à l'infiltration

À l'attention de Monsieur SAILLY

DEVIS n° 21.31.0097 du 14/01/2021

Mission géotechnique G2_{AVP}

Désignation	Unité	Qté	PU (HT)	Montant (HT)
Préparation du chantier				
Visite sur site, implantation, DICI	Ft	1	250,00 €	250,00 €
Sondages et essais géotechniques				
Amener et repli du matériel				
Sondage pressiométrique 10 ml / 7 essais (1 u)				
Essai au pénétromètre dynamique 10 ml ou refus (5 u)				
Sondage de reconnaissance 2 m ou refus (2 u)				
Essai d'infiltration à niveau variable (2 u)	Ft	1	1 800,00 €	1 800,00 €
Essais en laboratoire				
Essai GTR (W%, granulométrie, valeur au bleu)	Ft	1	100,00 €	100,00 €
Mission G2_{AVP}				
Analyse et interprétation des données				
Rédaction du dossier de synthèse				
Exemplaire format PDF	Ft	1	600,00 €	600,00 €
Total HT				2 750,00 €
TVA (20 %)				550,00 €
TOTAL TTC				3 300,00 €

Conditions générales :

- Durée de validité de l'offre : 6 mois
- Travaux en une seule intervention
- Commande par retour du présent devis signé et précédé de la mention "BON POUR ACCORD"
- Paiement à réception facture

Prestations non comprises dans l'offre :

- Géoréférencement des points de sondage
- État des lieux, constat d'huissier, aménagement et autorisation d'accès, redevances particulières
- Signalisation et protection du chantier
- Remplissage au coulis des trous de sondage et évacuation des matériaux extraits



Bon pour accord

Le président, Sébastien RUCQUOI