

TOULOUSE, le 18/05/2022

DEVIS

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

34740 VENDARGUES

Référence à rappeler :14.600.445.029852.77 22037

Imputation : 600 510 T1600 GA35

Objet : CREATION BRANCHEMENT SANITAIRE DN 50 MM AU REEL - 2203499

Devis valide jusqu'au 15/09/2022

Adresse des travaux : SAS HECTARE 258, ROUTE DE CASTRES 31130 QUIINT FONSEGRIVES

DEVIS N° 14-330099

A l'attention de Monsieur LERAY,

Affaire suivie par Vincent PUJOL - vincent.pujol@eaudetm-eau.fr

Pour faire suite à votre demande de création de branchement au réseau d'eau potable, nous avons le plaisir de vous adresser le devis des travaux à réaliser, conformément aux délibérations 4.2 à 4.4 du 13 décembre 2018 du Conseil de Toulouse Métropole.

Notre prestation ne comprend pas le raccordement après compteur.

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
<u>2- TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
<u>2.1- Préparation de chantier</u>					
2111 - Frais d'installation de chantiers de durée inférieure ou égale à 3 jours	FT	1,000	399,96	399,96	20,00
2140 - Pose d'un panneau signalétique de 0,80m x 1,20m	FT	1,000	40,00	40,00	20,00
<u>2.2- Protection du chantier</u>					
2210 - Séparateur mobile type mur d'eau ou équivalent : L = 1.00 m, l = 0.50 m, h = 0.80 m	ML	20,000	9,80	196,00	20,00
<u>2.4- Démolition de chaussées, trottoirs, bordures, caniveaux</u>					
2421 - Démolition de chaussée ou trottoir, revêtements empierrés ou bitumés	M2	0,840	18,00	15,12	20,00
<u>2.5- Déviation de circulation, signalisation de chantier</u>					
2510 - Pilotage manuel de circulation alternée	FT	3,000	279,97	839,91	20,00
2530 - Panneau de signalisation y compris flèche pour déviation de circulation	FT	1,000	154,48	154,48	20,00
2540 - Flèche de déviation de circulation	U	4,000	25,75	103,00	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>1 748,47</u>	
<u>3- TERRASSEMENT</u>					
<u>3.1- Tranchées pour canalisations</u>					
3110 - Terrassement des tranchées à l'aide d'engins mécaniques en terrain de toute nature	M3	8,060	16,00	128,96	20,00
3120 - Terrassement exécuté à la main	M3	0,440	57,99	25,52	20,00
<u>3.2- Evacuation des déblais</u>					
3200 - Transport en camion aux décharges, des déblais en excédent mesurés au profil théorique de la tranchée, ou des matériaux entreposés sur le chantier mesurés au profil en place.	M3	8,500	12,00	102,00	20,00
<u>3.3- Protection contre les éboulements</u>					
3310 - Blindage par panneau type caisson métallique	M2	4,440	8,00	35,52	20,00
<u>3.4- Lit de pose et enrobage avec apport</u>					
3400 - Lit de pose et enrobage avec apport de matériaux en 10/14	M3	2,320	24,00	55,68	20,00
<u>3.5- Remblais et apports</u>					

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
3510 - Fourniture, mise en œuvre et compactage de concassé 0/20 pour remblais	M3	6,220	30,90	192,20	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>539,88</u>	
<u>5- CANALISATIONS</u>					
<u>5.3- Tuyau en PEHD - PN16 bars</u>					
5320 - PE100 16 bars Ø ext 50 mm	ML	10,000	14,40	144,00	20,00
<u>5.4- Fourreau PE double parois</u>					
5420 - Fourreau polyéthylène double parois Ø75 ou DN90	ML	10,000	7,20	72,00	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>216,00</u>	
<u>6- ROBINETTERIE, RACCORDS ET PIECES SPECIALES</u>					
<u>6.4- Rails compteur et robinetterie</u>					
6430 - Rail pour compteur en 30 mm	U	1,000	144,99	144,99	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>144,99</u>	
<u>7- OUVRAGES ANNEXES</u>					
<u>7.3- Bouche à clé</u>					
7310 - Réalisation d'une bouche à clé complète	U	1,000	81,99	81,99	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>81,99</u>	
<u>8- DISPOSITIFS DE RACCORDEMENT</u>					
<u>8.1- Dispositif de prise en charge</u>					
8140 - Dispositif de prise en charge pour conduite de branchement en Ø50	U	1,000	540,80	540,80	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>540,80</u>	
<u>9- MACONNERIE</u>					
<u>9.1- Maçonnerie de béton pour ouvrages non coffrés</u>					
9110 - Béton pour fondation et massifs dosé à 250 kg	M3	0,500	185,38	92,69	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>92,69</u>	
<u>10- REFECTION DE CHAUSSEE</u>					
<u>10.1- Réfection de chaussée</u>					
1014 - Réfection de chaussée De type RD	M2	1,000	91,99	91,99	20,00
<u>10.2- Couche de roulement</u>					
1023 - Fourniture, mise en oeuvre et compactage en matériaux enrobés à froid	M2	0,840	20,58	17,29	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>109,28</u>	
<u>13- DOSSIER DE RECOLEMENT</u>					
1310 - Dossier des ouvrages exécutés par chantier comprend le compte-rendu de chantier et le plan de récolement contenant le levé des travaux réalisés dans le cadre du chantier	U	1,000	319,97	319,97	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>319,97</u>	
<u>14- LOCALISATION DES RESEAUX</u>					
1410 - Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille	ML	10,000	9,90	99,00	20,00
1461 - Marquage des réseaux mis en place et maintenu au cours du chantier	ML	10,000	36,05	360,50	20,00
1462 - Piquetage des réseaux mis en place et maintenu au cours du chantier, par point singulier	U	6,000	20,58	123,48	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>582,98</u>	
<u>15- MISE EN SERVICE</u>					

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
1500 - Frais d'intervention pour mise en service de branchement en attente comprenant les frais d'établissement de la proposition, de déplacement, de purge et/ou désinfection de la canalisation et les frais fixes <u>Total H.T.</u>	U	1,000	65,49	65,49 <u>65,49</u>	20,00
<u>16- ENSEMBLE MOBILE DE COMPTAGE ET DE DISCONNEXION</u> 117 - Pose et dépose d'un compteur 15 à 40 mm <u>Total H.T.</u>	U	1,000	63,09	63,09 <u>63,09</u>	10,00
<u>OBLIGATIONS DU PÉTITIONNAIRE POUR LA BONNE RÉALISATION DU CHANTIER</u> L'accès au chantier (de l'emplacement du futur branchement jusqu'à la niche compteur doit être intégralement dégagé de tout obstacle : gravats, terre, échafaudages, bennes, arbustes, haies, véhicules, etc. Tous les végétaux, arbustes et arbres en domaine privé, placés sur l'emprise totale du futur branchement doivent être dessouchés et évacués par le pétitionnaire avant la réalisation du chantier. Si l'accès à l'intégralité du chantier n'est pas dégagé à l'arrivée des équipes travaux, cela engendrera un report du chantier de 8 semaines minimum, incluant la facturation supplémentaire des frais d'installation de chantier.					
Montant H.T.				4 505,63	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 10% acquittée sur les débits	31,54	63,09	10,00	3,15	6,31	69,40
TVA à 20% acquittée sur les débits	2 221,09	4 442,54	20,00	444,22	888,51	5 331,05

HECTARE
URBANISME ET COOPÉRATIF
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 24 00
SIREN 351 838 660

bon pour accord

Laurent Bonnassie

Montant TTC	5 400,45 €
Acompte à payer	<u>2 700,00 €</u>

Les prix du présent devis sont valables pour l'année en cours. Si son acceptation est ultérieure à cette date, ils pourront alors être révisés.

Notre devis est établi sur la base des informations portées à notre connaissance à ce stade, un relevé des quantités réellement exécutées sera établi à l'achèvement des travaux.

L'ouverture et la réfection de la chaussée seront soumises à l'autorisation des pôles territoriaux de Toulouse Métropole. Pour les devis au réel, dans le cas où leurs prescriptions seraient plus importantes que celles prévues au devis initial, nous serions amenés à vous présenter un nouveau devis pour la réalisation des travaux.

L'acompte est à régler par virement au nom de SETOM - BNP IBAN FR76 3000 4008 1900 0125 0583 161 BIC BNPAFRPPXXX ou par chèque bancaire. Sur votre ordre de virement, veuillez indiquer le numéro de devis ainsi que la référence indiquée en haut à droite de notre proposition.

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite :

Date :

Signature :

P / SETOM