

Département de L'HERAULT

Commune de VENDARGUES

Rue du Moulin – Rue de la Fontaine

Maître d'ouvrage :

HECTARE

URBANISME DURABLE

75, ZI LES PORTES DOMITIENNES - RN113 - BP 30020
VENDARGUES - 34741

« LES JARDINS D'ONDINE »

1 – ACTE D'ENGAGEMENT

BRAULT TP

LOT N°1 – INSTALLATION DE CHANTIER – TERRASSEMENTS – VOIRIE – RESEAUX HUMIDES

L'entreprise (Cachet + signature) :


BRAULT M.T.P.
720 Avenue des Binos
34741 VENDARGUES


HECTARE
URBANISME DURABLE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

Date	Modifications
Février 2021	
Dossier n°17_065	

Géomètre Expert – BET VRD :

Bbass

BET VRD

Selarl de Géomètres Experts Foncier DPLG
205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Fax 04 67 16 48 47
Email : vrd-castries@bbass.fr - Site : www.bbass.fr



GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

CONTRACTANT

Je soussigné, Guillaume BRAULT

Agissant au nom et pour le compte de la société : BRAULT MTP

Domiciliée à 720 Avenue de Bigos – 34740 VENDARGUES

N° SIRET : 788 612 752 00014

Code APE : 4221Z

REMARQUE :

L'entreprise s'engage à déclarer ses sous-traitants au Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage pour validation.

1) OBJET DU MARCHÉ

Après m' (nous) être rendu(s) sur les lieux et après avoir pris connaissance du C.C.A.P. annexé et des documents qui y sont mentionnés, et produit les documents requis pour concourir au présent appel d'offres (déclaration sur l'honneur, attestation d'assurance, ...), m' (nous) engage (ons) sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter sur la commune de **VENDARGUES**, les travaux d'aménagement du **Lotissement « Les Jardins d'Ondine »** tel que décrit au CCTP annexé et suivant la décomposition du marché.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation.

2) PRIX

L'entreprise s'engage envers le maître d'ouvrage à exécuter dans les conditions techniques, juridiques et financières définies dans le CCAP annexé et les documents qui y sont mentionnés, pour un prix global et forfaitaire révisable pour les marchés de travaux d'un délai supérieur à 12 mois, les travaux afférant aux lots suivants :

LOT n°1 : *Installation de chantier – Terrassements – Voirie – Réseaux humides*

Pour un montant total H.T de : 237 080.00 € *M. 010 option*

TVA 20 % : 47 416.00 €

Montant total TTC : 284 496.00 €

Soit en toutes lettres TTC : Deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre-cent quatre-vingt-seize Euros

*Option n° 01 : Plan de nivellement
Montant HT : 13 260 € HT*

*Option n° 02 : Enrasement
Montant HT : 35 230 € HT*

Option n° 03 : Pch d'alignement EP / Montant HT : 26 430 € HT

3) DELAIS.

Le délai d'exécution proposé par l'entreprise dans le cadre de son offre à compter de la date de délivrance du premier ordre de service par le Maître d'Ouvrage, est précisé ci-dessous :

- DELAI GLOBAL : Le délai d'exécution maximum, à compter de la date de délivrance du premier ordre de service par le Maître d'Ouvrage, est précisé ci-dessous :
- DELAI GLOBAL MAXIMUM : 5 MOIS
- Démarrage de travaux : Février 2021



non interrompus
NOTA : ces délais incluent la période de préparation et les interfaces avec les travaux de réseaux secs conformément au planning de l'opération. En cas de nécessité les travaux ne seront pas interrompus durant les **Congés Payés d'été**.

Les entreprises s'engagent à respecter le planning de l'opération annexé au présent acte d'engagement tel qu'il est établi.

4) PENALITES

Au-delà du délai contractuel, y compris pour chaque phase d'exécution, une pénalité sera appliquée en référence au CCAP.

5) APPROBATION DU MARCHE

Entreprise

A Vendargues le 05/02/21

BRAULT M.T.P.
720 avenue des Bigos
34740 VENDARGUES

Maître d'ouvrage

A VENDARGUES le 10/02/22,

HECTARE
URBANISME / LOUSSE
75 ZI les Portes Comtoises
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

Département de L'HERAULT

Commune de VENDARGUES

Rue du Moulin – Rue de la Fontaine

Maître d'ouvrage :

HECTARE

URBANISME DURABLE

75, ZI LES PORTES DOMITIENNES - RN113 - BP 30020
VENDARGUES - 34741

« LES JARDINS D'ONDINE »


4 – D.P.G.F.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

BRAULT TP

LOT N°1 – INSTALLATION DE CHANTIER – TERRASSEMENTS – VOIRIE – RESEAUX HUMIDES

L'entreprise (Cachet + signature) :


BRAULT M. TP
720 avenue des Biches
34740 VENDARGUES

Date	Modifications
Février 2021	
Dossier n°17_065	

Géomètre Expert – BET VRD :

Bbass

BET VRD

Selarl de Géomètres Experts Foncier DPLG
205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Fax 04 67 16 48 47
Email : vrd-castries@bbass.fr www.bbass.fr


GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Lotissement Les Jardins d'Ondine-Vendargues : Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					
1.1	Installation et signalisation de chantier y/c mise en sécurité de la Fontaine	F	1,00	9 730,60	9 730,60
1.2	Dessouchage de végétaux (Nombre indicatif)	u	10,00	130,00	1 300,00
1.3	Démolition de revêtement y/c évacuation				
1.3.1	Enrobé (Trottoir rue du Moulin et chaussée rue de la Fontaine pour refecton)	m²	45,00	15,00	675,00
1.4	Démolitions diverses y/c évacuation				
1.4.1	Muret y/c fondations H < 0.50 m hors sol	ml	24,00	28,00	672,00
1.4.2	Mur aggro H=1 m rue de la Fontaine (Hors déplacement coffret)	ml	4,00	70,00	280,00
1.4.3	Mur en pierres H=1m y/c fondation rue de la Fontaine (Accès voie lotissement) et récupération des pierres pour réalisation ultérieure d'un mur identique de 4 ml- Evacuation du surplus	ml	21,00	74,00	1 554,00
1.4.4	Mur en pierres H=0.80m y/c fondation dans bassin	ml	14,00	55,00	770,00
1.4.5	Mur aggro H=1.00 m (Hors fondation) + grillage pour accès à la Fontaine (OPTION)	ml	1,00		0,00
1.4.6	Piliers béton	u	2,00	255,00	510,00
1.4.7	Clôture grillagée	ml	86,00	10,00	860,00
1.4.8	Ruine lot 7	F	1,00	1 570,00	1 570,00
1.4.9	Bordures P.T...	ml	20,00	12,00	240,00
1.5	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1,00	450,00	450,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					H.T. 18 611,60
2 TERRASSEMENTS GENERAUX					
2.1	Décapage de la terre végétale sur 0.20 m sur emprise voirie (Débord de 0.40 m)				
2.1.1	Pour réutilisation sur le site	m3	190,00	8,00	1 520,00
2.2	Déblais en terrain de toute nature avec mise en place des déblais sur le terrain				
2.2.1	Décaissement bassin de rétention	m3	310,00	21,20	6 572,00
2.3	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation				
2.3.1	Décaissement parkings rue du Moulin ép. 0.50 m	m3	14,00	48,00	672,00
2.4	Remblais				
2.4.1	Remblais parcelles 0.70 de terre saine + 0.30 m de terre végétale (comprenant la terre décapée) y/c compactage	m²	3160,00	14,65	46 294,00
2.5	Géotextile - Piétonnier et stationnements rue du Moulin	m²	105,00	2,00	210,00
2.6	Préparation de l'assise (Chaussée, stationnements, local OM)	m²	930,00	2,00	1 860,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX					H.T. 57 128,00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					
3.1	GNT 0/80 ou matériaux traité pour couche de forme				
3.1.1	Chaussés et stationnements jusqu'à -0.45/ini (débord de 0.40 m)	m3	555,00	26,40	14 652,00
3.2	GNT 0/31,5 pour couche de fondation				
3.2.1	Chaussée, stationnements ép. 0.30 m	m3	325,00	34,00	11 050,00
3.2.2	Pielonnier (Entre lots 5 et 6) ép. 0.30 m	m3	24,00	34,00	816,00
3.3	GNT 0/20 pour couche de base				
3.3.1	Chaussée, stationnements ép. 0.15 m	m3	163,00	36,00	5 868,00
3.4	Béton Bitumineux noir pour couche de surface				
3.4.1	Chaussée 0/10 ép 0.05 m y/c refectons rue du Moulin et rue de la Fontaine	m²	747,00	15,20	11 354,40
3.4.2	Stationnements 0/10 ép. 0.05 m	m²	118,00	16,00	1 888,00
3.5	Bordures				
3.5.1	P3	ml	245,00	24,00	5 880,00
3.5.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	36,00	27,00	972,00
3.5.3	AC2	ml	70,00	30,00	2 100,00
3.5.4	T + CS2 (Refecton Rue du Moulin)	ml	12,00	55,00	660,00
3.6	Signalisation verticale				
3.6.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1,00	200,00	200,00
3.6.2	B1 (panneau sens interdit) 950 normal	u	2,00	200,00	400,00
3.6.3	B21-2 (Panneau flèche obligation vers la gauche)	u	1,00	200,00	200,00
3.6.4	B2b (panneau-interdiction tourner à droite)	u	1,00	200,00	200,00
3.6.5	Divers panneaux de signalisation	u	1,00	200,00	200,00
3.6.6	Panneaux de rue	u	2,00	220,00	440,00
3.7	Signalisation horizontale				
3.7.1	Bande STOP	m²	2,00	25,00	50,00
3.7.2	Parking	ml	16,00	4,00	64,00
3.8	Mobilier urbain				
3.8.1	Potelet de sécurité amovible (Piétonnier)	u	3,00	300,00	900,00
3.9	Essais de plaque	F	1,00	650,00	650,00
3.10	Pose des socles des murs techniques (Fournis par le lot 2)-Hors lots 7 et 13	u	11,00	195,00	2 145,00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					H.T. 60 689,40

Lotissement Les Jardins d'Ondine-Vendargues : Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					
1.1	Installation et signalisation de chantier y/c mise en sécurité de la Fontaine	F	1,00	9 730,60	9 730,60
1.2	Dessouchage de végétaux (Nombre indicatif)	u	10,00	130,00	1 300,00
1.3	Démolition de revêtement y/c évacuation				
1.3.1	Enrobé (Trottoir rue du Moulin et chaussée rue de la Fontaine pour refecton)	m²	45,00	15,00	675,00
1.4	Démolitions diverses y/c évacuation				
1.4.1	Muret y/c fondations H < 0.50 m hors sol	ml	24,00	28,00	672,00
1.4.2	Mur aggro H=1 m rue de la Fontaine (Hors déplacement coffret)	ml	4,00	70,00	280,00
1.4.3	Mur en pierres H=1m y/c fondation rue de la Fontaine (Accès voie lotissement) et récupération des pierres pour réalisation ultérieure d'un mur identique de 4 ml- Evacuation du surplus	ml	21,00	74,00	1 554,00
1.4.4	Mur en pierres H=0.80m y/c fondation dans bassin	ml	14,00	55,00	770,00
1.4.5	Mur aggro H=1.00 m (Hors fondation) + grillage pour accès à la Fontaine (OPTION)	ml	1,00		0,00
1.4.6	Piliers béton	u	2,00	256,00	510,00
1.4.7	Clôture grillagée	ml	86,00	10,00	860,00
1.4.8	Ruine lot 7	F	1,00	1 570,00	1 570,00
1.4.9	Bordures P.T...	ml	20,00	12,00	240,00
1.5	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1,00	450,00	450,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				H.T.	18 611,60
2 TERRASSEMENTS GENERAUX					
2.1	Décapage de la terre végétale sur 0.20 m sur emprise voirie (Débord de 0.40 m)				
2.1.1	Pour réutilisation sur le site	m3	190,00	8,00	1 520,00
2.2	Débais en terrain de toute nature avec mise en place des débais sur le terrain				
2.2.1	Décaissement bassin de rétention	m3	310,00	21,20	6 572,00
2.3	Débais en terrain de toute nature y/c évacuation				
2.3.1	Décaissement parkings rue du Moulin ép. 0.50 m	m3	14,00	48,00	672,00
2.4	Remblais				
2.4.1	Remblais parcelles 0.70 de terre saine + 0.30 m de terre végétale (comprenant la terre décapée) y/c compactage	m²	3160,00	14,65	46 294,00
2.5	Géotextile - Piétonnier et stationnements rue du Moulin	m²	105,00	2,00	210,00
2.6	Préparation de l'assise (Chaussée, stationnements, local OM)	m²	930,00	2,00	1 860,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX				H.T.	57 128,00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					
3.1	GNT 0/80 ou matériaux traités pour couche de forme				
3.1.1	Chaussées et stationnements jusqu'à -0.45/fini (débord de 0.40 m)	m3	555,00	26,40	14 652,00
3.2	GNT 0/31,5 pour couche de fondation				
3.2.1	Chaussée, stationnements ép. 0.30 m	m3	325,00	34,00	11 050,00
3.2.2	Piétonnier (Entre lots 5 et 6) ép. 0.30 m	m3	24,00	34,00	816,00
3.3	GNT 0/20 pour couche de base				
3.3.1	Chaussée, stationnements ép. 0.15 m	m3	163,00	36,00	5 868,00
3.4	Béton Bitumineux noir pour couche de surface				
3.4.1	Chaussée 0/10 ép. 0.05 m y/c refectons rue du Moulin et rue de la Fontaine	m²	747,00	15,20	11 354,40
3.4.2	Stationnements 0/10 ép. 0.05 m	m²	118,00	16,00	1 888,00
3.5	Bordures				
3.5.1	P3	ml	245,00	24,00	5 880,00
3.5.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	36,00	27,00	972,00
3.5.3	AC2	ml	70,00	30,00	2 100,00
3.5.4	T + CS2 (Refecton Rue du Moulin)	ml	12,00	55,00	660,00
3.6	Signalisation verticale				
3.6.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1,00	200,00	200,00
3.6.2	B1 (panneau sens interdit) - 850 normal	u	2,00	200,00	400,00
3.6.3	B21-2 (Panneau flèche obligation vers la gauche)	u	1,00	200,00	200,00
3.6.4	B2b (panneau interdiction tourner à droite)	u	1,00	200,00	200,00
3.6.5	Divers panneaux de signalisation	u	1,00	200,00	200,00
3.6.6	Panneaux de rue	u	2,00	220,00	440,00
3.7	Signalisation horizontale				
3.7.1	Bande STOP	m²	2,00	25,00	50,00
3.7.2	Parking	ml	16,00	4,00	64,00
3.8	Mobilier urbain				
3.8.1	Potelet de sécurité amovible (Piétonnier)	u	3,00	300,00	900,00
3.9	Essais de plaque	F	1,00	650,00	650,00
3.10	Pose des sodes des murs techniques (Fournis par le lot 2)-Hors lots 7 et 13	u	11,00	195,00	2 145,00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				H.T.	60 689,40

54

9 DOSSIER ADMINISTRATIF					
9.1	Etudes d'exécution	F	1,00	1 350,00	1 350,00
9.2	Elaboration du DOE	F	1,00	600,00	600,00
9.3	Recolement				
9.3.1	Recolement voirie - Réalisé par le Géomètre Expert de l'opération (BBASS).	F	1,00	700,00	700,00
9.3.2	Réseaux EP - Bassin	F	1,00	400,00	400,00
9.3.3	Réseau EU -AEP norme Montpellier Métropole Méditerranée - Réalisé par le Géomètre Expert de l'opération (BBASS).	F	1,00	1 800,00	1 800,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF				H.T.	4 850,00

Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	18611,60	3 722,32	22 333,92
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	57128,00	11 425,60	68 553,60
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	60689,40	12 137,88	72 827,28
4	LOCAL OM	13400,00	2 680,00	16 080,00
5	CLOTURES	5795,00	1 159,00	6 954,00
6	RESEAU PLUVIAL	34359,00	6 871,80	41 230,80
7	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier	18348,00	3 669,60	22 017,60
8	RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole	23899,00	4 779,80	28 678,80
9	DOSSIER ADMINISTRATIF	4850,00	970,00	5 820,00
TOTAL Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides		237080,00	47 416,00	284 496,00

Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides	237080,00	47 416,00	284 496,00

OPTION 1

OP1 MURS					
OP1.1	Mur de soutènement (Bassin de rétention) y/c enduits sur faces vues - Hauteur vue dans bassin 1.80 m	m²	50,00	238,00	11 900,00
OP1.2	Mur de clôture en pierres à l'identique (Récupérées lors de la démolition), rue de la Fontaine/lot 1	m²	5,00	272,00	1 360,00
TOTAL OPTION 1-MURS				H.T.	13 260,00

OPTION 2

OP2 ENROCHEMENTS					
OP2.1	Enrochements y/c géotextile, remblais drainant et étude de poussée des terres.				
OP2.1.1	Lot 13/Bassin - Blocs 300 à 800- L= 23 ml - H vue = 5.00 moyen (ou variante)	m²	140,00	165,00	23 100,00
OP2.1.2	Lots 7 et 8/Riverain - Blocs 300 à 500- L= 19 ml - H vue = 1.50 m moyen	m²	28,00	115,00	3 220,00
OP2.1.3	Fontaine/Pietonnier-Lot 6- Blocs 300 à 800- L=12 ml - H vue = 4.00 m moyen y/c remblais	m²	54,00	165,00	8 910,00
TOTAL OPTION 2-ENROCHEMENTS				H.T.	35 230,00

OPTION 3

OP3 POSTE DE REFOULEMENT (PLUVIAL)					
OP3.1	Poste de refoulement - Débit 144 m³/h-Hauteur géométrique 5 m.	F	1,00	20 880,00	20 880,00
OP3.2	Mise en place de l'armoire de commande livrée avec le poste	F			0,00
OP3.3	Fourreaux TPC et câblé de terre depuis le compteur jusqu'au poste (Selon demandes du fournisseur)	ml	30,00	45,00	1 350,00
OP3.4	Ouvrage régulateur d'entrée dans poste (Orifice de fuite D125 mm)	F	1,00	2 200,00	2 200,00
TOTAL OPTION 3-POSTE DE REFOULEMENT(PLUVIAL)				H.T.	24 430,00

Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides + OPTIONS

H.T. 310 000,00

« 30 par jour »



HECTARE
URBANISME
75 ZI les Portes Domitiennes
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

BRAULT M.T.P.
720 avenue des Eclats
34740 VENDARGUES