



Les Jardins d'Andine

Adresse des travaux

HECTARE
RUE DE LA FONTAINE
34741 VENDARGUES

1 Rue du Flober

Adresse demandeur

HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
34741 VENDARGUES

RACCORDEMENT FONTE POUR PI AVEC BRT 63 + BRT 32

Devis estimatif n° SO4532 du 17/07/2020

	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	Tx TVA
RACCORDEMENT DEFENSE INCENDIE				
[065] Découpe de chaussée à l'engin mécanique, à la scie ou au marteau piqueur	10.00 ml	4.30 €	43.00 €	20.0 %
[033] Sondage à l'aspiratrice-excavatrice dans terrain ne nécessitant pas l'emploi de brise-roche hydraulique	10.00 m3	162.00 €	1,620.00 €	20.0 %
[040] Chargement, transport et évacuation des déblais à la décharge standard de classe 3 pour quantité > 9 m3	10.00 m3	15.60 €	156.00 €	20.0 %
[211] Raccordement sur conduite existante en fonte y compris arrêt d'eau, fourniture et montage pièces nécessaires + 2 ml de tuyau en fonte standard hors terrassement Diamètre 100 mm sur conduite 150 mm	1.00 U	1,799.10 €	1,799.10 €	20.0 %
[099] Fourniture et pose en tranchée ouverte de tuyau droit fonte ductile "standard" à joint verrouillé y compris accessoires Diamètre 100 mm	4.00 ml	46.10 €	184.40 €	20.0 %
[135] Fourniture et pose en tranchée ouverte coude fonte Bride-Bride Diamètre 100 mm	2.00 U	199.60 €	399.20 €	20.0 %
[121] Fourniture et pose en tranchée ouverte raccord bride major autobuté Diamètre 100 mm	2.00 U	137.00 €	274.00 €	20.0 %
[311] Installation compteur vitesse Dn 80 mm y compris 3 raccords majors, 2 robinets vannes 1 coupe CC 0.30 m, 1 collier et 1 robinet PC D 40 mm y compris percement conduite	1.00 U	2,809.70 €	2,809.70 €	20.0 %
Fourniture et pose regard en béton 2000x1000 avec fermeture assistée, trappe D400KK2CVAA hors terrassement	1.00 U	4,438.14 €	4,438.14 €	20.0 %
[048] Fourniture de sable TP concassé, 0/6 pour lit de pose, quantité > 1,5 m3	3.00 m3	28.70 €	86.10 €	20.0 %
[050] Fourniture de tout venant concassé 0/31,5 pour remblais, quantité > 6 m3	7.00 m3	26.30 €	184.10 €	20.0 %
[053] Remblais à l'engin mécanique, avec répartition et compactage, par couche E = 0.20 m, en matériaux d'apport	10.00 m3	7.20 €	72.00 €	20.0 %
[104] Fourniture et mise en place dans la fouille de grillage avertisseur en polyéthylène	6.00 ml	2.60 €	15.60 €	20.0 %

BRANCHEMENT DN 63 AVEC COMPTEUR

[240] Construction de branchement en PEHD comprenant 2 ml de tuyau sous gaine de protection et pièces de raccordement sur conduite existante avec terrassement sans réfection de chaussée	1.00 U	1,402.50 €	1,402.50 €	20.0 %
[309] Installation compteur volumétrique Dn 40 mm y compris raccords, robinets avant et				



Adresse des travaux
HECTARE
RUE DE LA FONTAINE
34741 VENDARGUES

Adresse demandeur
HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
34741 VENDARGUES

RACCORDEMENT FONTE POUR PI AVEC BRT 63 + BRT 32

Devis estimatif n° SO4532 du 17/07/2020

	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	Tx TVA
compteur	1.00 U	728.20 €	728.20 €	20.0 %
[291] Fourniture et pose clapet anti-pollution Dn 40 mm	1.00 U	148.00 €	148.00 €	20.0 %

REFECTION CHAUSSEE ET DIVERS

[002] Frais d'installation de chantier	1.00 U	200.00 €	200.00 €	20.0 %
[003] Frais de démarches administratives pour autorisation d'ouverture de chantier	1.00 U	47.40 €	47.40 €	20.0 %
[005] Signalisation de chantier pour chantier > 3 jours hors feux de signalisation ou alternat manuel	1.00 U	450.00 €	450.00 €	20.0 %
[073] Réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud noir : surface inférieure ou égale	4.00 m²	43.70 €	174.80 €	20.0 %

BRANCHEMENT DN 32

[234] Construction de branchement en PEHD comprenant 2 ml de tuyau sous gaine de protection, grillage avertisseur, BAC et pièces de raccordement sur conduite existante avec terrassement sans réfection de chaussée Diamètre 32 mm	1.00 U	1,006.50 €	1,006.50 €	20.0 %
[235] Plus value au prix 234 par ml supplémentaire Prix du ml au delà de 2 ml	4.00 ml	91.80 €	367.20 €	20.0 %
[306] Installation compteur volumétrique Dn 15 mm y compris raccords, robinets avant et après compteur	1.00 U	175.00 €	175.00 €	20.0 %
[288] Fourniture et pose clapet anti-pollution Dn 15 mm	1.00 U	29.50 €	29.50 €	20.0 %
[326] Fourniture et pose d'un abri compteur en façade en béton monobloc avec socle pour 1 compteur Dn 15 ou 20 mm hors terrassement	1.00 U	192.80 €	192.80 €	20.0 %

REFECTION CHAUSSEE ET DIVERS

[072] Réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud noir : surface supérieure à 5 m²	6.00 m²	36.40 €	218.40 €	20.0 %
---	---------	---------	----------	--------



Adresse des travaux

HECTARE
RUE DE LA FONTAINE
34741 VENDARGUES

Adresse demandeur

HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
34741 VENDARGUES

RACCORDEMENT FONTE POUR PI AVEC BRT 63 + BRT 32

Devis estimatif n° SO4532 du 17/07/2020

QUANTITE PU HT TOTAL HT Tx TVA

	Total HT	17221.64 €
--	----------	------------

Fait le : 17/07/2020

Total TVA 3444.33 €

Devis d'une validité de 3 mois pour des travaux à réaliser sous 6 mois maximum à compter de la date effective de validation de celui-ci.

Total TTC 20665.97 €

Acompte TTC 6199.79 €

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur ce devis en retournant par courrier postal un exemplaire, daté et signé, à l'adresse suivante : 391 rue de la Font Froide - CS90381 - 34197 Montpellier Cedex 5,

Celui-ci devra (veuillez cocher la case correspondante) :

- ☐ Soit être accompagné d'un chèque correspondant au montant de l'acompte TTC, à l'ordre de : "L'agent comptable de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole".
- ☐ Soit faire l'objet d'un virement du montant de l'acompte TTC sur le compte référencé ci-dessous, en indiquant le numéro de devis en référence :

IBAN : FR76 1007 1340 0000 0020 0456 404 BIC: TRPUFRP1

Date : 16/07/2021

Mention manuscrite "Bon pour accord" : "Bon pour accord"

Signature originale :

La Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole traite vos données personnelles dans le cadre de votre demande d'alimentation en eau potable. Vous pouvez consulter notre politique de protection des données sur notre site internet : regiedeseaux.montpellier3m.fr

