



ACCM EAU

Votre interlocuteur :

. Service Clientèle

Pour nous écrire :

8 RUE AIMÉ ET EUGENIE COTTON
13200 ARLES

SAS HECTARE
16 RUE DE LA BOUVINE
30900 NIMES

Tél. 04 90 99 52 14

Tlc. 04 90 99 52 14

DEVIS FACTURE

N/Réf. 0060555086

Lieu des travaux : RUE DES SANTONS RPH
13200 ARLES

Le 17 Novembre 2022

Exploitation : COMM. AGGLO. ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE

Référence devis : D681220005291

Référence Contrat : 131700/01

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
Ce devis ne comprend pas : les terrassements la pose du regard compteur général DIM 2000*1500 la finition voirie travaux réalisé en tranchée ouverte et sécurisée RACCORDEMENT CONDUITE			
Avis de coupure d'eau par boitage de 51 à 100 abonnés (u)	1,00	162,77	162,77
Raccordement sur conduite existante en tranchée ouverte et hors remblais et réfection compris entre DN100 et 150mm inclus (y compris coupure d'eau, découpe du tuyau, époussetage et remise en service après travaux; pièce de raccordement sont comptées à	1,00	513,35	513,35
Té à bride (suivant diamètre de l'axe principal) 150 mm : Fourniture et pose (u)	1,00	264,64	264,64
Vanne de sectionnement à opercule DN 150 mm : Fourniture et pose (u)	1,00	589,71	589,71
Coude DN 150 mm : Fourniture et pose (u)	2,00	218,42	436,84
Canalisation en fonte ductile Classe K9 à joint automatique élastomère type "express" ou "Natural" DN 150mm : Fourniture et pose (m)	3,00	78,26	234,78
Bouche à clé 19kg y compris tube allonge et dalle d'assise : Fourniture hors pose (u)	1,00	84,85	84,85
Bride type "bride major" fonte DN 150 mm : Fourniture et pose (u)	5,00	143,85	719,25
COMPTEUR GENERAL			
Bride type "bride major" fonte DN 150 mm : Fourniture et pose (u)	2,00	143,85	287,70
Compteur DN 150 (u)	1,00	1 361,88	1 361,88
Clapet anti-retour (u)	1,00	654,58	654,58
Vanne de sectionnement à opercule DN 150 mm : Fourniture et pose (u)	1,00	689,71	689,71
A REPORTER			6 000,06

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
		REPORT	6 000,06
volant de vanne (u)	1,00	75,26	75,26
Compteur divisionnaire et contrat individualisation			
Contrôle du dossier technique d'individualisation et de l'installation (u)	27,00	20,46	552,42
Plomberie - Fourniture et pose d'un robinet de 15mm Droit inviolable (u)	24,00	39,41	945,84
Plomberie - Fourniture et pose d'un robinet de 15mm boisseau sphérique (u)	24,00	27,96	671,04
Plomberie - Fourniture et pose compteurs avec clapet anti-retour intégré :			
Compteur DN15 (1,5 m³/h) (u)	24,00	102,34	2 456,16
Compteur arrosage			
Plomberie - Fourniture et pose d'un robinet de 50mm droit (u)	1,00	119,87	119,87
Plomberie - Fourniture et pose compteurs avec clapet anti-retour intégré :			
Compteur DN20 (4 m³/h) (u)	1,00	127,64	127,64
Plomberie - Fourniture et pose d'un robinet de 20mm boisseau sphérique (u)	1,00	34,92	34,92
Compteur PI privé			
Bride type "bride major" fonte DN 100 mm : Fourniture et pose (u)	2,00	91,60	183,20
Compteur DN 100 (u)	1,00	803,30	803,30
		TOTAL HORS TAXE	11 969,71
		TVA : 20,00%	2 393,94
		MONTANT TTC	14 363,65
Référence à rappeler avec votre règlement : D681220005291			TTC 14 363,65 EUR

Délai d'option : 20 Jours

Délai d'exécution : 60 Jours

Date : .18/11/2022.....

Bon pour accord

Signature : ...**HECTARE**.....

URBANISME DURABLE
 EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
 13480 CABRIES
 04 42 02 00 92
 SIREN 351 344 660