

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Devis

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

N° D202200066

En date du : 20/09/2022

Valable jusqu'au : 20/10/2022

Raccordement du Mas Cartier

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	Eau Usée (hors déballe)				5 950,00 €
1.1	Raccordement au réseaux existant	1,00 u	350,00 €	20,00 %	350,00 €
1.2	plan de recollement (réseau humides + secs)	1,00 ens	200,00 €	20,00 %	200,00 €
1.3	Terrassement de tranchée avec stockage des déblais	42,00 ml	25,00 €	20,00 %	1 050,00 €
1.4	Granulat pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	25,00 m³	32,00 €	20,00 %	800,00 €
1.5	Fournitures et pose tabourets 160 BIS 250/125 + Tampon fonte	5,00 ens	220,00 €	20,00 %	1 100,00 €
1.6	Raccordement sorti bâtiment	3,00 u	300,00 €	20,00 %	900,00 €
1.7	Fournitures et pose de canalisation Ø 125 mm en PVC CR8	42,00 ml	25,00 €	20,00 %	1 050,00 €
1.8	remblais avec terre extraire de la tranché avec filet avertisseur	1,00 u	500,00 €	20,00 %	500,00 €
2	AEP (hors déballe)				2 660,00 €
2.1	Raccordement sur réseaux aep avec regarde béton 40x40	1,00 u	550,00 €	20,00 %	550,00 €
2.2	terrassement en tranché commune avec réseau sec	25,00 m³	16,00 €	20,00 %	400,00 €
2.3	Granulat pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	10,00 m³	32,00 €	20,00 %	320,00 €
2.4	Fournitures et pose de raccordement en PEHD Ø 32 mm sous tpc de protection bleu Ø63	30,00 ml	13,00 €	20,00 %	390,00 €
2.5	Raccordement existant sorti du mas avec fourniture et pose d'un regard + tampon fonte 50x50	1,00 u	500,00 €	20,00 %	500,00 €
2.6	remblais avec terre extraire de la tranché avec filet avertisseur	1,00 u	500,00 €	20,00 %	500,00 €
3	TELECOM (hors déballe)				1 660,00 €
3.1	Raccordement au réseaux existant avec finition	1,00 u	400,00 €	20,00 %	400,00 €
3.2	Fournitures et pose de 2 PTT 42/45	30,00 ml	12,00 €	20,00 %	360,00 €

3.3	Pose et fourniture pot à 10 + plaque fonte télécom avec finition mortier	1,00 u	300,00 €	20,00 %	300,00 €
3.4	Pose et fourniture d'un regard d'eau	1,00 u	450,00 €	20,00 %	450,00 €
3.5	Tirage des ficelle + bouchon	1,00 ens	150,00 €	20,00 %	150,00 €

Adresse du chantier

Chemin de la Cabro d'Or
13280 Arles, France

Conditions de paiement

Acompte de 30 % à la signature soit 3 697,20 € TTC
Acompte de 60 % à la moitié des travaux soit 7 394,40 € TTC
Reste à facturer : 1 232,40 € TTC
Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

Total net HT	10 270,00 €
TVA 20,00 %	2 054,00 €
Total TTC	12 324,00 €

NET À PAYER	12 324,00 €
--------------------	--------------------

Notes

le client reconnaît que la Société MTP13 se réserve

la propriété des fournitures qui lui sont livrées jusqu'à paiement intégrale de la dernière facture ,il autorise la Société MTP13

à reprendre l'ensemble des fournitures installés ou non en

cas de non-respect du paiement de l'intégralité du devis et de tout avenants signés.

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord", date et signature

19 / 10 / 2022

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 338 660