



Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux
Territoire Hérault
765 Rue Henri Becquerel
34965 MONTPELLIER

Référence à rappeler :20.322.990.014530.84 22164
- SAS HECTARE

Coupon à joindre à votre règlement de 9 193,14 €

Acompte à l'ordre de Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux
DEVIS N° 20-191338

MONTPELLIER, le 01/12/2022

DEVIS

- SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENS-RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Référence à rappeler :20.322.990.014530.84 22164

Imputation : 322 342 T2B39 FA14

Objet : CREATION D'UN BRANCHEMENT EAUX USEES DN 200 mm

Devis valide jusqu'au 30/01/2023

Adresse des travaux : LOT ORA MARITIMA 21 RUE DES ETOURNEAUX PECH MEJA 34540 BALARUC LES BAINS

DEVIS N° 20-191338

TRAVO 2237830

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
7.1 Frais d'ouverture de chantier de branchement particulier AEP/EU	u	1,000	100,48	100,48	20,00
1.22 Location de 2 feux tricolores pour une durée < 15 jours	Jour	2,000	57,89	115,78	20,00
Mise en place de signalisation et de balisage de chantier	Forf.		151,13		
1.57 PV pour le découpage de revêtement de chaussée à la scie circulaire y compris toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions	ml	8,000	2,40	19,20	20,00
1.17 Sondage pour recherche canalisations y compris remise en état des lieux hors réfection de chaussée de 1,50 m à 3,20 m de profondeur	U	1,000	125,60	125,60	20,00
Branchement EU PVC BI-COUCHE CR 16 DN 200 mm	u	1,000	2 153,64	2 153,64	20,00
1.39 P.V tranchée terrain rocheux sans explosif conduite DN < ou = 200 mm	dm/ml	60,000	10,92	655,20	20,00
1.44 P.V pour croisement de branchements particuliers rencontrés en fouille, y compris dépose, repose et réfections éventuelles, façon, main d'oeuvre et toutes sujétions.	unité	2,000	163,83	327,66	20,00
F. & P. Regard de type TEGRA DN 600	unite	1,000	2 456,32	2 456,32	20,00
F. & P. Dalle de répartition pour tampon de voirie DN 850 mm	unite	1,000	201,26	201,26	20,00
F. & P. Tampon de voirie fonte DN 850 mm ou similaire D 400	unite	1,000	423,18	423,18	20,00
1.14 Fourniture et mise en place à 0,45 m au-dessus de la génératrice supérieure et déroulage en tranchée d'un grillage avertisseur détectable, de couleur suivant type d'ouvrage, d'une largeur de 0,30 et muni d'un feuillard polypropylène	ml	6,000	2,40	14,40	20,00
1.62 Réfection définitive de chaussée ou trottoir hors revêtement (GNT 0/20) y compris l'évacuation des déblais, cylindrage et toutes sujétions.	m2	6,000	10,27	61,62	20,00
1.11 Mise en oeuvre grave bitume en concassé 0/20	T	1,000	131,06	131,06	20,00
1.68 Réfection provisoire en enrobé à froid.	m2	5,000	25,12	125,60	20,00
1.67 Réalisation tapis d'enrobé à chaud épaisseur 0,06 après cylindrage 140 kg/m2	m2	5,000	61,16	305,80	20,00
Essais de pressions et d'étanchéité de canalisation assainissement DN < ou = 250 mm	Forf.	1,000	411,39	411,39	20,00
5.68 Plan de récolement au 1/1000 ou 1/500	ml	6,000	5,46	32,76	20,00
Montant H.T.				7 660,95	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	7 660,95	7 660,95	20,00	1 532,19	1 532,19	9 193,14

Montant TTC	9 193,14 €
<u>Acompte à payer</u>	<u>9 193,14 €</u>

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite :

Date :

Signature :

P / Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux

"Devis reçu avant l'exécution des travaux"

RECEVÉ
 04 67 79 84 83
 SIREN 204 338 660