

BORDEREAU DES PIECES

- ❖ *Acte d'engagement*
- ❖ *C.C.A.P.*
- ❖ *Planning des Travaux,*
- ❖ *Note Technique,*
- ❖ *Rapport d'étude de sol préliminaire,*
- ❖ *PGC et guide sanitaire,*
- ❖ *Dossier de Permis d'Aménager comprenant :*
 - Arrêté du Permis d'Aménager,
 - Les avis des gestionnaires,
 - Plans de situations,
 - Plan d'Etat des Lieux,
 - Plan de Composition,
 - Programme des Travaux.
 - Plan des travaux « Voirie, espaces verts, eaux usées et eaux pluviales »
 - Plan des travaux « Réseau d'eau potable, défense incendie, électrique, télécom et éclairage public »
 - Plan d'hypothèse d'implantation des bâtiments
- ❖ *Plans des Travaux comprenant :*
 - Plan Voirie (aménagement de la Voirie et nivellement de la Voirie),
 - Plan des réseaux eaux usées et eaux pluviales,
 - Plan des réseaux des Télécommunication, Electricité, Eclairage Public, Adduction d'Eau Potable et défense incendie,
- ❖ *Plan du réseau intérieur d'ENEDIS,*
- ❖ *Plan d'extension du réseau SDEHG,*
- ❖ *Cahiers des Charges du SIECT pour le réseau d'eaux potable et de défense incendie,*
- ❖ *Cahiers des Charges de RESEAU31 pour le poste de refoulement et le réseau d'eaux usées,*
- ❖ *Cahier des Charges du S.D.E.H.G. en éclairage public (voir avis du Permis d'Aménager),*
- ❖ *Fiche technique candélabre TECEO,*
- ❖ *Cahier des charges du S.D.I.S pour la voirie,*
- ❖ *Cahier des charges du S.D.I.S pour la défense incendie,*
- ❖ *C.C.T.P. 0 « Général »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 1 « Voirie »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 2 « Réseaux EU et EP »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 3a « Réseaux secs »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 3b « Réseau AEP »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 5 « Espaces-Verts »*
- ❖ *Récépissé des D.T. et cartographie des réseaux*
- ❖ *Avis du gestionnaire de la voirie départementale (Secteur routier de Muret)*



SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOË
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 19
RCS Toulouse 511 028 920



SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles
31410 NOE
Tél.: 05-61-97-77-15
Fax: 05-61-97-77-19

Devis

N° Devis	Date	Code Client
DEVIS2982	07/05/2020	HECTARE

Référence : ST FOY

SAS HECTARE

RN113- 75 ZI LES PORTES
DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

LOTISSEMENT LE JARDIN DES FEES - SAINTE FOY DE PEYROLIERES

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP				
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	116,000	10,09	1 170,44
1.2	Evacuation des excédents	M3	34,800	16,21	564,11
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	116,000	5,26	610,16
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	116,000	0,64	74,24
1.5	Remblai tranchée	ML	116,000	5,59	648,44
1.6	Reprise canalisation existante amenée par commune	U	1,000	449,35	449,35
1.7	Pose Vanne 100 sous bouche à clé	U	1,000	428,71	428,71
1.8	Pose canalisation PVC 110 - 16 bars	ML	10,000	10,21	102,10
1.9	Pose poteau incendie + vanne 100 sous BC	U	1,000	2 423,79	2 423,79
1.10	Pose canalisation PVC 63 - 16 bars	ML	46,000	6,56	301,76
1.11	Vidange	U	1,000	352,34	352,34
1.12	Pose Ventouse dans regard D1000	U	1,000	1 192,62	1 192,62
1.13	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	9,000	181,81	1 636,29
1.14	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	80,000	3,84	307,20
1.15	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25	U	9,000	234,01	2 106,09
1.16	Essai AEP et desinfection	ML	56,000	4,36	244,16
1.17	Plan exécution AEP	U	1,000	199,99	199,99
1.18	Recolement AEP	U	1,000	171,42	171,42

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
	Total RESEAU AEP		1,000	12 983,21	12 983,21
2	RESEAU HTA ENEDIS				
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	97,000	10,09	978,73
2.2	Evacuation des excédents	M3	29,100	16,21	471,71
2.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	97,000	5,26	510,22
2.4	Pose Grillage avertisseur	ML	97,000	0,64	62,08
2.5	Remblai tranchée	ML	97,000	5,59	542,23
2.6	Pose Gaine TPC 160	ML	97,000	4,24	411,28
	Total RESEAU HTA ENEDIS		1,000	2 976,25	2 976,25
3	RESEAU BASSE TENSION ENEDIS				
2.1	Surlargeur de tranchée	ML	110,000	3,37	370,70
2.2	Evacuation des excédents	M3	33,000	16,21	534,93
2.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	110,000	5,26	578,60
2.4	Pose Grillage avertisseur	ML	110,000	0,64	70,40
2.5	Remblai tranchée	ML	110,000	5,59	614,90
3.6	Pose Cable BT 3x150+70	ML	85,000	20,20	1 717,00
3.7	Pose Gaine TPC 75	ML	52,000	2,72	141,44
3.8	Pose Cable BT 4x35	ML	52,000	7,92	411,84
3.9	RMBT 6 Plages	U	1,000	575,44	575,44
3.10	RMBT 9 Plages	U	2,000	672,40	1 344,80
3.11	Mise à la terre	U	3,000	80,60	241,80
3.12	Borne CIBE Type 1	U	3,000	188,67	566,01
3.13	Borne CIBE Type 2	U	3,000	339,11	1 017,33
3.14	Raccordement cable BT sur RMBT posée par EDF à l'entrée de l'operation	U	1,000	177,40	177,40
3.15	Article 2 - EDF	U	1,000	514,26	514,26
3.16	Recolement EDF	U	1,000	171,42	171,42
	Total RESEAU BASSE TENSION ENEDIS		1,000	9 048,27	9 048,27
4	RESEAU FRANCE TELECOM				
3.1	Surlargeur de tranchée	ML	115,000	3,37	387,55
3.2	Evacuation des excédents	M3	34,500	16,21	559,25
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	115,000	5,26	604,90

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	115,000	0,64	73,60
3.5	Remblai tranchée	ML	115,000	5,59	642,85
3.6	Pose PVC 42/45	ML	108,000	2,47	266,76
3.7	Pose PVC 25/28	ML	360,000	2,37	853,20
4.8	Pose Chambre L2T	U	1,000	518,37	518,37
4.9	Pose Chambre L2C	U	1,000	775,09	775,09
4.10	Pose Bornier	U	1,000	201,83	201,83
4.11	Regard parcellaire béton 30x30	U	8,000	56,75	454,00
4.12	PV Pour pose chambre sur reseau	U	1,000	382,56	382,56
4.13	Essai Télécom	ML	468,000	0,36	168,48
4.14	Plan exécution telecom	U	1,000	199,99	199,99
4.15	Recolement Telecom	U	1,000	171,42	171,42
	Total RESEAU FRANCE TELECOM		1,000	6 259,85	6 259,85
5	RESEAU ECLAIRAGE				
4.1	Tranchée en terrain naturel	ML	2,000	10,09	20,18
4.2	Evacuation des excédents	M3	0,600	16,21	9,73
4.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	2,000	5,26	10,52
4.4	Pose Grillage avertisseur	ML	2,000	0,64	1,28
4.5	Remblai tranchée	ML	2,000	5,59	11,18
4.6	Pose Gaine TPC 63	ML	40,000	2,43	97,20
4.7	Pose Cablette Cuivre	ML	40,000	2,67	106,80
4.8	Deroulage Cable Eclairage	ML	40,000	5,36	214,40
4.9	Massif ancrage pour mat de 4 m	U	2,000	156,82	313,64
4.10	Mat de 4 m + Lanterne Type KAZU de chez Comatelec	U	2,000	747,53	1 495,06
5.11	Pose protection candelabre	U	2,000	304,95	609,90
4.12	Pose Commande Eclairage	U	1,000	806,10	806,10
4.13	Controle Installation	U	1,000	186,30	186,30
4.14	Plan exécution Eclairage	U	1,000	142,85	142,85
4.15	Recolement Eclairage	U	1,000	114,28	114,28
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000	4 139,42	4 139,42

Taux TVA	Base	Montant
	35 407,00	7 081,40

Total H.T.	35 407,00 €
TVA	7 081,40 €
Total T.T.C.	42 488,40 €

Fait à Noé le :

David Ingres
Président

Bon pour accord (Signature du client)

SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Sorres
31410 NOE
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 19
RCS Toulouse 511 028 920



Bon pour accord

laurent Bonnassie

Responsable Opérationnel Travaux

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **INGRES David**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **SUD OUEST RESEAUX**

Siège social : **26 rue des Treilles, ZAC Serres – 31410 NOE**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement « **LE JARDIN DES FEES** » sis sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-De-Peyrolières **pour le Lot 3a : Réseaux Télécom, Eclairage Public et Électricité et le Lot 3b : Réseau d'Adduction d'eau potable - Défense incendie**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de :

**Quarante deux Mille quatre cents quatre vingt huit Euros et quarante centimes
(42 488.40 €)**

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à VENDARGUES,

Le 14 Janvier 2021

L'Entrepreneur

SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOE
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 10
RCS Toulouse 511 028 920