



SAS HECTARE

Votre interlocuteur :
Clémence GAYE
Pour nous écrire :
730 Route de Saint Gély
34270 LES MATELLES
Tél. 04 67 66 67 50
Tlc. 04 67 66 70 25

RN113
75 ZI LES PORTES DOMINITIENNES
34741 VENDARGUES CEDEX

N/Réf. 0060635233

DEVIS 23 02 006

Lieu des travaux : RUE DU PATUS
34160 MONTAUD
Exploitation : MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Référence devis : D614220012530

Le 09 Février 2023

Référence Contrat : 347101/02

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
BRANCHEMENT EU			
G2 - Fourniture et pose d'un branchement particulier isolé, d'une longueur maximale de 3 mètres en tuyau PVC de diamètre 160, 200 ou 250 mm (u)	3,00	1 041,37	3 124,11
G12 - Plus-value aux prix G2, G4, G6, G7, G8, G9 pour utilisation d'un marteau pneumatique (terrain rocheux) (m3)	3,00	53,89	161,67
G13 - Plus-value aux prix G2, G4, G6, G7, G8, G9 pour ouverture de tranchée à la main en terrain ordinaire (m3)	2,00	51,73	103,46
G14 - Plus-value pour location de deux feux tricolores de signalisation (J)	2,00	80,83	161,66
I1 - Plus value aux prix G2, G3, G6, G8 pour le croisement de réseaux divers dans le cadre de la mise en œuvre d'un branchements particuliers (conduites ou câbles, bordures) rencontrés dans la fouille. (u)	9,00	132,11	1 188,99
I3 - Rehausse tabouret de branchement par tranche de 0,50 m (u)	3,00	62,51	187,53
I4 - Frais de dossier administratifs travaux, établissement de DICT et différentes autorisations. (u)	1,00	387,98	387,98
I5 - Mise à disposition pont de voiture de 3 mètres de long et 2 mètres de large pour maintien ou accès à la circulation. (u)	1,00	226,32	226,32
I11 - Découpe de chaussée, aménagement du fond de forme avec réfection provisoire en enrobé à froid. (m2)	15,00	50,22	753,30
I17 - Mise à disposition d'un ballon obturateur et/ou pompe, camion hydrocureur pour évacuation des eaux usées d'un collecteur en attente de raccordement (h)	3,00	171,57	514,71
I26 - Géoréférencement et implantation (regards de branchements)-Levés de deux points topo au GPS -Report des informations sur le SIG Exploitant et 3M (u)	3,00	23,69	71,07
I24 - Amorce en amont de regard de branchement Ø 160 sur 1ml max (u)	3,00	495,75	1 487,25
A REPORTER			8 368,05

France	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
	Ce devis est une estimation à partir d'un mètre durant lequel il est impossible de déterminer le nombre exact de croisement d'obstacles/câbles, il est également impossible de déterminer la surface de réfection de chaussée (lié à la permission de voirie). De plus, la profondeur du bvt EU sera dépendante des réseaux souterrains existants. Selon la nature du sol, les prescriptions techniques, le retour des DICT, une aspiratrice d'excavation pourra être nécessaire au terrassement de la tranchée.		REPORT	8 368,05
TOTAL HORS TAXE				8 368,05
TVA : 20,00%				1 673,60
MONTANT TTC				10 041,65
Référence à rappeler avec votre règlement : D614220012530				TTC 10 041,65 EUR

Date : 10/02/2023
Bon pour accord

Signature :

HECTARE
URBANISME / VOUSABLE
75 ZI les Portes Dominiennes
CS 30020 - 34741 MONTPELLIER CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 332 660