



SA RUAS
Territoire Hérault
765 Rue Henri Becquerel
34065 MONTPELLIER

Référence à rappeler : 20.072.990.014530.84 23034
- SAS HECTARE
Coupon à joindre à votre règlement de 14 665,00 €
Acompte à l'ordre de SA RUAS
DEVIS N° 20-193243

MONTPELLIER, le 17/02/2023

DEVIS

- SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENS-RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Référence à rappeler : 20.072.990.014530.84 23034

Imputation : 072 301 T1721 FA13

Objet : Branchements AEP dn 50 mm (2) dn 32 mm (3) + individualisation

Devis valide jusqu'au 18/05/2023

Adresse des travaux : SAS Hectare Chemin des 4 Bassins 34400 LUNEL

DEVIS N° 20-193243

"Attention, Sauf indication contraire, la facture relative aux travaux commandés sera adressée au même nom et à la même adresse que le devis, Aucune modification ne sera possible après facturation"

Dossier Travo 2308375

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Création des 2 amorces de réseau DN 50					
Frais de démarches administratives pour ouverture de chantier, établissement des DT ou DICT, installation et signalisation du chantier	Forf.	1,000	158,46	158,46	20,00
La journée de location de deux feux tricolores sera payée pour une durée inférieure à 15 jours	Forf.	1,000	69,68	69,68	20,00
Construction d'un branchement particulier d'eau potable PEHD de diamètre 50 mm	U	2,000	1 345,19	2 690,38	20,00
Plus-value à la construction branchement long PEHD d'eau potable DN 50 mm	ml	12,000	79,79	957,48	20,00
Fourniture et mise en place de grillage avertisseur détectable Fourniture et mise en place à 0,45 m au-dessus de la génératrice sup. et déroulage en tranchée d'un grillage avertisseur, de couleur suivant type d'ouvrage, d'une largeur de 0,30 m et muni d'un feuillard polypropylène.	ml	22,000	2,81	61,82	20,00
Plus-value pour le découpage de tous types de revêtement de chaussée à la scie circulaire y compris toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions. Le ml de découpage	ml	28,000	4,83	135,24	20,00
Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en oeuvre d'une sous-couche de béton de 0,20 m, rejointement au mortier de ciment de tous les travaux accessoires.	ml	1,000	49,45	49,45	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à froid	m2	7,000	39,67	277,69	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à chaud à 80 kg/m2	m2	7,000	49,45	346,15	20,00
Démolition et réfection définitive de trottoirs ou caniveaux carrelés, cimentés ou pavés comprenant le décaissement sur une profondeur de 0,15 m, l'évacuation des déblais, le compactage du fond, le remplissage avec du béton à 300 kg de ciment, la façon du	m2	1,000	39,89	39,89	20,00
Fourniture et pose d'un compteur et robinetterie associée diamètre 40mm	U	2,000	315,00	630,00	20,00
Fourniture et pose d'un abri compteur enterré (1000x1000x1000mm)	U	2,000	1 510,84	3 021,68	20,00
Fourniture et pose de tampon de fermeture en fonte non ventilé, à cadre rond ou carré de 850 mm, classe 400, conforme à la norme EN 124, NF ou similaire.	U	2,000	305,90	611,80	20,00
- Le tampon articulé, trafic moyen	U	2,000	305,90	611,80	20,00

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Plan de recoulement Restitution des éléments relevés en X, Y et Z sous forme de fichiers numériques selon le référentiel Lambert 93 ou RGF 93 en planimétrie et NGF 69 en altimétrie en vue de leur intégration dans des systèmes d'information géographique. L'établissement des plans de recoulement comprend le plan des ouvrages (tracé des réseaux, implantations des regards et boîtes de branchement, équipement hydrauliques et électromécaniques et ouvrages de génie civil, etc. ...), le ml de canalisation. Réseaux cotés en altimétrie suivant le fil d'eau et le terrain naturel. Plan renseigné des éléments techniques fondamentaux (diamètres, distances entre regards, pentes, etc. ...), et matérialisation des appareils hydrauliques et de régulation éventuels (vidanges, ventouses, stérilisateurs, etc. ...). Plans établis à l'échelle du 1/1000ème ou du 1/500ème suivant les prescriptions du Maître d'Ouvrage. La prestation comprend la fourniture du fond de plan, le tirage de plan, et son report sur support papier. - Chantier de 0 à 20 ml Ce prix rémunère forfaitairement par chantier : les frais d'installation de chantier et de mise en station, l'intervention sur le terrain suivant les règles de l'art le rattachement aux systèmes de projection, l'amenée et le repliement du matériel, les DICT auprès des concessionnaires de réseaux ainsi que les permissions de voirie sur voie publique et demande d'autorisation de franchissement d'ouvrage (pont, voies ferrées, canaux...) si nécessaire.- la fourniture et pose des moyens de signalisation nécessaires à la sécurité du chantier, y compris feux tricolores, et le maintien des accès des riverains de jour comme de nuit. plus généralement toutes les sujétions liées à la sécurité et à la protection de la santé des personnels <u>Total H.T.</u>	U	1,000	254,88	254,88	20,00
<u>Branchements en domaine public des lots 8, 9 et arrosage</u> La journée de location de deux feux tricolores sera payée pour une durée inférieure à 15 jours Construction de branchement particulier eau potable en PEHD d'une longueur maximale de 5 mètres. Les travaux comprennent : l'installation de chantier, la découpe et la démolition du revêtement superficiel, le trou de sonde au-dessus de la canalisation et le terrassement en tranchée dans terrain de toute nature (y compris l'emploi de BRH) sur 1,00 m de large et 1,40 m de profondeur sous chaussée, la fourniture et la pose des pièces de raccordement sur la conduite existante (Tés, manchons droits, raccords bride ou GT), la fourniture et la pose robinet vanne rond à opercule caoutchouc pression de service 16 bars, la fourniture et la pose de tube allonge avec coupelle de centrage, la fourniture et la pose de bouche à clé en fonte ductile rehaussable poid 19kg, hauteur maximale de relèvement 185 mm, la fourniture et la façon des accessoires du joint, la fourniture et la façon des pièces de raccordement (bout extrémité BU et BE), la fourniture et la façon des joints et boulons, la fourniture et la mise en place de béton pour la butée, la coupe de conduite, la dépose des pièces existantes en fonte type express ou à bride ou en acier, coudes, tés, manchons, la fourniture, transport, mise en place, et compactage d'un remblai en grave calcaire de 0/31,5. la remise en état de la chaussée suivant la nature existante. Ce prix ne comprend pas les arrêts d'eau. Construction d'un branchement particulier d'eau potable PEHD de diamètre 32 mm Plus-value à la construction branchement long PEHD d'eau potable DN 32 mm Fourniture et pose d'un abri compteur enterré (615x435x300mm) pour branchement de diamètre 32 mm Fourniture et pose d'un compteur et robinetterie associée diamètre 15mm Fourniture et mise en place de grillage avertisseur non détectable Fourniture et mise en place à 0,45 m au-dessus de la génératrice supérieure et déroulage en tranchée d'un grillage avertisseur, de couleur suivant type d'ouvrage, d'une largeur de 0,30 m et muni d'un feuillard polypropylène.	Forf.	1,000	69,68	69,68	20,00
	U	3,000	1 177,74	3 533,22	20,00
	ml	18,000	73,05	1 314,90	20,00
	U	1,000	155,76	155,76	20,00
	U	3,000	104,51	313,53	20,00
	ml	33,000	2,14	70,62	20,00

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Plus-value pour le découpage de tous types de revêtement de chaussée à la scie circulaire y compris toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions. Le ml de découpage	ml	42,000	4,83	202,86	20,00
Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en oeuvre d'une sous-couche de béton de 0,20 m, rejointement au mortier de ciment de tous les travaux accessoires.	ml	1,000	49,45	49,45	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à froid	m2	10,500	39,67	416,54	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à chaud à 80 kg/m2	m2	10,500	49,45	519,23	20,00
Plan de recolement Restitution des éléments relevés en X, Y et Z sous forme de fichiers numériques selon le référentiel Lambert 93 ou RGF 93 en planimétrie et NGF 69 en altimétrie en vue de leur intégration dans des systèmes d'information géographique. L'établissement des plans de recolement comprend le plan des ouvrages (tracé des réseaux, implantations des regards et boîtes de branchement, équipement hydrauliques et électromécaniques et ouvrages de génie civil, etc. ...), le ml de canalisation. Réseaux cotés en altimétrie suivant le fil d'eau et le terrain naturel. Plan renseigné des éléments techniques fondamentaux (diamètres, distances entre regards, pentes, etc. ...), et matérialisation des appareils hydrauliques et de régulation éventuels (vidanges, ventouses, stérilisateurs, etc. ...). Plans établis à l'échelle du 1/1000ème ou du 1/500ème suivant les prescriptions du Maître d'Ouvrage. La prestation comprend la fourniture du fond de plan, le tirage de plan, et son report sur support papier.					
- Chantier de 0 à 20 ml Ce prix rémunère forfaitairement par chantier : les frais d'installation de chantier et de mise en station, l'intervention sur le terrain suivant les règles de l'art le rattachement aux systèmes de projection, l'amenée et le repliement du matériel, les DICT auprès des concessionnaires de réseaux ainsi que les permissions de voirie sur voie publique et demande d'autorisation de franchissement d'ouvrage (pont, voies ferrées, canaux...) si nécessaire.- la fourniture et pose des moyens de signalisation nécessaires à la sécurité du chantier, y compris feux tricolores, et le maintien des accès des riverains de jour comme de nuit. plus généralement toutes les sujétions liées à la sécurité et à la protection de la santé des personnels	U	1,000	254,88	254,88	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>6 900,67</u>	
Individualisation des compteurs					
Fourniture et pose d'un compteur et robinetterie associée diamètre 15mm	U	12,000	104,51	1 254,12	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>1 254,12</u>	
Montant H.T.				17 459,39	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	12 220,83	17 459,39	20,00	2 444,17	3 491,88	20 951,27

Montant TTC	20 951,27 €
<u>Acompte à payer</u>	<u>14 665,00 €</u>

Lors du paiement, merci de rappeler votre numéro de référence.

Veuillez trouver ci-dessous les éléments pour un paiement par virement :

Nom de la Banque : SOCIETE GENERALE
 IBAN : FR76 3000 3014 3000 0200 9610 725
 BIC : SOGEFRPP

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite :

Date :

Signature :

P / SA RUAS

"Devis reçu avant l'exécution des travaux"
 le 20/02/2023

