



SA RUAS
Territoire Hérault
765 Rue Henri Becquerel
34065 MONTPELLIER

Référence à rappeler : 20.072.990.014530.84 23044
- SAS HECTARE
Coupon à joindre à votre règlement de 12 046,00 €
Acompte à l'ordre de SA RUAS
DEVIS N° 20-193259

MONTPELLIER, le 17/02/2023

DEVIS

- SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENS-RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Référence à rappeler : 20.072.990.014530.84 23044

Imputation : 072 401 T1731 FA13

Objet : Branchements assainissement dn 200 mm (2) dn 160 mm (2)

Devis valide jusqu'au 18/05/2023

Adresse des travaux : SAS Hectare Chemin des 4 Bassins 34400 LUNEL

DEVIS N° 20-193259

"Attention, Sauf indication contraire, la facture relative aux travaux commandés sera adressée au même nom et à la même adresse que le devis, Aucune modification ne sera possible après facturation"

Dossier Travo 2308386

La profondeur des regards implantés en limite de propriété sera fonction de la présence et de la position d'éventuels réseaux enterrés. L'usage d'une pompe de relevage privée pourrait s'avérer nécessaire.

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Création de 2 branchements DN 200 en entrée de lotissement					
Frais de démarches administratives pour ouverture de chantier, établissement des DT ou DICT, installation et signalisation du chantier	Forf.	1,000	158,12	158,12	20,00
La journée de location de deux feux tricolores sera payée pour une durée < à 15 jours	Forf.	1,000	69,34	69,34	20,00
Construction d'un branchement particulier isolé, d'une longueur maximale de 3 mètres en tuyau PVC de diamètre 160, 200 ou 250 mm. Les travaux comprennent : l'installation de chantier, la démolition de la chaussée sur une largeur maximum de 1,00 m, les bords de la tranchée étant coupés francs et parallèles, le terrassement en tranchées, en terrain de toute nature jusqu'à une profondeur moyenne de 1,30 m dans l'embaras des conduites des étais, dans la vase ou la boue, l'empport des déblais, la fourniture et la pose des tuyaux et pièces de raccordement (dont tabouret lesté, en PVC, à passage direct pour pipe diamètre 315 mm, h = 0,50 m, réhausse, tampon de regard, tampon en fonte, articulé, antiviol, avec joint, classe C 250, ouverture minimale 225 mm), en fond de fouille, leur calage, la confection des joints, le percement du collecteur ou du regard en ciment armé, PVC, polypropylène ou fonte ductile, le raccordement sur le réseau privé à desservir ou le bouchonnage de la conduite en attente, le remblai autour de la conduite en sable de carrière concassé y compris la fourniture, le remblai en grave calcaire 0/31,5 puis grain de riz y compris la fourniture, la remise en état de la chaussée suivant nature existante, le nettoyage du chantier	U	2,000	1 130,77	2 261,54	20,00
Plus-value au prix 3.1.1 par mètre linéaire supplémentaire au-delà de 3 mètres	ml	26,000	117,77	3 062,02	20,00
Plus-value à appliquer aux prix du chapitre 1 pour le croisement de branchements particuliers (conduites ou câbles) rencontrés dans la fouille. Le croisement sera payé	U	7,000	55,18	386,26	20,00
Fourniture et mise en place à 0,45 m au-dessus de la génératrice sup. et déroulage en tranchée d'un grillage avertisseurdélectable, de couleur suivant type d'ouvrage, d'une largeur de 0,30 m et muni d'un feuillard polypropylène.	ml	32,000	2,81	89,92	20,00
Fourniture et pose regard PE de diamètre 800 mm sur une profondeur maximale de 1,20 m	u	2,000	1 280,00	2 560,00	20,00
- Le tampon articulé, trafic intense	U	2,000	331,97	663,94	20,00
Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en oeuvre d'une sous-couche de béton de 0,20 m, rejointement au mortier de ciment de tous les travaux accessoires.	ml	1,000	49,56	49,56	20,00

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Démolition et réfection définitive de trottoirs ou caniveaux carrelés, cimentés ou pavés comprenant le décaissement sur une profondeur de 0,15 m, l'évacuation des déblais, le compactage du fond, le remplissage avec du béton à 300 kg de ciment, la façon du revêtement principal avec éventuellement l'emploi des matériaux réutilisables, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions	m2	1,000	41,02	41,02	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à froid	m2	6,500	39,67	257,86	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à chaud à 80 kg/m2	m2	7,000	49,56	346,92	20,00
Plan de recolement Restitution des éléments relevés en X, Y et Z sous forme de fichiers numériques selon le référentiel Lambert 93 ou RGF 93 en planimétrie et NGF 69 en altimétrie en vue de leur intégration dans des systèmes d'information géographique. L'établissement des plans de recolement comprend le plan des ouvrages (tracé des réseaux, implantations des regards et boîtes de branchement, équipement hydrauliques et électromécaniques et ouvrages de génie civil, etc. ...), le ml de canalisation. Réseaux cotés en altimétrie suivant le fil d'eau et le terrain naturel. Plan renseigné des éléments techniques fondamentaux (diamètres, distances entre regards, pentes, etc. ...), et matérialisation des appareils hydrauliques et de régulation éventuels (vidanges, ventouses, stérilisateurs, etc. ...). Plans établis à l'échelle du 1/1000ème ou du 1/500ème suivant les prescriptions du Maître d'Ouvrage. La prestation comprend la fourniture du fond de plan, le tirage de plan, et son report sur support papier					
- Chantier de 0 à 20 ml Ce prix rémunère forfaitairement par chantier : les frais d'installation de chantier et de mise en station, l'intervention sur le terrain suivant les règles de l'art, le rattachement aux systèmes de projection, l'amenée et le repliement du matériel, les DICT auprès des concessionnaires de réseaux ainsi que les permissions de voirie sur voie publique et demande d'autorisation de franchissement d'ouvrage (pont, voies ferrées, canaux...) si nécessaire. la fourniture et pose des moyens de signalisation nécessaires à la sécurité du chantier, y compris feux tricolores, et le maintien des accès des riverains de jour comme de nuit. plus généralement toutes les sujétions liées à la sécurité et à la protection de la santé des personnels	U	1,000	254,88	254,88	20,00
Total H.T.				10 201,38	
Branchement DN 160 des lots 8 et 9					
Construction d'un branchement particulier isolé, d'une longueur maximale de 3 mètres en tuyau PVC de diamètre 160, 200 ou 250 mm. Les travaux comprennent : l'installation de chantier, la démolition de la chaussée sur une largeur maximum de 1,00 m, les bords de la tranchée étant coupés francs et parallèles, le terrassement en tranchées, en terrain de toute nature jusqu'à une profondeur moyenne de 1,30 m dans l'embaras des conduites des étais, dans la vase ou la boue, l'empport des déblais, la fourniture et la pose des tuyaux et pièces de raccordement (dont tabouret lesté, en PVC, à passage direct pour pipe diamètre 315 mm, h = 0,50 m, réhausse, tampon de regard, tampon en fonte, articulé, antivolt, avec joint, classe C 250, ouverture minimale 225 mm), en fond de fouille, leur calage, la confection des joints, le percement du collecteur ou du regard en ciment armé, PVC, polypropylène ou fonte ductile, le raccordement sur le réseau privé à desservir ou le bouchonnage de la conduite en attente, le remblai autour de la conduite en sable de carrière concassé y compris la fourniture, le remblai en grave calcaire 0/31,5 puis grain de riz y compris la fourniture, la remise en état de la chaussée suivant nature existante, le nettoyage du chantier	U	2,000	1 130,77	2 261,54	20,00
Plus-value au prix 3.1.1 par mètre linéaire supplémentaire au-delà de 3 mètres	ml	7,000	117,77	824,39	20,00
La journée de location de deux feux tricolores sera payée pour une durée < à 15 jours	Forf.	1,000	69,34	69,34	20,00
Plus-value à appliquer aux prix du chapitre 1 pour le croisement de branchements particuliers (conduites ou câbles) rencontrés dans la fouille. Le croisement sera payé	U	6,000	55,18	331,08	20,00

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en oeuvre d'une sous-couche de béton de 0,20 m, rejointement au mortier de ciment de tous les travaux accessoires.	ml	1,000	49,56	49,56	20,00
Fourniture et mise en place à 0,45 m au-dessus de la génératrice sup. et déroulage en tranchée d'un grillage avertisseurdéTECTABLE, de couleur suivant type d'ouvrage, d'une largeur de 0,30 m et muni d'un feillard polypropylène.	ml	20,000	2,81	56,20	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à froid	m2	3,000	39,67	119,01	20,00
Démolition et réfection de chaussée en enrobé à chaud à 80 kg/m2	m2	3,500	49,56	173,46	20,00
Plan de recolement Restitution des éléments relevés en X, Y et Z sous forme de fichiers numériques selon le référentiel Lambert 93 ou RGF 93 en planimétrie et NGF 69 en altimétrie en vue de leur intégration dans des systèmes d'information géographique. L'établissement des plans de recolement comprend le plan des ouvrages (tracé des réseaux, implantations des regards et boîtes de branchement, équipement hydrauliques et électromécaniques et ouvrages de génie civil, etc. ...), le ml de canalisation. Réseaux cotés en altimétrie suivant le fil d'eau et le terrain naturel. Plan renseigné des éléments techniques fondamentaux (diamètres, distances entre regards, pentes, etc. ...), et matérialisation des appareils hydrauliques et de régulation éventuels (vidanges, ventouses, stérilisateurs, etc. ...). Plans établis à l'échelle du 1/1000ème ou du 1/500ème suivant les prescriptions du Maître d'Ouvrage. La prestation comprend la fourniture du fond de plan, le tirage de plan, et son report sur support papier					
- Chantier de 0 à 20 ml Ce prix rémunère forfaitairement par chantier : les frais d'installation de chantier et de mise en station, l'intervention sur le terrain suivant les règles de l'art, le rattachement aux systèmes de projection, l'amenée et le repliement du matériel, les DICT auprès des concessionnaires de réseaux ainsi que les permissions de voirie sur voie publique et demande d'autorisation de franchissement d'ouvrage (pont, voies ferrées, canaux...) si nécessaire. la fourniture et pose des moyens de signalisation nécessaires à la sécurité du chantier, y compris feux tricolores, et le maintien des accès des riverains de jour comme de nuit. plus généralement toutes les sujétions liées à la sécurité et à la protection de la santé des personnels	U	1,000	254,88	254,88	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>4 139,46</u>	
Montant H.T.				14 340,84	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	10 038,33	14 340,84	20,00	2 007,67	2 868,17	17 209,01

Montant TTC	17 209,01 €
<u>Acompte à payer</u>	<u>12 046,00 €</u>

Lors du paiement, merci de rappeler votre numéro de référence.

Veuillez trouver ci-dessous les éléments pour un paiement par virement :

Nom de la Banque : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3014 3000 0200 9610 725
BIC : SOGEFRPP

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite :

Date :

Signature :

P / SA RUAS

« Devis reçu avant l'exécution des travaux »

le 26/02/2023

HECTARE
URBANISME D'OUVERTURE
75 ZI les Portes Domitienne
CS 30020 - 34740 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 851 338 660