

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **Emmanuel Romero**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **SAS TP 66**

Siège social : **79 Route de PERPIGNAN - 66 380 PIA**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement **Les Allées du Mas Canteroux** sis sur le territoire de la commune de **PERPIGNAN** pour le **LOT I et II – Voirie et réseaux humides**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de :

**Un million soixante-dix mille soixante-dix euros et deux centimes
(1 070 070,02 €)**

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à Perpignan,
Le 17 Janvier 2022

HECTARE
URBAIN DURABLE
3 avenue de la Coupé
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

L'Entrepreneur

SAS TRAVAUX PUBLICS 66
79, route de PERPIGNAN
66380 PIA
Tél. 04 68 63 34 61 Fax 04 68 63 07 41
SIRET 331 963 859 00024

14037 - HECTARE - MAS CANTEROUX - PERPIGNAN

TRANCHE 1+2						TRANCHE 1		TRANCHE 2			
Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
1	TRAVAUX PREPARATOIRES										
1.01	Installation de chantier Ce poste rémunère l'organisation et l'installation du chantier, les panneaux pour la sécurité des automobilistes et des piétons, les accords préalables pour le démarrage des travaux, tous les aménagements nécessaires pour l'accès au chantier (trappes, fossés, etc.), la fourniture et la mise en place pendant toute la durée des travaux d'un bureau de chantier de 10 m² meublé (table, chaises, rangement) éventuellement éclairé et équipé du téléphone, pour le maître d'œuvre et le coordonnateur S.P.S., la mise en place sur le chantier des équipements sanitaires (W.C., poste d'eau, vestiaires), y compris demandes d'abonnements, le constat d'huissier règlements des consommations et tous les aménagements qui s'y attachent conformément à la législation en vigueur.	u	1,00	4 000,00	4 000,00	0,50	2 000,00	0,50	2 000,00		
1.02	Nettoyage du terrain sur l'emprise de la parcelle Ce prix rémunère la démolition de constructions ou d'ouvrages existant dans l'emprise de l'opération comprenant la démolition complète de la construction ou de l'ouvrage, l'évacuation de tous les matériaux et de tous les gravats, le nettoyage de toute l'emprise de démolition, la dépose de clôtures existantes, le débroussaillage, l'arrachage de bordures existantes, la démolition des enrobés existants y/c toutes sujétions.	m2	18 820,00	0,20	3 764,00	10 385,00	2 077,00	8 435,00	1 687,00		
1.03	Démolition d'ouvrages sur emprise Tx et évacuation Ce prix rémunère la démolition de constructions ou d'ouvrages existant dans l'emprise de l'opération comprenant la démolition complète de la construction ou de l'ouvrage, l'évacuation de tous les matériaux et de tous les gravats, le nettoyage de l'emprise de la construction ou de l'ouvrage et toutes sujétions.	m3	60,00	45,00	2 700,00	30,00	1 350,00	30,00	1 350,00		
1.04	Démolition du bâtiment existant + analyse amiante	Frt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05	IC + marquage piquetage des réseaux existants	Frt	4,00	400,00	1 600,00	3,00	1 200,00	1,00	400,00		
Total TRAVAUX PREPARATOIRES					12 064,00		6 627,00		5 437,00		
1.06	TERRASSEMENT										
1.06	Sciage du revêtement existant	m²	55,00	3,00	165,00	35,00	105,00	20,00	60,00		
1.07	Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. v/c talus pour la réalisation du bassin de rétention	m³	980,00	6,00	5 880,00	980,00	5 880,00	0,00	0,00		
1.07	Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. v/c talus dans les parcelles pour rattraper le niveau du TN lorsque la voirie est sous le TN et terrassement des accès si nécessaire	m³	3 697,00	6,00	22 182,00	2315	13 890,00	1382	8 292,00		
1.08	Purges + remblais en 0/80	m³	40,00	25,00	1 000,00	20,00	500,00	20,00	500,00		
1.09	Evacuation des déblais en décharge	m³	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10	Régalaque des terres extraites sur les parcelles Max 0,20cm	m³	4 717,00	2,00	9 434,00	3 315,00	6 630,00	1 402,00	2 804,00		
1.11	Nivellement des parcelles en fin de chantier	Frt	2,00	1 700,00	3 400,00	1,00	1 700,00	1,00	1 700,00		
Total TERRASSEMENT					32 627,00		28 705,00		13 356,00		
1.12	VOIRIE										
1.12	Réglage compactage fond de forme	m2	5 595,00	0,25	1 398,75	3 425,00	856,25	2 170,00	542,50		
1.13	Essais à la plaque tous les 250m²	Frt	2,00	1 000,00	2 000,00	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00		
1.14	Concassé de carrière 0/80 - 6p 25 cm (Rc)	m3	1 248,00	21,00	26 208,00	760,00	15 960,00	488,00	10 248,00		
1.15	Concassé de carrière 0/20 - 6p 20cm	m3	1 104,00	28,00	30 912,00	650,00	18 200,00	454,00	12 712,00		
1.16	Bordure de type P1	ml	730,00	20,00	14 600,00	470,00	9 400,00	260,00	5 200,00		
1.17	Bordure de type A2	ml	640,00	26,00	16 640,00	380,00	9 880,00	260,00	6 760,00		
1.18	Bordure de type T2	ml	195,00	26,00	5 070,00	120,00	3 120,00	75,00	1 950,00		
1.19	Caniveau de type CS1	ml	495,00	20,00	9 900,00	266,00	5 320,00	229,00	4 580,00		
1.20	Caniveau de type CC1	ml	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21	Bordure IZ	ml	18,00	25,00	450,00	18,00	450,00	0,00	0,00		
1.22	Fourniture et pose de 1 bloc de fondation 20x20x50 pleins v/c redans au droit des arbres et des candélabres. Ce prix rémunère le mètre linéaire de terrassement, fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 250 kg/m³ pour fondation continue 30x30 surmonté d'une rangée de parpaings pleins 20x20x50 y compris fourniture, transport, chargement et déchargement, main d'œuvre et toutes sujétions.	ml	650,00	22,00	14 300,00	370,00	8 140,00	280,00	6 160,00		
1.23	Réalisation d'un muret enduit avec fondation H:1,30 v/c redans au droit des arbres et des candélabres. Ce prix rémunère le mètre linéaire de terrassement, fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 250 kg/m³ pour fondation continue 30x30 surmonté d'une rangée de parpaings pleins 20x20x50, enduit monocouche sur toutes les faces vues y compris fourniture, transport, chargement et déchargement, main d'œuvre et toutes sujétions.	m²	659,00	151,00	84 409,00	396,50	59 871,50	162,50	24 537,50		
1.24	Réalisation d'un mur de soutènement Hauteur variable 0,50 à 2,50 - Lot 19 Ce prix rémunère le mètre linéaire de terrassement, fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 250 kg/m³ pour fondation continue adaptée surmonté de parpaings pleins 20x20x50, enduit monocouche sur toutes les faces vues y compris fourniture, transport, chargement et déchargement, main d'œuvre et toutes sujétions.	ml	40,00	290,00	11 600,00	40,00	11 600,00	0,00	0,00		
1.25	Plus value pour réalisation d'un passage surélevé	Frt	1,00	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00	0,00	0,00		
1.26	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90 mm pour le réseau d'arrosage	ml	450,00	10,00	4 500,00	240,00	2 400,00	210,00	2 100,00		
1.27	Mise à la cote des ouvrages avant réalisation des enrobés (BaC, regard avec tampon fonte, béton).	Frt	2,00	1 000,00	2 000,00	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00		
1.28	Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume v/c clouage	m²	2 350,00	1,20	2 820,00	1 450,00	1 740,00	900,00	1 080,00		
1.29	Réalisation de béton balayé (environ 15 cm d'épaisseur) Revêtement de trottoir en béton balayé comprenant : - la fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m³ de ballast pour revêtement de trottoirs ou piétonniers sur une épaisseur de 0,15 mini, avec treillis soudé P 200 en nappe inférieure, coupé au droit des joints de dilatation ou avec mise en œuvre de fibres synthétiques, - la réalisation, tous les 3 mètres environ, de joints de dilatation en cœurs posés à plat, - la mise en œuvre de béton vibrage, réglage soigné à la règle suivant pentes et dévers, - balayage régulier de la surface à la brosse dure, ou au râteau à feuilles, - l'application d'un produit de cure pour éviter la dessiccation,	m2	2 170,00	28,00	60 760,00	1 300,00	36 400,00	870,00	24 360,00		
1.30	Réalisation coloré imprimé (environ 15 cm d'épaisseur)	m2	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31	Réalisation d'enrobés 120 kalm (environ 5 cm d'épaisseur) Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement définitif en béton bitumineux 0/10 noir à chaud comprenant la fabrication en centrales d'enrobés, le transport, la mise en œuvre, le compactage et toutes sujétions.	m2	2 350,00	13,40	31 490,00	1 450,00	19 430,00	900,00	12 060,00		

14037 - HECTARE - MAS CANTEROUX - PERPIGNAN

TRANCHE 1+2						TRANCHE 1		TRANCHE 2	
N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
1.32	Réalisation d'un stabilisé Fourniture et mise en œuvre de revêtement sable stabilisé sur 12 cm d'épaisseur, y compris compactage soigné et arrosage à plusieurs passages jusqu'à la stabilisation du revêtement y/c toutes sujétions.	m2	800,00	9,50	7 600,00	400,00	3 800,00	400,00	3 800,00
1.33	Mise en œuvre d'enrochements bétonnes Ø50/80 Les enrochements seront de carrière Leur granulométrie sera de diamètre 500/800. Les enrochements seront scellés dans une couche de 20 cm de béton lissé, comprend également le jointoiement, toute main d'œuvre et toutes sujétions.	m3	275,00	65,00	17 875,00	275,00	17 875,00	0,00	0,00
1.34	Apport et mise en œuvre de terre végétale extraite du site - ép. 10cm Apport de terre végétale pour réalisation d'espaces verts comprenant le chargement, transport au lieu de mise en œuvre, déchargement, réglage, décompactage et toutes sujétion	m3	420,00	6,50	2 730,00	300,00	1 950,00	120,00	780,00
1.35	Signalisation verticale (y/c nom de rue)	u	8,00	215,00	1 720,00	5,00	1 075,00	3,00	645,00
1.36	Marquage au sol à la peinture d'un passage piéton	m²	92,00	9,00	828,00	80,00	720,00	12,00	108,00
1.37	Marquage au sol de bandes blanches	m²	95,00	1,10	104,50	60,00	66,00	35,00	38,50
1.38	Signalisation horizontale - Dents de requin	m²	10,00	18,00	180,00	10,00	180,00	0,00	0,00
1.39	Signalisation horizontale - Zébra provisoire + îlot	fft	1,00	200,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00
1.40	Marquage logo handicapé + panneau B&D-M&H	u	3,00	300,00	900,00	3,00	900,00	0,00	0,00
1.41	Dalles podotactiles	m²	72,00	19,00	1 368,00	48,00	912,00	24,00	456,00
1.42	Potelets PMR tête blanche H:1,20	u	20,00	120,00	2 400,00	16,00	1 920,00	4,00	480,00
1.43	Potelet amovible	u	2,00	290,00	580,00	2,00	580,00	0,00	0,00
1.44	Banc	u	3,00	575,00	1 725,00	3,00	1 725,00	0,00	0,00
1.45	Corbeille	u	3,00	195,00	585,00	3,00	585,00	0,00	0,00
1.46	Fourniture, pose et scellement de boîtes aux lettres	u	41,00	50,00	2 050,00	21,00	1 050,00	20,00	1 000,00
1.47	Fourniture, pose et scellement de numéros	u	41,00	15,00	615,00	21,00	315,00	20,00	300,00
1.48	Fourniture et pose de conteneur enterrés + revêtement y/c terrassements Ce prix rémunère le terrassement d'une fouille de 490cm (longueur) * 245cm (largeur) * 309,8cm (profondeur), la mise en place de matériaux drainant au fond de la fouille, la mise en place d'un cuvelage béton comprenant 3 cuves de 185cm chacune, avec 20cm de béton entre chaque cuve. Suivant les préconisations du service déchets de PMM, y compris la fourniture et pose de 2 conteneurs de 5m3, mise en place de matériaux drainant pour le remblaiement après réalisation des maçonneries et revêtement de finition toute main d'œuvre et toutes sujétions.	u	5,00	9 000,00	45 000,00	3,00	27 000,00	2,00	18 000,00
1.48.1	Aire pour conteneurs poubelles - en béton ou enrobés - hors murs aggro ou murs en ferronnerie	u	5,00	1 400,00	7 000,00	3,00	4 200,00	2,00	2 800,00
1.47	Enduits sur murs de clôture existant (y/c préparation du mur). H:1,30 - SUPPRIMER	m²	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.49	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Ft	2,00	1 500,00	3 000,00	1,00	1 500,00	1,00	1 500,00
Total VOIRIE					410 018,25	269 620,75		141 397,50	
Total TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION					464 709,25	303 952,75		160 190,50	
2.00	RESEAU EAUX PLUVIALES								
2.01	Tranchée pour canalisation EPL	m³	2 850,00	18,50	49 025,00	2 350,00	43 475,00	300,00	5 550,00
2.02	Evacuation des terres extraites réseau EPL	m³	2 850,00	4,00	10 600,00	2 350,00	9 400,00	300,00	1 200,00
2.03	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m³	1 075,00	23,00	24 725,00	925,00	21 275,00	150,00	3 450,00
2.04	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m³	1 576,00	15,00	23 625,00	1 425,00	21 375,00	150,00	2 250,00
2.05	Grillage avertisseur marron	m²	961,00	1,00	961,00	695,00	695,00	266,00	268,00
2.06	Canalisation en béton armé Ø300 BA	m	70,00	54,00	3 780,00	80,00	3 240,00	10,00	540,00
2.07	Canalisation en béton armé Ø400 BA	m	595,00	66,00	39 270,00	400,00	26 400,00	195,00	12 870,00
2.08	Canalisation en béton armé Ø500 BA	m	80,00	88,00	7 040,00	80,00	5 280,00	0,00	0,00
2.09	Canalisation en béton armé Ø500 Fte	m	25,00	204,00	5 100,00	25,00	5 100,00	0,00	0,00
2.09	Canalisation en béton armé Ø500 BA	m	71,00	90,00	6 390,00	10,00	900,00	61,00	5 490,00
2.10	Canalisation en béton armé Ø1000 BA	m	165,00	202,00	33 330,00	165,00	33 330,00	0,00	0,00
2.11	Regard de visite 1000 tampon Fonte	u	20,00	930,00	18 600,00	14,00	13 020,00	6,00	5 580,00
2.12	Regard de visite 1500 tampon Fonte	u	7,00	2 350,00	16 450,00	7,00	16 450,00	0,00	0,00
2.13	Ouvrage de fuite conforme à la notice hydraulique	u	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
2.14	Grille avec avaloir fonte Fourniture et pose d'avaloir granit ou fonte et de grille en fonte ductile, comprenant les terrassements, la construction ou la fourniture et pose de la bouche d'égout avec une décantation de 0,15 m ou sans décantation, le scellement du cadre, la fourniture et la pose de pose de l'avaloir éventuel, de la grille, main d'œuvre et toutes sujétions, y compris la mise à niveau définitive.	u	14,00	830,00	11 620,00	8,00	6 640,00	6,00	4 980,00
2.15	Grille 500X500 fonte	u	6,00	450,00	2 700,00	5,00	2 250,00	1,00	450,00
2.16	Ouvrage de surverse	u	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
2.17	Tête d'aqueduc de sécurité sur conduite de 400, 500 mm et 600 mm de diamètre y compris accompagnement béton Fourniture et la pose d'une tête d'aqueduc de sécurité préfabriquée, pour une canalisation de diamètre 300 mm à 800mm. Il comprend les terrassements, le raccordement avec le collecteur projeté et toutes sujétions.	u	12,00	450,00	5 400,00	10,00	4 500,00	2,00	900,00
2.18	Réalisation d'une rampe d'accès béton (ép 0,15m)	Fl	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00
2.19	Raccordement sur le RV existant	u	3,00	300,00	900,00	3,00	900,00	0,00	0,00
2.20	Réfection de la tranchée : sciage, grave ciment ép:40cm, enrobé 140Ks	m²	45,00	28,00	1 225,00	45,00	1 225,00	0,00	0,00
2.20	Reprofilage du fossé existant ou création de fossé de clôture 1,50X0,50	m	440,00	9,00	3 960,00	170,00	1 530,00	270,00	2 430,00
2.21	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Ft	2,00	600,00	1 200,00	1,00	600,00	1,00	600,00
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux pluviales					270 041,00	223 485,00		46 656,00	
2.22	RESEAU EAUX USEES								
2.22	Tranchée pour canalisation EAUX USEES	m³	861,00	18,50	15 928,50	759,00	14 041,50	102,00	1 887,00
2.23	Evacuation des terres extraites réseau EU	m³	861,00	4,00	3 444,00	759,00	3 036,00	102,00	408,00
2.24	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m³	181,20	23,00	4 167,60	125,20	2 879,60	56,00	1 288,00
2.25	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m³	679,80	15,00	10 197,00	633,80	9 507,00	46,00	690,00

14037 - HECTARE - MAS CANTEROUX - PERPIGNAN

TRANCHE 1+2						TRANCHE 1		TRANCHE 2	
Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
2.26	Grillage avertisseur marron	ml	370,00	1,00	370,00	255,00	255,00	115,00	115,00
2.27	Canalisation P.P. Ø200	ml	370,00	48,50	17 945,00	265,00	12 367,50	115,00	5 577,50
2.28	Fourniture et pose de branchement P.P. Ø160mm	u	40,00	681,00	27 240,00	21,00	14 301,00	19,00	12 939,00
2.29	Regard de visite 1000 tampon fonte DN400 + Logo PMM	u	15,00	830,00	12 450,00	11,00	9 130,00	4,00	3 320,00
2.30	Raccordement sur regard existant	u	2,00	230,00	460,00	2,00	460,00	0,00	0,00
2.31	Raccordement sur canalisation existante	u	2,00	300,00	600,00	1,00	300,00	1,00	300,00
2.32	Essais d'étanchéité à l'eau + caméra	u	2,00	1 700,00	3 400,00	1,00	1 700,00	1,00	1 700,00
2.33	Plus value pour croisement de canalisations	Fl	2,00	600,00	1 200,00	1,00	600,00	1,00	600,00
2.34	Réfection de la tranchée : sciage , grave ciment ép:40cm, enrobé 140Kas	m²	10,00	25,00	250,00	10,00	250,00	0,00	0,00
2.34	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Frt	2,00	500,00	1 000,00	1,00	500,00	1,00	500,00
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux usées					98 652,10	69 327,60		29 324,50	
RESEAU EAU POTABLE									
2.35	Tranchée pour canalisation EAU POTABLE	m³	266,00	21,00	5 586,00	175,00	3 675,00	91,00	1 911,00
2.36	Evacuation des terres extraites réseau AEP	m³	266,00	8,00	2 128,00	175,00	1 400,00	91,00	728,00
2.37	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m³	81,00	32,00	2 592,00	53,00	1 696,00	28,00	896,00
2.38	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m³	185,00	23,00	4 255,00	122,00	2 806,00	63,00	1 449,00
2.39	Grillage avertisseur bleu	ml	380,00	1,00	380,00	250,00	250,00	130,00	130,00
2.40	Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile Ø 100mm	ml	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.41	Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile Ø 150mm	ml	380,00	54,60	20 748,00	250,00	13 650,00	130,00	7 098,00
2.42	Branchement particulier (diam 25 mm)	u	38,00	400,00	15 200,00	20,00	8 000,00	18,00	7 200,00
2.43	Branchement collectif (diam 50 mm)	u	2,00	420,00	840,00	1,00	420,00	1,00	420,00
2.44	Branchement arrosage (diam 32 mm)	u	1,00	400,00	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00
2.45	Fourniture et pose d'enveloppe béton ou niche au sol (approuvée concessionnaire) + coffret élastique	u	41,00	173,00	7 093,00	22,00	3 806,00	19,00	3 287,00
2.46	Fourniture et pose d'une vanne	u	4,00	375,00	1 500,00	4,00	1 500,00	0,00	0,00
2.47	Fourniture et pose d'une plaque pleine	u	3,00	100,00	300,00	2,00	200,00	1,00	100,00
2.48	Poteau incendie	u	1,00	2 350,00	2 350,00	1,00	2 350,00	0,00	0,00
2.49	Raccordement de la conduite à créer sur la conduite en attente	u	2,00	750,00	0,00	1,00	VEOLIA	1,00	VEOLIA
2.50	Essais de pression, stérilisation, et obtention de la conformité auprès du concessionnaire	u	2,00	800,00	1 600,00	1,00	800,00	1,00	800,00
2.51	Plus value pour croisement de canalisations	Fl	2,00	500,00	1 000,00	1,00	500,00	1,00	500,00
2.52	Réfection de la tranchée : sciage , grave ciment ép:40cm, enrobé 140Kas	m²	10,00	25,00	250,00	10,00	250,00	0,00	0,00
2.52	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Frt	2,00	500,00	1 000,00	1,00	500,00	1,00	500,00
Sous total HT des Travaux réseau d'eau potable					67 222,00	42 203,00		25 019,00	
Total RESEAUX HUMIDES					435 915,10	335 015,60		100 899,50	
Plu, le 17 09 21						TOTAL HT		638 968,35	
En une seule tranche						TVA (20,00%)		127 793,67	
Rebats pour travaux TP 66 + TPR						TOTAL TTC		766 762,02	
						-10 000,00 HT		-4 000,00 HT	

Le présent marché est forfaitaire. Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dès la remise des offres, le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.

Le Maître d'Œuvre ne pourra être tenu responsable en cas de différences de quantités constatées, le DPGF remis à l'appel d'offre n'étant pas contractuel.

HECTARE
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66
79, route de Perpignan
66380 PIA
Tél. 04 68 63 24 61 - Fax 04 68 63 07 41
SIRET 331 968 839 00024

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66
79, route de Perpignan
66380 PIA
Tél. 04 68 63 24 61 - Fax 04 68 63 07 41
SIRET 331 968 839 00024