

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **Michel JIMENEZ**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **SARL TP R**

Siège social : **79 Route de PERPIGNAN - 66 380 PIA**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement **Les Allées du Mas Canteroux** sis sur le territoire de la commune de **PERPIGNAN** pour le **LOT III – Réseaux SECS**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de :

**Cent soixante-sept mille trois euros et quatre-vingt-quinze centimes
(167 003,95 €)**

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à Perpignan,

Le 17 Janvier 2022

HECTARE
URBANISME DURABLE

3 avenue de la Coupée
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

**SARL TRAVAUX PUBLICS
DU ROUSSILLON**

79, route de Perpignan
66380 PIA
Tél. 04 68 68 01 02
SIREN 402 470 267 00022

L'Entrepreneur

14037 - HECTARE - MAS CANTEROUX - PERPIGNAN

TRANCHE 1+2						TRANCHE 1		TRANCHE 2	
Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
LOT 3	RESEAUX SECS								
RESEAU DE TELECOMMUNICATION									
3,31	Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature	ml	925	3,50	3 237,50		0,00		0,00
3,32	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entre	m³	222	3,00	666,00		0,00		0,00
3,33	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	83	24,00	1 992,00		0,00		0,00
3,34	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	139	18,00	2 502,00		0,00		0,00
3,35	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	925	0,45	416,25		0,00		0,00
3,36	Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée+ liaison bâtiment -RV30X30)	ml	465	3,50	1 627,50		0,00		0,00
3,37	Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée)	ml	460	12,50	5 750,00		0,00		0,00
3,38	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN - Tampon type ville de Perpignan	u	2	400,00	800,00		0,00		0,00
3,39	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN - Tampon type ville de Perpignan	u	10	535,00	5 350,00		0,00		0,00
3,4	Construction de chambre de tirage L1C tampon 400daN - Tampon type ville de Perpignan	u	0	675,00	0,00		0,00		0,00
3,41	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN - Tampon type ville de Perpignan	u	0	925,00	0,00		0,00		0,00
3,42	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN sans fond - Tampon type ville de Perpignan	u	0	1150,00	0,00		0,00		0,00
3,43	Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse	u	38	38,00	1 444,00		0,00		0,00
3,44	Fourniture et pose de borne de branchement Pavillonnaire	u	0	245,00	0,00		0,00		0,00
3,45	Raccordement sur ouvrage existant ou tubes en attente	u	2	120,00	240,00		0,00		0,00
3,46	Obtention bon pour accord ORANGE	u	1	760,00	760,00		0,00		0,00
3,48	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	u	1	700,00	700,00		0,00		0,00
Sous total HT des Travaux réseau de Télécommunication					25 485,25		0,00		0,00


✓

14037 - HECTARE - MAS CANTEROUX - PERPIGNAN

TRANCHE 1+2						TRANCHE 1		TRANCHE 2	
Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
LOT 3	RESEAUX SECS								
3,01	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	Ft	1	450,00	450,00		0,00		0,00
3,02	Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	Ft	1	250,00	250,00		0,00		0,00
3,03	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25	Ft	1	1860,00	1 860,00		0,00		0,00
3,04	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature	ml	1610	7,50	12 075,00		0,00		0,00
3,05	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	386	3,00	1 158,00		0,00		0,00
3,06	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	242	24,00	5 808,00		0,00		0,00
3,07	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	145	34,00	4 930,00		0,00		0,00
3,08	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	1610	0,45	724,50		0,00		0,00
3,09	Fourniture et pose de murets techniques préfabriqués (largeur variable en fonction des coffrets) Ce prix rémunère la fourniture et pose de murets techniques préfabriqués de type le Camargais de chez MPB ou similaire y compris transport, chargement et déchargement, main d'oeuvre et toutes sujétions.	U	PM	1100,00					
3,1	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	u	7	190,00	1 330,00		0,00		0,00
3,11	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450	u	9	190,00	1 710,00		0,00		0,00
3,12	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300	u	4	175,00	700,00		0,00		0,00
3,13	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour ECP-2D	u	0	175,00	0,00		0,00		0,00
3,14	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2	u	23	135,00	3 105,00		0,00		0,00
3,15	Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT)	u	68	28,00	1 904,00		0,00		0,00
3,16	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	7	298,00	2 086,00		0,00		0,00
3,17	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	9	276,00	2 484,00		0,00		0,00
3,18	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	4	242,00	968,00		0,00		0,00
3,19	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret C400/P200 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	0	650,00	0,00		0,00		0,00
3,2	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	u	23	90,00	2 070,00		0,00		0,00
3,21	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	u	20	92,00	1 840,00		0,00		0,00
3,22	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	405	22,50	9 112,50		0,00		0,00
3,23	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)	ml	180	15,75	2 835,00		0,00		0,00
3,24	Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24)	ml	185	14,95	2 765,75		0,00		0,00
3,25	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ml	310	9,10	2 821,00		0,00		0,00
3,26	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente	ml	410	2,00	820,00		0,00		0,00
3,27	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente HTA	ml	320	1,50	480,00		0,00		0,00
3,28	Dalle béton pour transformateur	u	1	1500,00	1 500,00		0,00		0,00
3,29	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'op	Ft	1	130,00	130,00		0,00		0,00

[Signature]

14037 - HECTARE - MAS CANTEROUX - PERPIGNAN

TRANCHE 1+2						TRANCHE 1		TRANCHE 2	
Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
<u>LOT 3</u>	<u>RESEAUX SECS</u>								
3,3	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	u	1	2450,00	2 450,00		0,00		0,00
Sous total HT des Travaux réseau d'Electricité					68 366,75		0,00		0,00

[Signature]

14037 - HECTARE - MAS CANTEROUX - PERPIGNAN

TRANCHE 1+2						TRANCHE 1		TRANCHE 2	
Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
LOT 3	RESEAUX SECS								
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC									
3,49	Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature	ml	560	7,00	3 920,00		0,00		0,00
3,5	Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature	ml	0		0,00		0,00		0,00
3,51	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entre	m³	134	3,00	402,00		0,00		0,00
3,52	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	67	24,00	1 608,00		0,00		0,00
3,53	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	67	27,00	1 809,00		0,00		0,00
3,54	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm	ml	650	1,85	1 202,50		0,00		0,00
3,55	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ml	440	8,80	3 872,00		0,00		0,00
3,56	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	440	2,72	1 196,80		0,00		0,00
3,57	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	560	0,45	252,00		0,00		0,00
3,58	Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m thermolaqué avec embout Ø76 - Modèle FALCO LED COMATELEC + CROSSE QUARTIER RESIDENCIEL (RAL à définir),(protection parafoudre en pied de mât) ou similaire	u	16	1685,00	26 960,00		0,00		0,00
3,59	Enveloppe béton S20	u	1	185,00	185,00		0,00		0,00
3,6	Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP	u	1	4 850,00	4 850,00		0,00		0,00
3,61	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé	u	1	580,00	580,00		0,00		0,00
3,62	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	u	1	600,00	600,00		0,00		0,00
Sous total HT des Travaux réseau d'Eclairage Public					47 437,30		0,00		0,00
TOTAL H.T. DES TRAVAUX RESEAUX SECS					141 289,30		0,00		0,00

Le présent marché est forfaitaire. Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dès la remise des offres, le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.
Le Maître d'Œuvre ne pourra être tenu responsable en cas de différences de quantités constatées, le DPGF remis à l'appel d'offre n'étant pas contractuel

RECAPITULATIF

TRANCHE 1+2				
Lot	Libellé	HT	Taxes	TTC
1	TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	RESEAUX HUMIDES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	RESEAUX SECS	141 289,30 €	28 257,86 €	169 547,16 €
4	ESPACES VERTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	CLOTURES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		141 289,30 €	28 257,86 €	169 547,16 €

TRANCHE 1		
HT	Taxes	TTC
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANCHE 2		
HT	Taxes	TTC
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rabais commercial 1,5%	2 119,34 €
Total H.T	139 169,96 € 27 833,99 € 167 003,95 €

HECTARE
URBANISME DURABLE
3 avenue de la Coupé
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

Le 13 Septembre 2021
**SARL TRAVAUX PUBLICS
DU ROUSSILLON**
79, route de Perpignan
66380 PIA
Tél. 04 68 63 01 02
SIRET 402 479 257 00022
**Michel JIMENEZ
GÉRANT**