



**SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DES VALLÉES DU
GIROU DE L'HERS DE LA SAVE
ET DES COTEAUX DE CADOURS**

SIE GIROU HERS SAVE ET
COTEAUX DE CADOURS
1475 RUE DU PORT HAUT
31330 GRENADE
Tél. : 05 62 79 86 50
save@aep-nord31.fr

Dossier N° : Destinataire : SAS SAS HECTARE

Adresse de travaux : CHEMIN NOTRE DAME D'ALET
31530 MONTAIGUT SUR SAVE

Destinataire du devis

**SAS SAS HECTARE
RN 113
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 300200
34740 VENDARGUES**

SIRET 200 072 114 00016 APE 84.11Z
TVA INTRA FR45200072114

Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 16h

Devis n° 955 du 22/02/2023

BRANCHEMENT A MONTAIGUT SUR SAVE DEMANDE 174/2022

Désignation	Quantité		P.U.	Montant HT	T.V.A.	Montant TTC
Tranchée à la machine pour moins de 15m canalisation jusqu'au 125mm inclus	10,00	ML	20,00	200,00	40,00 (20,00%)	240,00
Recherche de conduites existantes avec dégagement à la main de la conduite	1,00	U	90,00	90,00	18,00 (20,00%)	108,00
Plus-value pour croisement ouvrages enterrés diam inférieure ou égal à 0.50m	4,00	U	70,00	280,00	56,00 (20,00%)	336,00
Découpage de chaussée au compresseur (1m l de tranchée = 2 ml de découpage)	10,00	ML	12,50	125,00	25,00 (20,00%)	150,00
Réfect définitive de chaussée ou trottoir couche de roulement en enrobés (5cm) à chaud	3,00	M2	98,00	294,00	58,80 (20,00%)	352,80
Fourniture et mise en place de sable tout venant et matériaux concassés pour remblaiement de tranchées	3,90	M3	68,00	265,20	53,04 (20,00%)	318,24
Regard phi 1000 x 1.50 m (prof)	1,00	U	1 000,00	1 000,00	200,00 (20,00%)	1 200,00
Conduite Polyéthylène alimentaire PN16 diam ext 50	10,00	ML	17,60	176,00	35,20 (20,00%)	211,20
Canalisation diam 80mm prise en charge de diam 50mm	1,00	U	850,00	850,00	170,00 (20,00%)	1 020,00
Pose de compteur de 40mm	1,00	U	60,00	60,00	12,00 (20,00%)	72,00
Ertier en inox pour compteur en 40	1,00	U	160,00	160,00	32,00 (20,00%)	192,00
Frais fixes pour mise en chantier	1,00	F	220,00	220,00	44,00 (20,00%)	264,00
Piquetage et traçage des réseaux existants	1,00	F	80,00	80,00	16,00 (20,00%)	96,00
Plan de récolement fournis en 4 exemplaires, par branchement	1,00	U	120,00	120,00	24,00 (20,00%)	144,00
Constitution des dossiers d'exécution	1,00	F	100,00	100,00	20,00 (20,00%)	120,00
Recolement par triangulation (papier)	1,00	F	20,00	20,00	4,00 (20,00%)	24,00
Frais d'accès au nouveau branchement	1,00	U	105,00	105,00	21,00 (20,00%)	126,00
				4 145,20	829,04	4 974,24

Total du devis

4 974,24 €

Commentaires

Durée du devis : **Devis valable 2 mois**

Branchement et pose de compteur :

Branchement : Un acompte de 80% doit être versé à la signature du devis. Une facture du montant restant vous sera envoyée à la fin des travaux.

Pose de compteur : A réception de l'accord du devis, la totalité de la somme du devis sera encaissé avant les travaux.

MOYENS DE PAIEMENT A VOTRE DISPOSITION

Par chèque : Votre règlement devra être libellé à l'ordre « *Régisseur de recettes* »

Par virement bancaire sur le compte de la Régie : **En indiquant Réf devis et branchement (Info sur devis)**

Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
-------------	--------------	-----------	---------

10071	31000	00002002933	39
-------	-------	-------------	----

IBAN : FR76 1007 1310 0000 0020 0293 339 ; BIC : TRPUFRP1

Date d'acceptation : _____

Signataire : _____

Signature, précédée de 'Bon pour accord' :