

# **BRANCHEMENT EAU POTABLE**

SAS HECTARE

Route de Pech David – CLERMONT-LE-FORT



Réseau AEP F150 en service



Branchement Ø63 PEHD à réaliser



Regard 1,00 x 1,00 m à réaliser avec  
vanne d'arrêt Ø60 série courte

## **REMARQUE :**

L'implantation du branchements sera réalisée  
par l'aménageur pour l'intervention du Sicoval.

Signature :

**HECTARE**  
ORGANISME D'AMÉNAGEMENT  
ZAC de la Grande Borde  
45 rue Garance  
31670 LABEGE  
05 34 24 24 00  
06 09 93 03 60

## DEVIS BRANCHEMENT EAU POTABLE

**Direction Eau Assainissement**  
**Service Etudes et Travaux neufs**  
Tél : 05 62 24 29 29

Référence **DEVIS2020001361 V2**  
Personne à contacter : **Théodore DEBAY**

Destinataire : **SAS HECTARE**  
75 RN113  
34741 VENDARGUES

Chantier : **LES MARIDATS**  
**31810 CLERMONT LE FORT**  
Référence site : **P85853U**

| Article  | Libellé                                                            | Qté    | Unité | P.U. H.T. | Montant |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|
| 00001.02 | Frais fixe pour travaux d'une durée inférieure ou égale à 3 jours  | 1,000  | U     | 1207,500  | 1207,50 |
| 00001.02 | Mise en place de murs d'eau                                        | 40,000 | M     | 4,025     | 161,00  |
| 00001.06 | Sciage de chaussée ou de trottoirs                                 | 3,000  | M     | 2,300     | 6,90    |
| 00001.06 | Demolition de chaussée ou trottoir sur fondation graveleuse ou     | 2,000  | m2    | 9,200     | 18,40   |
| 00001.07 | Panneau signalisation route barrière et flechage de déviation type | 2,000  | U     | 345,000   | 690,00  |
| 00002.02 | Terrassement pour un volume total, inférieur ou égal à 10m3        | 9,000  | m3    | 31,050    | 279,45  |
| 00002.03 | Plus value pour terrassement exécuté à la main                     | 1,000  | m3    | 63,250    | 63,25   |
| 00002.05 | Evacuation des déblais                                             | 9,000  | m3    | 18,400    | 165,60  |
| 00002.07 | Lit de pose et enrobage                                            | 4,000  | m3    | 40,250    | 161,00  |
| 00002.08 | Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur détectable   | 5,000  | M     | 0,575     | 2,88    |
| 00002.09 | Remblai Grave concassée 0/20 ou 31.5                               | 4,900  | m3    | 39,100    | 191,59  |
| 00005.03 | Canalisations en PEHD Série 16 bars DN 63                          | 5,000  | M     | 28,750    | 143,75  |
| 00007.05 | Raccordement sur conduite en charge pour réalisation               | 1,000  | U     | 1610,000  | 1610,00 |
| 00007.06 | Robinet vanne DN 60 mm                                             | 2,000  | U     | 207,000   | 414,00  |
| 00007.07 | Bouche à clef                                                      | 1,000  | U     | 189,750   | 189,75  |
| 00008.01 | Tampon fonte articulé pour trafic intense, classe D400 (joint      | 1,000  | U     | 322,000   | 322,00  |
| 00008.03 | Regard carré pour compteur grand modèle 1.00 m x 1.00 m x          | 1,000  | U     | 1495,000  | 1495,00 |
| 000010.0 | Fourniture et mise en œuvre de grave émulsion                      | 0,100  | m3    | 253,000   | 25,30   |
| 000010.0 | Enrobe à chaud                                                     | 2,000  | m2    | 46,000    | 92,00   |
| 000013.0 | Carnet de branchements particuliers                                | 1,000  | U     | 287,500   | 287,50  |
| 000014.0 | Pose compteur eau                                                  | 1,000  | U     | 244,760   | 244,76  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Montant Total HT : | 7771,63 E |
| Montant TVA (20):  | 1554,33 E |
| Montant TTC :      | 9325,96 E |

### Observations :

Les dispositifs de branchements (niche à compteur, regard eaux usées, ....) seront posés en limite de propriété, côté domaine public.

Une proposition d'emplacement est jointe au devis, que vous nous retournerez signée pour acceptation. En cas de désaccord, nous vous remercions de nous fournir un plan côté correspondant à votre souhait et de mettre en place un piquet indiquant « eau potable et/ou eaux usées » sur le terrain.

Nous vous rappelons que vous êtes responsable des ouvrages de raccordement et qu'en cas de dégradation, les frais de réparation seront à votre charge.

Le délai des travaux sera de 3 mois, à compter de la date du retour au Sicoval du dossier approuvé

La validité de ce devis est de 6 mois après la date d'émission.

Devis estimatif transmis à titre indicatif susceptible de varier en + ou en - en fonction des contraintes particulières pouvant être rencontrées au moment de la réalisation.

Emis le 13/02/2023

Signature précédée de la mention  
"Bon pour accord", le 03/03/2023

  
**HECTARE**  
URBANISME ET EAU  
ZAC de la Grande Borde  
45 rue Garance  
31670 LABège  
05 34 24 24 00  
SIREN 351 838 660

Laurent Bonnassie

## LETTRE D'INFORMATION

Madame, Monsieur

**Pour acceptation de cette ou ces propositions, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner le ou les devis et le ou les schéma(s) après les avoir datés et signés.**

**Nous vous rappelons que:**

- C'est un devis **estimatif** transmis à titre indicatif susceptible de varier en + ou en – en fonction des contraintes particulières pouvant être rencontrées au moment de la réalisation.
- La validité du devis est de **6 mois** après la date d'émission.
- Un **délai de 3 mois** est nécessaire pour planifier et réaliser les travaux, à compter de la date de réception des devis approuvés. Ce délai pourra être plus important en cas de difficultés d'exécution.
- Les dispositifs de branchements (niche à compteur, regard eaux usées, ....) seront posés en limite de propriété, côté domaine public. Une proposition d'emplacement est jointe au devis. En cas de désaccord, nous vous remercions de nous fournir un plan côté correspondant à votre souhait et de mettre en place un piquet indiquant « eau potable et/ou eaux usées » sur le terrain.
- Vous êtes responsable des ouvrages de raccordement et en cas de dégradation, les frais de réparation seront à votre charge.

**Pour information :**

1. Conformément aux dispositions du règlement du Service de distribution publique d'eau potable, **les frais de pose du compteur et la mise en service du branchement** seront facturés en sus de ces travaux si la demande n'a pas été faite au préalable.
2. Le règlement des travaux devra être effectué auprès du Trésor Public une fois les travaux réalisés (dès réception d'un titre de recettes).

Les règlements de service Eau potable et Assainissement ainsi que le Guide pour la réalisation d'une demande branchement au réseau d'eau potable et/ou au réseau d'eaux usées sont disponibles sur [le site internet du Sicoval](#).



### DÉMARCHES EN LIGNE

Pour vous accompagner au mieux dans la réalisation de certaines démarches au quotidien sans avoir à vous déplacer, le Sicoval étoffe ses services en ligne sur son site internet (déclaration de changement d'adresse, relevé de compteur d'eau, paiement en ligne, contrôle de branchement au réseau public d'eaux usées, etc.)



**Pour rester informés en temps réel, abonnez-vous chaque année à l'alerte SMS de votre choix.**

Le service "alerte SMS" vous permet de recevoir des informations pratiques dans les différentes thématiques que vous sélectionnez (coupures d'eau, petite enfance, centres de loisirs, etc.) directement sur votre téléphone.