

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **Mr Thierry MARCHE**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **MIDI TP**

Siège social : **9 avenue Pierre SEMARD – 31600 SEYSSSES**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement « **L'Aurea** » sis sur le territoire de la commune de CUGNAUX **pour le LOT 2 – Réseaux divers**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire TTC de :

**Trente trois mille Euros
(33 000 € TTC)**

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à Toulouse,
Le 27 Janvier 2021

L'Entrepreneur

MIDI TRAVAUX PUBLICS
9, Avenue Pierre Sémard - ZI La Piche
31600 SEYSSSES
Tél. 05 62 37 34 40 - Fax 05 62 37 34 40
RCS B 404 056 863 00032
APE 4224Z

Le Maître d'Ouvrage

HECTARE
URBANISME DURABLE
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 84 00
SIREN 381 338 660

Aménagement du lotissement "AUREA"
CDPGF - Lot 2 - Réseaux divers

LOT 2 - RESEAUX DIVERS

N °	Désignation et définition des prix	U	Q	PU	Prix HT
D.0	Travaux préliminaire				
D.0.1	- Installation de chantier comprenant : - la réalisation des plans d'exécution, l'étude d'éclairage (à faire valider par les concessionnaires + maître d'œuvre), demande DICT, demande de permission de voirie, implantation des réseaux et tous les points nécessaires	forfait	1,00	848,84 €	848,84 €
D.0.2	- Réalisation du dossier des ouvrages exécutés réseau eau potable, télécom, électricité, éclairage comprenant les plans de récolement, la liste des produits utilisés, les tests et essais, remis en 5 ex papier + 5 CD	forfait	1,00	480,00 €	480,00 €
			Sous Total		1 328,84 €
D.1	Ouverture de la tranchée commune :				
D.1.1	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 1,30 m pour mise en place des réseaux électricité, téléphone, eau potable et éclairage y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	65	79,53 €	5 169,45 €
D.1.2	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 0,60 m pour mise en place des réseaux adduction eau potable, téléphone, électricité, y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	30	50,53 €	1 515,90 €
D.1.3	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 0,30 m pour mise en place des réseaux éclairage et télécom y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	30	29,53 €	885,90 €
D.1.4	- Plus value pour réalisation de la tranchée en traversée du chemin de Villeneuve pour raccordement au réseau télécom	ml	5	221,15 €	1 105,75 €
D.1.5	- Réalisation de muret autour des coffrets - SO Puisque il y aura des murets techniques	Unité	3		0,00 €
			Sous Total		8 677,00 €
D.2	- Réseaux d'eau potable :				
D.2.1	- Fourniture et pose de canalisations PVC 63 mm 16 bars y compris coudes, Té et toutes les pièces et accessoires	ml	58	6,95 €	403,10 €
D.2.2	- Fourniture et pose de tuyaux PEHD 25 mm	ml	35	11,03 €	386,05 €
D.2.3	- Fourniture et pose de coffre compteur vertical modèle Ecub pour brcht D25 mm y compris fourniture et pose de la bouche à clé (tête ronde)	Unité	6	728,05 €	4 368,30 €
D.2.4	- Fourniture et pose de niche avec tampon fonte de classe d400 L=1,00m x l=0,50m pour réseau d'irrigation y compris fourniture et pose d'un disconnecteur + vannes d'isolement	Unité	1	744,39 €	744,39 €
D.2.5	- Fourniture et pose de purge diamètre 40 mm raccordée au réseau d'eau pluviale	Unité	1	370,72 €	370,72 €
D.2.6	- Fourniture et pose de plaque pleine et butée béton	Unité	1	33,00 €	33,00 €
D.2.7	- Essais de pression, désinfection et analyse bactériologique des canalisations d'eau potable (cana principale et branchement)	ml	93	2,28 €	212,04 €
			Sous Total		6 517,60 €
D.3	Pose du réseau électrique :				
D.3.1	- Article 2 + PGOC + récolement Carto 200 Enedis	forfait	1,00	467,75 €	467,75 €
D.3.2	- Fourniture et pose de câble HN 33 240²/150² y compris branchement	ml	75	22,95 €	1 721,25 €
D.3.3	- Fourniture et pose de câble HN 33 35² y compris branchement	ml	55	8,32 €	457,60 €
D.3.4	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 110 mm	ml	20	3,54 €	70,80 €
D.3.5	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 75 mm	ml	55	2,37 €	130,35 €
D.3.6	- Fourniture et pose de coffret RMBT 9/12 plages y compris branchement des câbles	Unité	2	675,50 €	1 351,00 €
D.3.7	- Fourniture et pose de coffret CIBE y compris branchement (y compris éclairage)	Unité	5	173,08 €	865,40 €
			Sous Total		5 064,15 €
D.4	Pose du réseau éclairage public :				
D.4.1	- Fourniture et pose de câble + gaines D 63 mm + câblette terre	ml	50	9,63 €	481,50 €
D.4.2	- Fourniture et pose d'une gaine TPC D63 mm en attente du premier candélabre jusqu'au poteau d'éclairage public existant à l'entrée	ml	15	2,13 €	31,95 €

Aménagement du lotissement "AUREA"
CDPGF - Lot 2 - Réseaux divers

D.4.3	- Fourniture et pose de mât cylindro-conique modèle "petit Jean" H=5,00 m avec trappe de visite double charnière - RAL 7016 et de lanterne de type KAZU led de chez COMATELEC en top y compris dispositif d'abaissement de lumière sur une plage horaire, massif de candélabre et mise à la terre	Unité	2	984,95 €	1 969,90 €
D.4.4	- Fourniture et pose d'un coffret de commande éclairage public comprenant l'horloge astronomique radio-piloté, les organes de protections tous compris	Unité	1	716,49 €	716,49 €
D.4.5	- Réception du réseau par un organisme un bureau de contrôle agréé et passage du Consuel	f	1	435,79 €	435,79 €
				Sous Total	3 635,63 €
D.5	Pose du réseau téléphonique :				
D.5.1	- Fourniture et pose de fourreaux PVC 42/45 y compris aiguillage et pose de bouchon obturateur au bout des fourreaux (3 entre chambre et 4 entre chambre et minimixt)	ml	324	2,23 €	722,52 €
D.5.3	- Fourniture et pose de chambre L2T de classe D400,	Unité	2	525,25 €	1 050,50 €
D.5.4	- Fourniture et pose de regard parcellaire 40x40 avec tampon fonte de classe C250 et mise en place de bouchon au bout des fourreaux 25/28,	Unité	6	83,96 €	503,76 €
				Sous Total	2 276,78 €
				Total - D	27 500,00 €

RECAPITULATIF LOT 2

LOT 2 - Réseaux divers	27 500,00 €
Montant Total des travaux hors taxe :	27 500,00 €
TVA : 20 %	5 500,00 €
Montant Total des travaux toutes taxes comprises :	33 000,00 €

MIDI TRAVAUX PUBLICS
 9, Avenue Pierre Sémard - ZI La Piche
 31600 SEYSSÈS
 Tél. 05 62 37 34 40 - Fax 05 62 37 34 40
 RCS B 404 235 557 - Siret 404 056 863 00032
 APE 4222Z

HEC
 URBANISME
 ZAC de la Grande Bo
 45 rue Garance
 31670 LABEG
 05 34 24 34 0
 SIREN 351 338 54