

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **STRIBICK Adrien**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **STRIBAY TP**

Siège social : **56 Boulevard des Poumadères 32600 L'ISLE JOURDAIN**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement « **L' Aurea** » sis sur le territoire de la commune de CUGNAUX **pour le LOT I – Voirie et réseaux des eaux usées et des eaux pluviales.**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire TTC de :

**Cent six mille huit cents euros
(106 800 € TTC)**

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à Toulouse,

Le 16 Février 2021

L'Entrepreneur

STRIBAY TP
56 bd des Poumadères
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél. : 05 62 65 40 37
SIREN 307 964 031

Le Maître d'Ouvrage

HECTARE
URBANISME DURABLE
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 34 00
SIREN 351 338 660

Aménagement du lotissement "AUREA"
CDPGF - Lot 1 : Voirie et réseaux d'eaux usées et pluviales

LOT 1 - VOIRIE ET RESEAUX D'EAUX USEES ET PLUVIALES

TERRASSEMENT GÉNÉRAUX ET VOIRIE				
N °	Désignation et définition des prix	U	Q	Pu
A.1	Travaux préliminaires			
A.1.1	- Installation de chantier comprenant les baraques, sanitaires, la signalisation, le nettoyage de fin de chantier, la réalisation des plans d'exécutions avec validation concessionnaires et maître d'œuvre, demandes de permission de voirie, DICT, fiches produits et implantation voirie et réseaux y compris tout point nécessaires	forfait	1	1 250,00 €
A.1.2	- Réalisation de constat d'huissier avant et après travaux	forfait	1	920,00 €
A.1.3	- Réalisation du dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans de récolement, la liste des produits utilisés, les tests et essais, remis en 5 ex papier + 5 CD	forfait	1	1 050,00 €
A.1.4	- Défrichage et dessouchage des arbres et haies existantes sur l'emprise foncière y compris évacuation des déblais en décharge	forfait	1	1 950,00 €
A.1.5	- Démolition des bâtiments existants (y compris fondation) sur le terrain y compris évacuation des déblais en décharge	forfait	1	10 500,00 €
			Sous Total	15 670,00 €
A.2	Terrassement			
A.2.1	Terrassement en déblai (cote en dessous du sol fini) - 0,60 m sous chaussée, parkings et aire OM y compris régalaage des terres excédentaires sur les lots dans la limite de 15 cm et le restant en décharge	m³	350	4,50 €
A.2.2	Remise en place de terre végétale sur tous les espaces verts	m²	70	6,80 €
			Sous Total	2 051,00 €
A.3	Empierrement			
	Chaussée, parkings, aire OM :			
A.3.1	- Fourniture et pose d'un géotextile sous chaussée et parking	m²	590	2,00 €
A.3.2	- Fourniture et mise en œuvre de grave 0/80 sur 0,35 m d'épaisseur pour couche de fondation y compris compactage	m³	207	31,50 €
A.3.3	- Fourniture et mise en œuvre de grave 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur pour couche de base y compris compactage	m³	100	40,50 €
A.3.4	- Réalisation des essais à la plaque sur la couche de fondation	Unité	3	75,00 €
			Sous Total	11 975,50 €
A.4	Pose des bordures, caniveaux, rang d'agglos et muret			
A.4.1	- Fourniture et pose de bordures de type T2 tout compris,	ml	125	26,80 €
A.4.2	- Fourniture et pose de caniveaux de type CS1 tout compris,	ml	42	23,10 €
A.4.3	- Fourniture et pose de caniveaux CC1 tout compris,	ml	30	34,50 €
A.4.4	- Fourniture et pose d'un rang d'agglo tout compris,	ml	45	28,50 €
A.4.5	- Réalisation d'un muret pour indication du nom du lotissement	ml	4	410,00 €
			Sous Total	8 277,70 €
A.5	Couche de roulement			
	Chaussée, parkings, aire OM :			
A.5.1	- Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage sur chaussée, parking y compris compactage	m²	290	1,50 €
A.5.2	- Fourniture et mise en œuvre d'une couche de roulement en enrobé à chaud BBSG 0/10 sur 5 cm d'épaisseur sur chaussée	m²	290	22,50 €
A.5.3	- Option : grenailage de l'enrobé sur la partie cheminement piéton sur la chaussée en enrobé	m²	70	13,50 €
A.5.4	- Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé couleur ocre sur une épaisseur de 20 cm sur chaussée	m²	195	82,50 €
A.5.5	- Fourniture et mise en œuvre d'un béton balayé d'épaisseur 12cm sur l'aire OM	m²	14	52,00 €
A.5.6	- Reprise du revêtement sur le chemin de Villeneuve suite aux raccordement des réseaux (comprenant le décroûtage du support existant, le reprofilage en grave 0/20 et la mise en œuvre d'un enrobé)	m²	55	28,50 €
			Sous Total	25 343,00 €

Aménagement du lotissement "AUREA"
CDPGF - Lot 1 : Voirie et réseaux d'eaux usées et pluviales

A.6	Signalisation et marquage au sol				
A.6.1	- Fourniture et pose de panneau STOP de type AB4	Unité	1	185,00 €	185,00 €
A.6.2	- Fourniture et pose de panneau de voirie partagée de type B52	Unité	1	185,00 €	185,00 €
A.6.3	- Fourniture et pose de panneau de fin de voirie partagée de type B53	Unité	1	185,00 €	185,00 €
A.6.4	- Marquage au sol des bandes de place de parking + bande longitudinale	ml	50	2,00 €	100,00 €
A.6.5	- Marquage au sol de la bande STOP	m²	5,7	45,00 €	256,50 €
A.6.6	- Marquage au sol à la peinture blanche des logos cycles	u	3	85,00 €	255,00 €
A.6.7	- Marquage au sol à la peinture blanche des logos piétons	u	3	85,00 €	255,00 €
A.6.8	- Fourniture et mise en œuvre d'un marquage au sol en résine avec pépites gravillonnées de couleur - bande longitudinale de 10 cm de large	ml	46	16,00 €	736,00 €
A.6.9	- Fourniture et pose de barrière autour de l'aire OM - couleur RAL 7016	ml	10	310,00 €	3 100,00 €
A.6.10	- Fourniture et pose d'un bloc de 6 boîtes aux lettres simple face et sur deux pieds couleur RAL 7016	u	1	1 200,00 €	1 200,00 €
				Sous Total	6 457,50 €
				Total - A	69 774,70 €

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES					
N °	Désignation et définition des prix	U	Q	PU	Prix HT
B.1	Ouverture de tranchées pour passage de canalisations :				
B.1.1	- Fourniture et pose de canalisation béton de classe 135A diamètre 300 mm y compris ouverture de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 0/8, remblaiement en grave 0/80, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	6	52,50 €	315,00 €
B.1.2	- Fourniture et mise en œuvre de tranchée drainante sur une largeur de 0,60m et sur une épaisseur de 0,50 m comprenant : - l'ouverture de tranchée - la fourniture et la pose d'un géotextile entourant la tranchée drainante ("chaussette"), - la fourniture et la mise en œuvre de grave 20/40 sur 50 cm d'épaisseur - la fourniture et la pose d'un drain diamètre 300 mm située en haut de la tranchée et raccordée aux grilles avaloirs, - l'évacuation des déblais en décharge	ml	45	39,50 €	1 777,50 €
B.1.3	- Nettoyage de l'ensemble du réseau par hydro-curage + passage caméra (cana principales + branchements particuliers + drain)	ml	51	6,50 €	331,50 €
				Sous Total	2 424,00 €
B.2	Pose des regards de visite et grilles avaloirs :				
B.2.1	- Fourniture et pose de regards de visite béton diamètre 1000 avec tampon fonte circulaire diamètre 600 et de classe D400 noté "Eaux Pluviales" tout compris. - Réalisation de puisard d'infiltration des eaux pluviales de voirie comprenant :	unité	3	750,00 €	2 250,00 €
B.2.2	- Le terrassement du puisard sur une profondeur de 5 m, - La fourniture et la pose de buse béton de D 1000 sur une hauteur de 5 m y compris le comblement périphérique en grain de riz 0/6, - La réalisation d'un double fond de sécurité constitué d'une dalle béton située à 1 m en dessous de la cote fini du puisard et sur lequel sera mis en place une grille avaloir de diamètre 600 minimum, - La réalisation d'une dalle béton de répartition sur le dessus du puisard y compris la fourniture et la pose d'un tampon fonte diamètre 600 et de classe D400	unité	3	1 350,00 €	4 050,00 €
B.2.3	- Fourniture et pose de grille avaloir fonte carrée 500x500 - de classe D400 de y compris ouvrage béton coulé en place diamètre 400 mm minimum raccordé à la canalisation de branchement	Unité	3	410,00 €	1 230,00 €
				Sous Total	7 530,00 €
				Total - B	9 954,00 €

Aménagement du lotissement "AUREA"
CDPGF - Lot 1 : Voirie et réseaux d'eaux usées et pluviales

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES					
N °	Désignation et définition des prix	U	Q	PU	Prix HT
C.1	Ouverture de tranchées pour passage de canalisations :				
C.1.1	- Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diamètre 200 mm y compris ouverture de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 0/8, remblaiement de la tranchée en grave 0/80, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	54	52,50 €	2 835,00 €
C.1.2	- Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diamètre 160 mm y compris ouverture de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 0/8, remblaiement de la tranchée en grave 0/80, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	40	48,50 €	1 940,00 €
C.1.3	- hydrocurage, Essais d'étanchéité ,passage caméras (canalisation principale et de branchement)	ml	94	12,50 €	1 175,00 €
				Sous Total	5 950,00 €
C.2	Pose des regards de visite et de branchement particulier :				
C.2.1	- Fourniture et pose de regard de visite béton y compris élément de fond ø 1000 mm avec cunette, rehausse, couronnement et tampon fonte ø 600 mm de classe D400 noté EU	Unité	3	745,00 €	2 235,00 €
C.2.2	- Fourniture et pose de tabourets ø 315 mm y compris manchons, coudes de raccords et tampon fonte 40 x 40 noté EU de classe D400 y compris mise en place d'un coffrage béton de 0,10 m de largeur autour du tampon fonte tout compris	unité	6	295,00 €	1 770,00 €
				Sous Total	4 005,00 €
				Total - C	9 955,00 €

RECAPITULATIF LOT 1

Total A : Terrassement Généraux et voirie	69 774,70 €
Total B : Assainissement Eaux Pluviales	9 954,00 €
Total C : Assainissement Eaux Usées	9 955,00 €
REMISE	-683,70 €
Montant Total des travaux hors taxe :	89 000,00 €
TVA : 20 %	17 800,00 €
Montant Total des travaux toutes taxes comprises :	106 800,00 €

STRIBAY TP
56 bd des Pourmaderes
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 65 40 37
SIREN 307 964 031

HECTARE
URBANISME DURABLE
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 34 00
SIREN 351 338 660