

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **BARTHERE Julien**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **CSBTP**

Siège social : **37 Avenue de Montauban - 31150 BRUGUIERES**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement « **Quintesens** » sis sur le territoire de la commune de QUINT **pour le LOT I : Voirie, le LOT II : Réseaux d'assainissement des Eaux Pluviales**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de pour la solution de base :

Cent-soixante-douze-mille-sept-cent-soixante-dix euros et quatre-vingt-dix centimes (172 770,90 € TTC)

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Nota :

Le marché comprend la réalisation de Travaux différés concernant la reprise du revêtement en entrée d'opération. Cette prestation sera réalisée à la fin des constructions des maisons individuelles.

Le montant de cette prestation est de 2 838,00 € HT soit 3 405,00 € TTC

Fait à VENDARGUES,

Le 14 mars 2023

LE MAITRE D'OUVRAGE

L'ENTREPRENEUR

Laurent BONNASSIE

✓ Certified by  yousign

Julien BARTHERE

✓ Certified by  yousign

DEVIS n° jb/D/23-002
Du 11 janvier 2023

Lotissement Quintesens
5 Lots

HECTARE
45 rue Garance
31670 LABEGE

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint notre meilleure offre de prix pour le chantier cité en objet .

Espérant avoir la faveur de vos ordres,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur , nos salutations distinguées.

Désignation	U	Q.	Prix unitaire	Total
Tricouche				
Installation chantier comprenant mise à demeure d'un local avec armoires vestiaire, lavabo, toilettes mobiles et	ft	1	300,00 €	300,00 €
Reprofilage chaussée existante avant tricouche	m2	135	6,90 €	931,50 €
Fourniture et mise en œuvre de tricouche sur chaussée existante	m2	135	11,90 €	1 606,50 €

Laurent BONNASSIE

✓ Certified by  you sign

Total HT : 2 838,00 €
Total TVA : 567,60 €
Total TTC : 3 405,60 €

Julien BARTHERE

✓ Certified by  you sign

DEVIS n° jb/D/22-026f
Du 7 mars 2023

Lotissement Quintesens
5 Lots

HECTARE
45 rue Garance
31670 LABEGE

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint notre meilleure offre de prix pour le chantier cité en objet .

Espérant avoir la faveur de vos ordres,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur , nos salutations distinguées.

Désignation	U	Q.	Prix unitaire	Total
PREPARATION				
Installation chantier comprenant mise à demeure d'un local avec armoires vestiaire, lavabo, toilettes mobiles et	ft	1	2 330,00 €	2 330,00 €
Réalisation et validation plan exe	ft	1	1 300,00 €	1 300,00 €
Implantation	ft	1	1 350,00 €	1 350,00 €
Panneau de chantier	u	1	350,00 €	350,00 €
DOE/ plan de récolement	ft	1	1 900,00 €	1 900,00 €
sous Total HT preparation				7 230,00 €
VOIRIE				
Débroussaillage et evacuation des déchets verts sur emprise voirie	ft	1	5 800,00 €	5 800,00 €
Décapage de la terre végétale, e=30 cm, regalage des terres sur les lots	m3	210	7,90 €	1 659,00 €
Terrassement jusqu'au fond de forme mise en place dans merlon	m3	335	4,00 €	1 340,00 €
<u>Confection de la chaussée, parking , accès aux lots, trottoir et piétonniers comprenant:</u>				

Désignation	U	Q.	Prix unitaire	Total
Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m2	1080	1,45 €	1 566,00 €
- Couche de fondation en tout venant 0/63 sur 0,50m	m2	900	18,90 €	17 010,00 €
Realisation purge seconde phase sur 0,05 m apres réseaux secs et evacuation	m2	900	1,95 €	1 755,00 €
- Couche de base en 0/20 sur 0,20m	m2	815	11,05 €	9 005,75 €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	815	23,00 €	18 745,00 €
Fourniture et pose de bordure T2 haute ou basse	ml	233	28,90 €	6 733,70 €
Caniveau CS2	ml	70	19,00 €	1 330,00 €
Agglo plein sur fondation 30*30	ml	75	34,10 €	2 557,50 €
fourniture et pose de galet	m2	58	17,90 €	1 038,20 €
Reprise rampe béton dalle armée 0,20 fin de chantier	m2	30	54,10 €	1 623,00 €
Fourniture et pose de panneaux de signalisation	u	3	195,00 €	585,00 €
Réalisation locaux OM 2*1 y compris retour de mur ht 30cm enduit ciment gris	u	5	350,00 €	1 750,00 €
Peinture blanche	ft	1	600,00 €	600,00 €
Essais à la plaque	ft	1	600,00 €	600,00 €
<u>Enrobé voisin</u>				
Reprofilage avec apport de 0/20 sur 5cm	m2	174	6,00 €	1 044,00 €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	174	23,00 €	4 002,00 €
Total du chapitre VOIRIE				78 744,15
Maçonnerie				
Démolition des maçonneries existantes	ft	1	790,00 €	790,00 €
Réalisation pilier portail 30*30 ht 1,90m compris chapeaux et enduits	u	2	278,00 €	556,00 €
Réalisation longrine portail	ft	1	780,00 €	780,00 €
Pose portail coulissant l=3,00m	u	1	530,00 €	530,00 €
Repose motorisation et interphonie existant	ft	1	350,00 €	350,00 €
Réalisation mur de soutènement ht 0,60m en bloc à bancher compris fondation . drain et enduit	ml	21	189,00 €	3 969,00 €
Fourniture et pose de cloture rigide ht 1,50m couleur au choix	ml	21	49,80 €	1 045,80 €
sous Total HT Maçonnerie				8 020,80 €
ASSAINISSEMENT EP				
Ouverture de tranchée	m3	163	16,10 €	2 624,30 €

Désignation	U	Q.	Prix unitaire	Total
Fourniture et mise en œuvre de 4/14 pour calage tuyau	m3	51	41,10 €	2 096,10 €
Fourniture et pose canalisation béton en tranchée Ø400	ml	69	47,80 €	PPM
Ø300	ml	91	39,10 €	3 558,10 €
Ø200	ml	79	21,00 €	1 659,00 €
Remblais avec 0/31,5	m3	55	36,90 €	2 029,50 €
Remblais avec les déblais	m3	43	15,30 €	657,90 €
Evacuation des déblais dans le merlon	m3	110	4,00 €	440,00 €
Grille avaloir selecta avec décantation	u	2	730,00 €	1 460,00 €
Grille concave ou plate 50x50 dans noue décantation	u	3	480,00 €	1 440,00 €
Réalisation tranchée drainante 50*50 drain Ø200	ml	83	63,70 €	5 287,10 €
Regard de visite Ø1000 tampon D400	u	9	745,00 €	6 705,00 €
bouche d'injection	u	2	917,00 €	1 834,00 €
Puits d'infiltration Ø1000 ht 6,00m	u	1	1 900,00 €	1 900,00 €
grille d'injection sur regard Ø1000	u	2	200,00 €	400,00 €
Panier degriilleur sur puisard	u	1	408,00 €	408,00 €
Regard de branchement Ø315	u	10	215,00 €	2 150,00 €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,20m	ml	6	279,00 €	1 674,00 €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,15m	ml	6	217,00 €	1 302,00 €
Ouvrage de regulation 1000/1000	u	1	1 830,00 €	1 830,00 €
Réalisation bassin de rétention de 25m3 utile en matériau drainant 40/80	ft	1	5 400,00 €	5 400,00 €
Raccordement sur fossé existant y compris aménagement béton	u	1	490,00 €	490,00 €
Hydrocurage	ml	170	3,79 €	644,30 €
Passage caméra sur réseau principal y compris branchement	ml	170	3,55 €	603,50 €
Essais penetro	ft	1	550,00 €	550,00 €
Total du chapitre Eaux pluviales				47 142,80

Désignation	U	Q.	Prix unitaire	Total
RECAPITULATIF PREPARATION VOIRIE MACONNERIE ASSAINISSEMENT EP 7 230,00 78 744,15 8 020,80 47 142,80				
Total HT : Total TVA : Total TTC :				141 137,75 € 28 227,55 € 169 365,30 €
Laurent BONNASSIE ✓ Certified by  Julien BARTHERE ✓ Certified by 				
remise en forme du merlon avec terre réseaux secs prévu au marché Quantité voisin à confirmer				