

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **INGRES David**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **SUD OUEST RESEAUX**

Siège social : **26 rue des Treilles, ZAC Serres – 31410 NOE**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement « **Quintesens** » sis sur le territoire de la commune de QUINT **pour le Lot 3a : Réseaux Électrique et Télécom et 3b : Réseau d'Eau potable**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de :

Quarante-cinq-mille-sept-cent-trente-neuf euros et soixante-sept centimes (45 739,67 € TTC)

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à VENDARGUES,

Le 13 mars 2023

LE MAITRE D'OUVRAGE

L'ENTREPRENEUR

Laurent BONNASSIE

✓ Certified by  yousign

David INGRES

✓ Certified by  yousign



SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles
31410 NOE
Tél.: 05-61-97-77-15
Fax: 05-61-97-77-19

Devis

N° Devis	Date	Code Client
DEVIS3572	10/03/2023	HECTARE

Référence : QUINT

HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE
31670 LABEGE

LOTISSEMENT DE 5 LOTS - LIEU-DIT LEVADE - QUINT FONSEGRIVES

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP				
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	225,000	10,28	2 313,00
1.2	Plus value demolition dalle beton	ML	12,000	21,94	263,28
1.3	Stochage des terres sur terrains	M3	67,500	7,14	481,95
1.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	225,000	5,82	1 309,50
1.5	Pose Grillage avertisseur	ML	225,000	0,64	144,00
1.6	Remblai tranchée	ML	225,000	6,78	1 525,50
1.7	Reprise canalisation 63 amenée par concessionnaire	U	1,000	342,86	342,86
1.8	Pose regard de comptage principal 1.00x0.50 Tampon Fonte	U	1,000	1 017,00	1 017,00
1.9	Pose canalisation PVC 63 - 16 bars	ML	177,000	7,42	1 313,34
1.10	Pose coude 60	U	4,000	126,50	506,00
1.11	Pose Ventouse dans regard D1000	U	1,000	1 579,36	1 579,36
1.12	Vidange sous bouche à clé	U	1,000	421,98	421,98
1.13	Pose Regard Vanne D1000	U	1,000	863,28	863,28
1.14	Pose Vanne 60	U	2,000	360,75	721,50
1.15	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	7,000	185,18	1 296,26
1.16	Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé	U	1,000	190,92	190,92
1.17	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	44,000	3,94	173,36
1.18	Pose PE 26/32 - 16 bars	ML	10,000	3,81	38,10

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1.19	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25 - Type L1T	U	5,000	510,50	2 552,50
1.20	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25 - Type CCVPlast	U	1,000	285,83	285,83
1.21	Regard arrosage 1.00 x 0.50 JUMBO GM + Disconnecteur	U	1,000	771,42	771,42
1.11	Sondage recherche reseau AEP branchement existant	U	1,000	108,00	108,00
1.11	Reprise branchement AEP existant	U	1,000	360,75	360,75
1.11	Essai AEP	ML	177,000	3,25	575,25
1.11	Plan exécution AEP	U	1,000	232,80	232,80
1.11	Recolement AEP	U	1,000	203,70	203,70
	Total RESEAU AEP		1,000	19 591,44	19 591,44
2	RESEAU ENEDIS				
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	6,000	10,28	61,68
2.2	Surlargeur de tranchée	ML	144,000	3,44	495,36
2.3	Stockage des terres sur terrains	M3	45,000	7,14	321,30
2.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	150,000	5,82	873,00
2.5	Pose Grillage avertisseur	ML	150,000	0,64	96,00
2.6	Remblai tranchée	ML	150,000	6,78	1 017,00
2.7	Pose Cable BT 3x95+75	ML	143,000	16,78	2 399,54
2.8	Pose Cable BT 4x35	ML	97,000	9,05	877,85
2.9	RMBT + RCCP entrée operation	U	1,000	1 026,45	1 026,45
2.10	RMBT 9 Plages	U	2,000	674,71	1 349,42
2.11	Mise à la terre	U	3,000	82,09	246,27
2.12	Borne CIBE Type 1	U	3,000	192,18	576,54
2.13	Borne CIBE Type 2 pour maison existante	U	1,000	320,10	320,10
2.14	Sondage recherche reseau EDF branchement existant	U	1,000	108,00	108,00
2.15	Reprise branchement EDF maison existante	U	1,000	553,85	553,85
2.16	Article 2 - EDF	U	1,000	582,00	582,00
2.17	Recolement EDF	U	1,000	203,70	203,70
	Total RESEAU ENEDIS		1,000	11 108,06	11 108,06
3	RESEAU TELECOM				

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
3.1	Surlargeur de tranchée	ML	162,000	3,44	557,28
3.2	Stockage des terres sur terrains	M3	48,600	7,14	347,00
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	162,000	5,82	942,84
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	162,000	0,64	103,68
3.5	Remblai tranchée	ML	162,000	6,78	1 098,36
3.6	Pose PVC 42/45	ML	442,000	2,72	1 202,24
3.7	Chambre L2C Télécom	U	2,000	795,79	1 591,58
3.8	Plus value pose chambre sur reseau souterrain existant	U	1,000	327,95	327,95
3.9	Regard parcellaire béton 30x30	U	6,000	57,81	346,86
3.10	Essai Télécom et aiguillage	ML	442,000	0,37	163,54
3.11	Sondage recherche reseau Telecom branchement existant	U	1,000	108,00	108,00
3.12	Reprise branchement Telecom maison existante - Non compris cablage	U	1,000	191,06	191,06
3.13	Plan exécution telecom	U	1,000	232,80	232,80
3.14	Recolement Telecom	U	1,000	203,70	203,70
	Total RESEAU TELECOM		1,000	7 416,89	7 416,89

Taux TVA	Base	Montant
	38 116,39	7 623,28

Total H.T.	38 116,39 €
TVA	7 623,28 €
Total T.T.C.	45 739,67 €

Fait à Noé le :

David Ingres
Président

Bon pour accord (Signature du client)

SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles – ZAC des Serres
31410 NOÉ
Tél. : 05 61 97 77 15 – Fax : 05 61 97 77 19
RCS Toulouse : 511 028 920

Laurent BONNASSIE

✓ Certified by  yousign

David INGRES

✓ Certified by  yousign

