ZAC DU POLE ACTIF
3 Avenue Philippe Lamour
30660 Gallargues le Montueux
Tel: 04 66 71 71 72
Fax: 04 66 88 46 11

HECTARE
RUE DES PORTES DOMITIENNES

34740 VENDARGUES
A l'attention de Mr LEDOUX

Gallargues le 14 Avril 2023

Nom du Commercial : Mickaël MARTINEZ
Téléphone portable 06 04 59 64 32
Mail : m.martinez@gaia-cloture.fr

Tél : 04 67 79 84 83
Fax:
Mob: 06 77 35 00 29

DEVIS n° : 22-12-019Db HECTARE - LUNEL LE PESCALUNE

DESIGNATION DES OUVRAGES	QTE		PRIX UNITAIRE H.T	MONTANT H.T
CLOTURE EN PANNEAU RIGIDE ht = 1,73 m Fourniture et pose d'une clôture de type SANTORS 4V5H en acier galvanisé plastifié avec une couche polyester, Panneau maille rectangulaire 200 x 50 mm Fils horizontaux Ø 5 mm, Fils verticaux Ø 5 mm, Plis de renfort 100 x 50 mm Picots défensifs 30 mm, Nombre de plis : 3 Coloris RAL 7016 GRIS Poteaux de type H acier galvanisé plastifié en polyester Coloris RAL 7016 GRIS Scellement en sol par plots béton tous les 2,50 ml	401	ml	45,00 €	18 045,00 €
PORTAIL PIVOTANT 2 VANTAUX 3,00 x 1,80 m Fourniture et pose d'un portail type TT deux vantaux, manuel. Cadre section 40 x 40 x 2 mm Remplissage barreaux section 30 x 20 x 1,5 mm Entraxe barreaux 110 mm Poteaux tubes carrés de section 100 x 100 x 3 mm Deux pivots et gonds Ø 18 mm par vantaux réglables Sabot central et arrêt pour vantaux Boitié sérrure zinguée à canon Européen Canon Européen de sureté avec trois clefs Ensemble en acier galvanisé int / ext avec couche polyester Coloris RAL 7016	1	U	1 440,00 €	1 440,00 €

Suites aux très fortes inflations des prix de l'acier et du pétrole, nos prix sont valables 15 jours et établis à la date du devis, actualisables et révisables, en fonction des variations de l'indice des prix.

Avant travaux, vous devrez nous préciser si, sur l'emprise des clôtures ou portails, il existe des obstacles non visibles (tuyaux, câbles électrique ou autres, canalisations, étanchéité, ….)

La société GAIA CLOTURE SYSTEME se réserve le droit de demander la validation écrite des produits proposés

L'installation des clôtures et portails est prévue en terre de bonne nature (étant exclus rochers, béton, enrobé, racines, …) sur terrain nivelé, borné et dégagé de tout obstacle sur le périmètre des clôtures et portails accessibles par camions et engins de chantier.
Les déblais seront régalés sur le site.
En cas de pente pour les clôtures rigides des redans seront réalisés.

Les clôtures de types rigides RAL 7016 ou hors standard (clôture bois, clôture souple, clôture semi-rigide, clôture barreaudé …) non posées seront facturées en fourniture uniquement et mis à la disposition du client sur site ou dans nos locaux.
La société GAIA CLOTURE SYSTÈME décline toutes responsabilités en cas de modifications sur les produits fournis et posés conforme à la commande

Délais d'approvisionnement : à 3 semaines à partir de la réception de commande, hors congés. et validations des produits, hors congés.

Délais de réalisation : à 5 jours ouvrables à partir de la réception de la marchandise, hors congés.

Règlement : 30 jours fin de mois

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements, complémentaires, et dans l'attente,

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Bon pour accord le :
Signature et cachet :

Mickaël Martinez

Bon pour accord le 14/04/2023

HECTARE
URBANISME DURABLE
75 ZI les Portes Domitienres
CS 30020 – 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

MONTANT H.T	19 485,00 €
TVA 20 %	3 897,00 €
MONTANT T.T.C	23 382,00 €

QUALIBAT
Votre label de fiabilité