

Commune d'Arles (Raphèle-les-Arles)

Lotissement "Mas Cartier"

Lot 2 - Réseaux Secs

D.P.G.F.

Etabli en février 2021

INDEX	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNIT	MONTANT
6) RESEAU ENEDIS					
1	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	450	16,00	7 200,00
2	* Fournitures et pose de TPC 110	ml	8	6,00	48,00
3	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*240² + 1*115² alu	ml	170	28,80	4 896,00
4	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*150² + 1*95² alu	ml	300	20,60	6 180,00
5	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*95² + 1*50² alu	ml	20	18,00	360,00
6	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 4*35² alu	ml	300	10,40	3 120,00
7	* Socle S19 + RMBT 600 + malt (dont 1 équipé RRC 400A)	U	2	826,00	1 652,00
8	* Socle S19 + RMBT 450 + malt	U	9	583,00	5 247,00
9	* Socle S20 + RMBT 300 + malt	U	3	518,00	1 554,00
10	* Socle CIBE	U	14	123,00	1 722,00
11	* Socle CIBE type 2 (EP + brt Mr LEROY)	U	2	273,00	546,00
12	* Fourniture et pose de sarcophage (toutes tailles)	U	32	190,00	6 080,00
13	* Plan de récolement - PGO	F	1	1354,00	1 354,00
14	Raccordement des 2 Mas Reprise branchement en provisoire : F et P TPC 63 + câble R2V 2 x 35² (110 ml) y compris mise en place 2 poteaux bois sur massif béton provisoires + boîte côté client et raccordement sur coffret côté route. Ce prix comprend la dépose de l'ensemble quand le branchement client est en service en définitif.	F	1	3970,00	3 970,00
15	Branchement particulier comprenant (52 ml) : tranchée + TPC 90 + câble R2V 2 x 35² + 2 regards 40 x 40 avec tampon fonte (câble laissé en attente dans le dernier regard)	U	1	2854,00	2 854,00
16	Basculement branchement en coordination avec ENEDIS avec déplacement compteur et disjoncteur + réalisation boîte dans regard 40 x 40	U	1	683,00	683,00
				Sous-Total 6)	47 466,00
7) RESEAU ORANGE (FRANCE TELECOM)					
17	* Raccordement au réseau existant + protection et hauban du poteau	F	1	1220,00	1 220,00
18	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	440	16,00	7 040,00
19	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L1C	U	1	493,00	493,00
20	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C	U	5	756,00	3 780,00
21	* Fourniture et pose de fourreaux de 3 gaines PVC Ø42/45	ml	280	6,00	1 680,00
22	* Branchements particuliers comprenant: (longueur moyenne 19 ml) . canalisation 2 gaines PVC Ø42/45, pose d'une LOT	U	25	316,00	7 900,00
23	* Conformité - Mandrinage	F	1	615,00	615,00
24	* Plan de récolement	F	1	947,00	947,00
25	Raccordement des 2 Mas * Branchements particuliers comprenant: (longueur 120 ml) . terrassement, pose de 4 LOT	U	1	3881,00	3 881,00
26	* Fourniture et pose de fourreaux de 2 gaines PVC Ø42/45	ml	120	4,00	480,00
27	* Raccordement au droit du mas	U	1	240,00	240,00
				Sous-Total 7)	28 276,00
8) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
28	* Fourniture et pose d'une armoire de commande avec horloge astronomique et boîtier de commande à distance selon la demande de la mairie	U	1	4968,00	4 968,00
29	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	470	16,00	7 520,00
30	* Fournitures et pose de Gaine janolene Ø63	ml	1300	3,20	4 160,00
31	* Fourniture et pose de cablette cuivre nu de 29, mm²	ml	650	3,30	2 145,00
32	* Fourniture et pose de câble type U 1000 RO2V 4 x 10 mm²	ml	720	7,00	5 040,00
33	* Fournitures et pose de spot encastré dans dalle béton pour éclairer mur en pierre	U	2	920,00	1 840,00
34	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6 m + lanterne ISARO PRO SMALL (THORN) 28W ou 53W LED + socle (RAL GRIS 900 SABLE)	U	19	1585,00	30 115,00
35	* Contrôle de conformité et consuel	F	1	1298,00	1 298,00
36	* Plan de récolement	F	1	1172,00	1 172,00
				Sous-Total 8)	58 258,00
				Total H.T.=	134 000,00
				T.V.A.=	26 800,00
				Total T.T.C.=	160 800,00

CITEOS SANTERNE CAMARGUE

Zone Aéroport - 5 Rue Pierre Bautias

30128 GARGONS

Tél. 04.66.70.60.30 - nimes@citeos.com

SASU au capital de 510 000 € / RCS Nîmes B435 487 990