

4	RESEAU PLUVIAL				
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions				
4.1.1	DN 300 BA 135	ml	35,00	95,00	3 325,00
	DN 300 FONTE - Sous propriété voisine	ml	12,00	185,00	2 220,00
4.1.2	Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	40,00	92,00	3 680,00
4.2	Regard y compris mise à la côte				
4.2.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	2	880,00	1 760,00
4.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40				
4.3.1	boîte Ø 315	u	1	365,00	365,00
4.4	Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1	6 500,00	6 500,00
4.5	Ouvrage de tête				
4.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3	380,00	1 140,00
4.5.2	Pour buses DN300 depuis le fossé	u	2	380,00	760,00
	Passage caméra (Dans cadre existant propriété voisine)	F	1	800,00	800,00
	TOTAL RESEAU PLUVIAL			H.T.	20 550,00
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée				
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)				
5.1.1	Ø 200 fonte (Réseau principal)	ml	40,00	140,00	5 600,00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ml	80,00	94,00	7 520,00
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	10,00	58,00	580,00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte				
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées"(y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	2	1 190,00	2 380,00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40				
5.3.1	boîte Ø 315	u	6	355,00	2 130,00
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1	380,00	380,00
5.5	Poste de relevage	F	1	37 850,00	37 850,00
5.6	Culotte de branchement fonte	u	2	220,00	440,00
	TOTAL RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole			H.T.	56 880,00
6	MURS TECHNIQUES				
6.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)				
6.1.1	S22 / Cibe	u	5	1 035,00	5 175,00
6.1.2	RMT300	u	3	1 095,00	3 285,00
6.1.3	RMT450	u	1	1 150,00	1 150,00
	TOTAL MURS TECHNIQUES			H.T.	9 610,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF				
7.1	Etudes d'exécution	F	1	2 300,00	2 300,00
7.2	Elaboration du DOE	F	1	550,00	550,00
7.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert				
7.3.1	Recolement voirie - Réseau EP	F	1	700,00	700,00
7.3.2	Réseau EU norme Montpellier Métropole Méditerranée	F	1	1 800,00	1 800,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF			H.T.	5 350,00
8	ARROSAGE				
8.1	Ø 16/25 y compris manchons	ml	50,00	35,00	1 750,00
8.2	Regard Jumbo grand modèle	u	1	350,00	350,00
	TOTAL ARROSAGE			H.T.	2 100,00

KERMES - LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	4 200,00	4 200,00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	3 300,00	3 300,00
1.3	Démolitions diverses y/c évacuation				
1.3.1	Clôture grillagée	ml	72,00	9,00	648,00
1.4	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	780,00	780,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				H.T.	8 928,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX				
2.1	Décapage de la terre végétale (sur la chaussée) y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	50,00	14,00	700,00
2.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation				
2.2.1	Décaissement chaussée ép=0.50m	m3	60,00	21,00	1 260,00
2.2.2	Décaissement Trottoir ép=0.60m	m3	110,00	21,00	2 310,00
2.2.3	Décaissement stationnements ép=0.60m	m3	120,00	21,00	2 520,00
2.2.4	Décaissement bassin	m3	360,00	22,00	7 920,00
2.3	Remblais divers				
2.3.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	50,00	18,00	900,00
2.4	Préparation de l'assise	m²	835,00	2,00	1 670,00
2.5	Réalisation de fossé				
2.5.1	Fossé Largeur en gueule 1.50 m - largeur au fond 0.50 - Profondeur 0.50 m	ml	46,00	26,00	1 196,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX				H.T.	18 476,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation				
3.1.1	Chaussée - Stationnements visiteur ép=0.30m	m3	130,00	38,00	4 940,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base				
3.2.1	Chaussée - stationnements visiteur ép=0.15m	m3	65,00	48,00	3 120,00
3.3	GNT 40/80				
3.3.1	40/80 - Sous fondation parking+piétonnier darainants ép=0.30m	m3	145,00	48,00	6 960,00
3.3.2	0/20 - Fondation QUALIFIEE DRAINANTE ép=0.20m	m3	95,00	50,00	4 750,00
3.4	Béton Bitumineux noir pour couche de surface				
3.4.1	Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	345,00	20,00	6 900,00
3.4.2	Stationnements visiteur ép=0.05m	m²	51,00	21,00	1 071,00
3.5	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Parkings perméables	m²	235,00	46,00	10 810,00
3.6	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Trottoir	m²	205,00	46,00	9 430,00
3.7	Géotextile - Sous revêtement drainant (Parkings + Trottoir)	m²	440,00	1,80	792,00
3.8	Bordures				
3.8.1	P1	ml	102,00	29,00	2 958,00
3.8.2	P1 - Entre lots et espaces communs	ml	125,00	29,00	3 625,00
3.8.3	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	135,00	33,00	4 455,00
3.9	Signalisation verticale				
3.9.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1	235,00	235,00
3.9.2	Divers panneaux de signalisation	u	2	235,00	470,00
3.9.3	C13a (Panneau impasse)	u	1	235,00	235,00
3.10	Signalisation horizontale				
3.10.1	Bande STOP	m²	2,00	25,00	50,00
3.11	Mobilier urbain				
3.11.1	Bloc boîtes aux lettres	u	1	1 700,00	1 700,00
3.11.2	Bornes amovibles	u	2	285,00	570,00
3.12	Aire de présentation des conteneurs OM	F	1	650,00	650,00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				H.T.	63 721,00

LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	8 928,00	1 785,60	10 713,60
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	18 476,00	3 695,20	22 171,20
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	63 721,00	12 744,20	76 465,20
4	RESEAU PLUVIAL	20 550,00	4 110,00	24 660,00
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée	56 880,00	11 376,00	68 256,00
6	MURS TECHNIQUES	9 610,00	1 922,00	11 532,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF	5 350,00	1 070,00	6 420,00
8	ARROSAGE	2 100,00	420,00	2 520,00
	TOTAL LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS	185 615,00	37 123,00	222 738,00

LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	185 615,00	37 123,00	222 738,00

"Bon pour accord, le 22/03/2022"

HECTARE
 75 21 les Portes Dominières
 CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
 04 67 19 84 83
 SIREN 351 338 660

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
 650, rue des Avants
 34270 ST MATHEU DES TREVIER
 Tél. 04 67 55 13 44 Fax 04 67 55 13 60
 Email : tpsonerm@prajavesigne-tpso.fr
 N° SIRET : 319 658 159 000 29

de 7/09/2022

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

KERMES - OPTION - BETON PERMEABLE					
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1	TERRASSEMENTS GENERAUX				
1,1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation				
1.1.1	Décaissement Trottoir + Stationnements ép=0.45 m	m3	175,00	21,00	3 675,00
	TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX			H.T.	3 675,00
2	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				
2,1	GNT pour couche de base béton drainant				
2.1.1	Trottoir + Stationnement ép=0.30m	m3	150,00	38,00	5 700,00
2,2	Béton drainant (Trottoir + Stationnements) ép=0.15m	m²	440,00	77,00	33 880,00
	TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			H.T.	39 580,00

OPTION - BETON PERMEABLE : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS GENERAUX	3 675,00	735,00	4 410,00
2	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	39 580,00	7 916,00	47 496,00
	TOTAL LOT 3 - OPTION BETON PERMEABLE	43 255,00	8 651,00	51 906,00

OPTION - BETON PERMEABLE : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 3 - OPTION BETON PERMEABLE	43 255,00	8 651,00	51 906,00

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
 650, rue des Avants
 34270 ST MATHEU DES TREVIER
 Tél 04 67 55 13 44 Fax 04 67 55 13 60
 Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
 N° SIRET 319 658 159 000 29