

D E V I S

HECTARE

M STORNELLO G rald

R f rence :AT230433

Date :18/04/2023

Expob t Village

Plan de Campagne

13480 CABRIES

Objet :

Devis pour ramassage de d pot de plaques en fibrociment sur terrain

N�	D�signation	Un	Quantit�	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1</u>	<u>GENERALITE</u>				
1.1	<u>Partie administrative</u> Cela comprend - les �valuations de risques pour chaque zone - l'�laboration de la strat�gie d'�chantillonnage - la r�alisation d'un mode op�ratoire pour les diff�rentes zones �l�mentaires d�finies - la tenue des registres journaliers de chantier - le chiffrage d�pend d'une m�thodologie pr�cise pr�sent�e dans le plan de retrait qui est soumis � l'approbation de l'inspection du travail	U	1,00	450,00	450,00
	Sous-total g�n�ralit�				450,00
	Sous-total GENERALITE				450,00
<u>2</u>	<u>TRAVAUX DE DESAMIANTAGE</u>				
2.1	<u>Installation de chantier</u> Cela comprend - La mise en place du balisage et affichage r�glementaire - l'installation de la base vie appropri�e � la zone - l'amen�e de l'uit� de d�contamination - la mise en place des raccordements divers	Fft	1,00	650,00	650,00
	Sous-total Installation de chantier				650,00
2.2	<u>Ramassage de morceaux d'�l�ments en fibrociment et reconditionnement sur palette et big bag</u> Cela comprend : - le ramassage des morceaux amiant�s (fibrociment amiante) sous ventilation assist�e - le conditionnement des d�chets en zone - la sortie des d�chets - la mise en d�p�t provisoire sur site	Fft	1,00	950,00	950,00
	Sous-total Ramassage et conditionnement				950,00
2.5	<u>Analyse d'air dans l'environnement de la zone de travail</u> Cela comprend - la mise en place de pompe pour une analyse de type	U	1,00	700,00	700,00

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3	META - l'analyse				
	Sous-total Analyses				700,00
	Sous-total TRAVAUX DE DESAMIANPAGE				2 300,00
	<u>EVACUATION DES DECHETS</u>				
	3.1 <u>Transport des déchets amiantés</u> Cela comprend - les démarches administratives d'acceptation et de suivi des déchets - le chargement - le transport - la prise en charge en centre agréé	Fft	1,00	750,00	750,00
	3.2 <u>Gestion des déchets amiantés (facturation 1 tonne minimum)</u> Cela comprend - les démarches administratives d'acceptation et de suivi des déchets - le chargement - le transport - la prise en charge en centre agréé	T	2,00	450,00	900,00
	Sous-total Gestion des déchets				1 650,00
	3.3 Le Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés vous sera envoyé après paiement de la facture				
	3.4 Le plan de retrait ne pourra être lancé que sur présentation d'un diagnostic avant travaux ou démolition conforme à la norme NFX48020.				
	3.5 La méthodologie ayant servi de base à ce devis doit être validée par l'Inspection du Travail				
	Sous-total EVACUATION DES DECHETS				1 650,00

Total H.T.	4 400,00
T.V.A. 20,00 %	880,00
Total T.T.C. (Euros)	5 280,00

Conditions particulières au présent devis

Accord : 30 % d'acompte à la commande.
Retour du présent devis, daté et signé, accompagné de la mention "Bon pour accord", le nom et la qualité du signataire

Bon pour accord :

A : CABRIES le : 19 / 04 / 2023

Signature Client :

Signature Entreprise :

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 331 338 660

arvi
travaux
DÉCONSTRUCTION
DÉMOLITION
DÉPOLLUTION
GÉNIE CIVIL
DESAMIANPAGE
Chemin du Sarret - 13590 MEYREUIL
T. : 04 42 512 512 - F. : 04 42 512 511
Siren 495 129 520