



Espinas & Fils

Travaux Publics Carrière Terre Végétale

Client

HECTARE

Affaire

300782

LOCALISATION DES TRAVAUX

SAS HECTARE

RUE DU CHATEAU D'EAU

34400 VERARGUES

Devis n° 1339

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

RN 113 B.P.30020

34741 VENDARGUES

Référence

LOTISSEMENT LE CHEVAL BLANC

ST JEAN DE FOS, Le 30 mars 2023

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
LOTISSEMENT LE CHEVAL BLANC LOT UNIQUE - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX			
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	U 1,000	2 760,00	2 760,00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	U 1,000	3 451,50	3 451,50
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	U 1,000	17 822,90	17 822,90
4 - RESEAU PLUVIAL	U 1,000	3 935,00	3 935,00
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	U 1,000	2 800,00	2 800,00
DOSSIER ADMINISTRATIF	U 1,000	2 900,00	2 900,00

Code	Bases HT	Taux	Montant TVA
1	33 669,40	20,00	6 733,88

Total H.T.	33 669,40 €
Total T.V.A.	6 733,88 €
Total T.T.C.	40 403,28 €
Net à payer	40 403,28 €

"Se peu a l'ordi"

HECTARE
75 ZI les Portes Domitienne
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

Lotissement "LE CHEVAL BLANC - LOT UNIQUE - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX					
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.1	Installation et signalisation de chantier (Fourniture local, protection, panneau de chantier...)	F	1	2 760,00	2 760,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX			H.T.	2 760,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX				
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation				
2.1.1	Décaissement chaussée ép=0.50m	m3	68,00	26,55	1 805,40
2.1.2	Décaissement piétonnier ép=0.42m	m3	27,00	26,55	716,85
2.1.3	Décaissement parking ép=0.65m	m3	35,00	26,55	929,25
	TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX			H.T.	3 451,50
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation				
3.1.1	Chaussée ép=0.30m	m3	41,00	55,00	2 255,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base				
3.2.1	Chaussée ép=0.15m	m3	21,00	58,00	1 218,00
3.2.2	Piétonnier ép=0.30m	m3	20,00	58,00	1 160,00
3.2.3	Stationnement ép=0.20m	m3	11,00	58,00	638,00
3.3	GNT 40/80				
3.3.1	Stationnements ép=0.30m	m3	16,00	58,00	928,00
3.4	Béton Bitumineux noir pour couche de surface				
3.4.1	Chaussée 0/10	m²	128,00		0,00
3.5	Rang d'agglo (Sous grillage limite de lots et entre lots)	ml	49,00	32,00	1 568,00
3.6	Bordures				
3.6.1	T2 basse à 4 cm de ve	ml	23,00	34,00	782,00
3.6.2	P3 à 0 cm de vue	ml	33,00	28,00	924,00
3.8	Géotextile - Stationnements - Piétonnier	m²	111,00	2,20	244,20
3.10	Piétonnier - Béton drainant ép=0.12m	m²	61,00	83,70	5 105,70
3.11	Pavés autoblocants en béton ajourés y/c lit de pose et terre végétale ou gravier	m²	50,00	60,00	3 000,00
	TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			H.T.	17 822,90
5	RESEAU PLUVIAL				
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions DN 300 BA 135	ml	19,00	135,00	2 565,00
5.2	Regard y compris mise à la côte				
5.2.1	Regard + grille plane 600x600	u	1	820,00	820,00
5.3	Piquage direct				
5.3.1	Canalisation EP300 sur regard existant	u	1	550,00	550,00
	TOTAL RESEAU PLUVIAL			H.T.	3 935,00
6	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				
6.1	Candélabre solaire				
6.1.1	Candélabre mat H=3.50 y/c massif de fondation	u	1	2 800,00	2 800,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC			H.T.	2 800,00

7	DOSSIER ADMINISTRATIF				
7.1	Études d'exécution	F	1	550,00	550,00
7.2	Elaboration du DOE	F	1	850,00	850,00
7.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert				
7.3.1	Recolement voirie	F	1	1 500,00	1 500,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF			H.T.	2 900,00

LOT UNIQUE : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	2 760,00	552,00	3 312,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	3 451,50	690,30	4 141,80
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	17 822,90	3 564,58	21 387,48
5	RESEAU PLUVIAL	3 935,00	787,00	4 722,00
6	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2 800,00	560,00	3 360,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF	2 900,00	580,00	3 480,00
	TOTAL Lot unique	33 669,40	6 733,88	40 403,28

LOT UNIQUE : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot unique	33 669,40	6 733,88	40 403,28