



Espinas & Fils

Travaux Publics Carrière Terre Végétale

Devis n° 1338

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

RN 113 B.P.30020

34741 VENDARGUES

Client

HECTARE

Affaire

300770

LOCALISATION DES TRAVAUX

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

RN 113 B.P.30020

34741 VENDARGUES

Référence

LE PESCALUNE LUNEL

ST JEAN DE FOS, Le 30 mars 2023

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
TRAVAUX CHEMIN DES QUATRES BASSINS - TERRASSEMENT VOIRIE - RESEAUX HUMIDES			
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	U 1,000	2 020,00	2 020,00 1
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	U 1,000	8 547,00	8 547,00 1
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	U 1,000	23 703,00	23 703,00 1
5 - RESEAU PLUVIAL	U 1,000	4 752,00	4 752,00 1

Code	Bases HT	Taux	Montant TVA
1	39 022,00	20,00	7 804,40

Total H.T.	39 022,00 €
Total T.V.A.	7 804,40 €
Total T.T.C.	46 826,40 €
Net à payer	46 826,40 €

"Bon pour accord"

HECTARE
URBAINE
75 ZI les Portes Domitiennes
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 57 84 83
SIREN 351 338 660

Noter : Permis de voirie et demande d'autorisation à faire avant le démarrage des travaux sur le chemin des quatre bassins

SARL ESPINAS & Fils - 52 Chemin de la Grave - 34150 SAINT JEAN DE FOS - Tél : 04 67 57 72 21 - Fax : 04 67 57 72 36

Email : contact@espinasfp.fr

TVA Intracommunautaire : FR 79414499905 - SIRET : 414499905 00019 - APE : 4312A

Lotissement "LE PESCALUNE" - LUNEL
TRAVAUX CHEMIN DES QUATRE BASSINS - TERRASSEMENTS - VOIRIE -
RESEAUX HUMIDES

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.3	Dépose / Repose de panneaux de police	u	2	50,00	100,00
1.5	Démolitions diverses y/c évacuation				
1.5.1	Revêtement existant (Trottoir - chemin des quatre bassins)	m²	150,00	8,00	1 200,00
1.5.2	Bordures caniveau	ml	40,00	12,00	480,00
1.5.3	Grilles avaloir (Chemin des Quatre Bassins)	u	2	120,00	240,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX			H.T.	2 020,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX				
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation (sauf terre pour modelages)				
2.1.1	Décassement Chaussée-Parkings et trottoirs	m3	330,00	12,50	4 125,00
	Rabotage pour ancrage ralentisseur et ancrage élargissement	m²	66,00	45,00	2 970,00
2.3	Préparation de l'assise	m²	660,00	2,20	1 452,00
	TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX			H.T.	8 547,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation				
3.1.1	Chaussée, Parkings et trottoir ép=0.30	m3	205,00	34,00	6 970,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base				
3.2.1	Chaussée, Parkings et trottoir ép=0.15	m3	142,00	42,00	5 964,00
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface				
3.3.1	Chaussée 0/10	m²	195,00	20,00	3 900,00
3.3.2	Parkings 0/10 et entrée charette	m²	125,00	20,00	2 500,00
3.3.3	Trottoir 0/6	m²	65,00	22,60	1 469,00
3.4	Bordures				
3.4.1	AC2	ml	45,00		0,00
3.4.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	80,00	30,00	2 400,00
3.9	Essais de plaque	F	1	500,00	500,00
	TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			H.T.	23 703,00
5	RESEAU PLUVIAL				
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions				
5.1.2	DN 500 BA 135	ml	16,00	92,00	1 472,00
5.2.3	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	4	820,00	3 280,00
	TOTAL RESEAU PLUVIAL			H.T.	4 752,00

TRAVAUX CHEMIN DES QUATRE BASSINS - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	2 020,00	404,00	2 424,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	8 547,00	1 709,40	10 256,40
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	23 703,00	4 740,60	28 443,60
5	RESEAU PLUVIAL	4 752,00	950,40	5 702,40
	CHEMIN DES QUATRES BASSINS TERRASSEMENTS - VOIRIE -	39 022,00	7 804,40	46 826,40