

Le Domaine de Graneirrol à SAINT GERVASY LOT 1 : VOIRIE & RESEAUX HUMIDES				D.P.G.F. Avril 2022	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
SAS ROCHE Offre n°1 du 27/10/22					
11 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					
11.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1 900,00	1 900,00
11.2	Constat d'huissier (murs et constructions riverains)	F	1	550,00	550,00
11.3	Nettoyage, débroussaillage y/c évacuation (Opération & Zones de déblais - surface 9 500m² environ)	F	1	1 200,00	1 200,00
11.4	Sciage et rabotage de la chaussée existante pour permettre le raccordement	ml	6,00	54,00	324,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				H.T.	3 974,00
12 TERRASSEMENTS GENERAUX					
12.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation				
12.1.1	Décaissement des chaussées, stationnements, piétonniers et espaces verts	m3	1 500,00	15,00	22 500,00
12.1.2	Décaissement du bassin de rétention	m3	600,00	16,00	9 600,00
12.1.3	Décaissement des zones de déblais	m3	1 300,00	15,00	19 500,00
12.1.4	Décaissement pour remodelage du merlon	m3	1 700,00	15,00	25 500,00
12.2	Fourniture et mise en place de terre végétale	m3	380,00	25,00	9 500,00
12.3	Préparation de l'assise	m²	2 200,00	0,50	1 100,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX				H.T.	87 700,00
13 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					
13.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation (ép. 0,30m) sur chaussée, stationnement et piétonnier.	m3	600,00	34,00	20 400,00
13.2	GNT 0/20 pour couche de base (ép. 0,15m) sur chaussée	m3	200,00	34,00	6 800,00
13.3	GNT 40/80 sur stationnement (ép. 0,35m).	m3	70,00	32,00	2 240,00
13.4	Béton Bitumineux noir (ép. 5cm) pour chaussée	m²	630,00	21,00	13 230,00
13.5	Béton Bitumineux coloré (ép. 5cm) pour chaussée	m²	580,00	41,00	23 780,00
13.6	Stabilisé sur piétonnier	m²	330,00	4,00	1 320,00
13.7	Révetement pavés y/c lit de pose	m²	150,00	65,00	9 750,00
13.8	Dalle à engazonner type EVERGREEN ou similaire, y/c lit de pose et terre végétale ou gravier ainsi que le marquage des places de stationnement en pavés	m²	160,00	55,00	8 800,00
13.9	Bordures				
13.9.1	T2	ml	280,00	30,00	8 400,00
13.9.2	T2 basse (à poser avec 2cm de vue)	ml	170,00	34,00	5 780,00
13.9.3	P1	ml	260,00	29,00	7 540,00
13.9.4	CC1	ml	80,00	37,00	2 960,00
13.10	Signalisation verticale				
13.10.1	B6d 450 mm + M6h 500x150mm (Panneau place handicapée)	u	1	360,00	360,00
13.11	Signalisation horizontale				
13.11.1	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	1	280,00	280,00
13.12	Dalle en béton pour local ordures ménagères	F	1	900,00	900,00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				H.T.	112 540,00
14 MURS					
14.1	Mur de clôture				
14.1.1	H=0,40m avec parement pierre et couvertine	m²	72,00		
TOTAL MURS				H.T.	0,00
15 CLOTURES					
15.1	Clôture avec grille à barreaudage gris hauteur 1,40m	ml	180,00		0,00
15.2	Clôture grillagée panneaux rigides hauteur 1,80m	ml	44,00		
15.3	Portail à barreaudage gris pour l'entrée du lotissement hauteur 1,80m	u	1		
15.4	Portail pour bassin hauteur 1,80m	u	1		
15.5	Portillon à barreaudage gris hauteur 1,80m	u	3		
TOTAL CLOTURES					0,00

Le Domaine de Graneirrol à SAINT GERVASY
LOT 1 : VOIRIE & RESEAUX HUMIDES

D.P.G.F.
Avril 2022

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
16 ENROCHEMENTS					
16.1	Etudes de stabilité et de poussée des terres réalisée par un BE indépendant et plan d'exécution	F	1	2 500,00	2 500,00
16.2	Enrochements	m²	140,00	180,00	25 200,00
16.3	Géotextile	m²	150,00	2,50	375,00
16.4	Remblais drainant 40/80 derrière l'enrochement	m3	70,00	32,00	2 240,00
TOTAL ENROCHEMENTS				H.T.	30 315,00
17 RESEAU PLUVIAL					
17.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions				
17.1.1	DN 300 BA 135	ml	105,00	65,00	6 825,00
17.1.2	DN 400 BA 135	ml	60,00	96,00	5 760,00
17.1.3	DN 600 BA 135	ml	24,00	198,00	4 752,00
17.2	Regard y compris mise à la côte				
17.2.1	Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)	u	1	1 200,00	1 200,00
17.2.2	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	7	650,00	4 550,00
17.3	Ouvrage de tête				
17.3.1	Pour buses DN 300 ou 400 arrivant dans le bassin	u	2	360,00	720,00
17.3.2	Pour buse DN 600 arrivant dans fossé	u	1	450,00	450,00
17.4	Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1	4 500,00	4 500,00
17.5	Passage caméra	F	1	900,00	900,00
TOTAL RESEAU PLUVIAL				H.T.	29 657,00
18 RESEAU EAUX USEES					
18.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)				
18.1.1	Ø 200 fonte (Réseau principal) - Profondeur >2.00 m	ml	50,00	185,00	9 250,00
18.1.2	Ø200mm PVC CR16 (Réseau principal & branchement macro-lot) - Profondeur <2,00m	ml	40,00	121,00	4 840,00
18.1.3	Ø160mm PVC CR16 (Branchements lots & OM) avec bouchon collé sur les lots.	ml	70,00	83,00	5 810,00
18.1.4	Ø 90 PEHD (refoulement)	ml	140,00	44,00	6 160,00
18.2	Regard de visite y compris mises à la côte				
18.2.1	Ø800mm avec tampon marquage "Eaux usées"(y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	3	1 000,00	3 000,00
18.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40				
18.3.1	boîte Ø315mm	u	11	390,00	4 290,00
18.3.2	boîte Ø400mm (pour le lot n°12)	u	1	420,00	420,00
18.3.3	Siphon de sol Ø100mm y/c raccordement sur la conduite de branchement	u	1	350,00	350,00
18.4	Poste de relevage	F	1	21 000,00	21 000,00
18.5	Essais				
18.5.1	Passage caméra et essais d'étanchéité	F	1	900,00	900,00
18.5.2	Pénétrés	F	1	300,00	300,00
TOTAL RESEAU EAUX USEES				H.T.	56 320,00

Le Domaine de Graneirrol à SAINT GERVASY LOT 1 : VOIRIE & RESEAUX HUMIDES				D.P.G.F. Avril 2022	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
110 RESEAU A.E.P					
110.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions				
110.1.1	FONTE Ø100mm	ml	140,00	92,00	12 880,00
110.1.2	PEHD Ø75mm PN16	ml	90,00	47,00	4 230,00
110.1.3	PEHD Ø50mm PN16 y/c fourreaux (pour macro-lot)	ml	5,00	42,00	210,00
110.1.4	PEHD Ø25/32mm PN16 y/c fourreaux (pour lots, OM & poste de relevage)	ml	64,00	30,00	1 920,00
110.2	Canalisation principale PEHD Ø32 sous fourreau (pour arrosage) y compris manchons	ml	110,00	27,00	2 970,00
110.3	Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)				
110.3.1	Ventouse	u	1	900,00	900,00
110.3.2	Purge/vidange	u	1	500,00	500,00
110.3.3	Coude PVC Ø110mm	u	5	120,00	600,00
110.3.4	Plaque pleine 75	u	1	120,00	120,00
110.3.5	Plaque pleine 110	u	1	130,00	130,00
110.3.6	Vanne Ø110mm sous bac	u	2	280,00	560,00
110.4	Regard vanne/purge/ventouse (avec tampon marquage "Eau potable") compris mise à la côte	u	2	650,00	1 300,00
110.5	Branchement - hors terrassement et abricompteur compris mise à la côte boucle à clé				
110.5.1	Ø75mm	u	1	650,00	650,00
110.5.2	Ø50mm	u	1	600,00	600,00
110.5.3	Ø25 ou 32mm	u	11	500,00	5 500,00
110.6	Abri compteur				
110.6.1	Compteur général (lotissement)	u	1	2 500,00	2 500,00
110.6.2	Mural type M5 (lot n°12)	u	1	995,00	995,00
110.6.3	Mural (lots)	u	11	210,00	2 310,00
110.7	Réalisation d'un point d'eau dans local OM / poste relevage	u	2	500,00	1 000,00
110.8	Poteau incendie	u	1	2 900,00	2 900,00
110.9	Essais de potabilité et de pression	F	1	600,00	600,00
TOTAL RESEAU A.E.P				H.T.	43 375,00
111 DOSSIER ADMINISTRATIF					
111.1	Etudes d'exécution	F	1	1 200,00	1 200,00
111.2	Elaboration du DOE	F	1	600,00	600,00
111.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert				
111.3.1	Recolement voirie	F	1	1 800,00	1 800,00
111.3.2	Réseaux EU - EP - AEP	F	1	1 600,00	1 600,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF				H.T.	5 200,00

LOT 1 - VOIRIE & RESEAUX HUMIDES : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20% €	T.T.C. €
LOT 1 - VOIRIE & RESEAUX HUMIDES	369 081,00	73 816,20	442 897,20

SAS ROCHE 04 66 28 27 31 Offre n° 1 du 27/10/2022
contact@rochebtp.fr

[Signature]

"Bon pour accept"

le 25/01/2023