

DEVIS

NUMERO	DATE
2210031-1	2 novembre 2022

Suivie par : Laurent BAS

E-mail : baslaurent@gmail.com

Tél. : +33614401224

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A SORGUES

THEZIERS - Lotissement "Le Petit cru"

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
I	Préparation du Chantier, Terrassement, Structure, Maçonneries				
I.1	DICT, Organisation chantier, police de roulage, sondages divers, étude, plan d'exécution	FO	1.00	1 500.00	1 500.00
	Nettoyage du terrain				
I.2	Suppression et évacuation de la clôture en limite de voie (piquet fer) et évacuation de l'abreuvoir	FO	1.00	1 200.00	1 200.00
I.3	Suppression et évacuation du dispositif d'assainissement individuel hors service	FO	1.00	2 680.00	2 680.00
I.4	Nettoyage, débroussaillage complet du terrain	FO	1.00	1 850.00	1 850.00
	Terrassements (aucune terre laissée sur site ne sera autorisée)				
I.5	Terrassement en masse pour création des PPNC (TN->FF à -30)	M3	35.00	29.50	1 032.50
	Structure				
I.5	Mise en place d'un film anti-contaminant type bidim pour voirie	M2	115.00	1.90	218.50
I.6	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/80 ép=0,20 en moyenne	M3	25.00	34.00	850.00
I.7	Apport, mise en œuvre et compactage de GNT 0/31,5 ép=0,10 en moyenne	M3	12.00	38.00	456.00
	Maçonneries				
I.8	Fourniture et pose enveloppe béton REMBT 300	U	1.00	620.00	620.00
I.9	Fourniture et pose enveloppe béton CIBE	U	3.00	330.00	990.00
I.10	Fourniture et pose de Coffret 30x30 tampon béton	U	4.00	135.00	540.00
	Fourreau PVC 2 Ø25/28	ML	43.00	26.00	1 118.00
I.11	Fourreau PVC 3 Ø42/45	ML	18.00	25.00	450.00
I.12	Fourniture et pose de bordure préfabriquée type T2 basse ou similaire	ML	19.00	35.00	665.00
I.13	Réalisation d'un mur bahut de clôture sur fondation béton ferrillée h=0,60m y compris enduit 2 faces ton pierre style chaux	ML	17.00	265.00	4 505.00
I.14	Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut RAL 7016 (voir model ci-dessous)	ML	17.00	325.00	5 525.00

Page 1 / 3

SUITE DEVIS N°2210031-1

Montant H.T.	24 200.00 €
T.V.A. 20 %	4 840.00 €
Montant T.T.C.	29 040.00 €

Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement : 40 € selon article L441-3 et L441-6 du Code du Commerce

CLIENT

Date de commande : 14/06/2023

Cachet et signature sous la mention manuscrite : "Bon pour commande et exécution"

"Bon pour commande et exécution"

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 334 660

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER DATE ET SIGNE POUR ACCEPTATION ET ACCOMPAGNE D'UN BON DE COMMANDE

Les prix du présent devis sont valables 3 mois

Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur, toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.

Laurent BAS

Conducteur de travaux

SRV BAS MONTEL
863, Chemin de la Malautière
B.P. 7 - 84700 SORGUES CEDEX
Tél: 04 90 39 21 27 - Fax: 04 90 39 02 54
RCS AVIGNON 722 621 521 - SIREN 722 621 521 000 11

VARIANTE(S)

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
OPTIONS				
Fourniture et pose d'une ferronnerie h=0,90m sur mur bahut en acier corten ou RAL 2525	ML	17.00	295.00	5 015.00
Réalisation d'un revêtement bicouche (jonction entre la voie publique et la limite de l'opération) faisant office de réfection	M2	54.00	12.00	648.00
Total OPTIONS				5 663.00