

DEVIS	HECTARE S.A.S.
POMAS, le 09/05/2023	RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennees CS 30020 34741 VENDARGUES CEDEX
Référence : D23.0160 Client n° : HECTARE SAS Code travaux : Suivi par :	
Objet : LAVALETTE-Les Rives du Goutal-Tranche 3	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	DIVERS				
1-1	Installation de Chantier	ENS	1,00	1 024,00	1 024,00 €
	Total DIVERS				1 024,00 €
2	TERRASSEMENTS				
2-1	Ouverture et fermeture de tranchée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML		53,00	0,00 €
2-2	Ouverture et fermeture de tranchée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	370,00	80,50	29 785,00 €
	Total TERRASSEMENTS				29 785,00 €
3	BASSE TENSION				
3-1	Administratif				
3-1-1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	600,00	600,00 €
3-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
3-1-3	Relevé CARTO 1/200	ML	370,00	1,80	666,00 €
3-1-4	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	710,00	1,30	923,00 €
3-1-5	Plan de récolement	ML	710,00	1,00	710,00 €
	Total Administratif				3 055,00 €
3-2	Gaines				
3-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	400,00	1,20	480,00 €
3-2-2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	5,30	795,00 €
3-2-3	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	6,40	160,00 €
	Total Gaines				1 435,00 €
3-3	Câbles				
3-3-1	Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	240,00	33,70	8 088,00 €
3-3-2	Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	145,00	26,00	3 770,00 €
3-3-3	Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		20,80	0,00 €
3-3-4	Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	325,00	14,30	4 647,50 €
	Total Câbles				16 505,50 €
3-4	REMBT & CIBE				
3-4-1	Enveloppes béton				
3-4-1-1	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	198,70	198,70 €
3-4-1-2	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	7,00	265,00	1 855,00 €
3-4-1-3	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		255,00	0,00 €
3-4-1-4	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	18,00	166,70	3 000,60 €
	Total Enveloppes béton				5 054,30 €

LAVALETTE-Les Rives du Goutal-Tranche 3

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3-4-2	Coffrets & supports				
3-4-2-1	Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	241,50	241,50 €
3-4-2-2	Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	7,00	366,80	2 567,60 €
3-4-2-3	Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		443,00	0,00 €
3-4-2-4	Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	18,00	103,90	1 870,20 €
	Total Coffrets & supports				4 679,30 €
3-4-3	Connectiques				
3-4-3-1	Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	15,00	72,30	1 084,50 €
3-4-3-2	Fourniture et pose connecteurs b2	U	8,00	46,00	368,00 €
3-4-3-3	Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	8,00	71,00	568,00 €
3-4-3-4	Confection tête de câble réseau	U	16,00	23,50	376,00 €
3-4-3-5	Confection tête de câble branchement	U	36,00	19,20	691,20 €
	Total Connectiques				3 087,70 €
3-4-4	Mise à la terre				
3-4-4-1	Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	8,00	186,50	1 492,00 €
	Total Mise à la terre				1 492,00 €
3-4-5	Raccordements				
3-4-5-1	Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	1,00	575,80	575,80 €
	Total Raccordements				575,80 €
	Total REMBT & CIBE				14 889,10 €
	Total BASSE TENSION				35 884,60 €
4	ECLAIRAGE PUBLIC				
4-1	Administratif				
4-1-1	Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	300,00	300,00 €
4-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
4-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	425,00	3,00	1 275,00 €
4-1-4	Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	492,50	492,50 €
	Total Administratif				2 223,50 €
4-2	Gaine & câble				
4-2-1	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	450,00	5,00	2 250,00 €
4-2-2	Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	425,00	14,30	6 077,50 €
	Total Gaine & câble				8 327,50 €
4-3	Ensemble d'éclairage				
4-3-1	Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	11,00	289,50	3 184,50 €
4-3-2	Candélabre cylindro-conique + crossette 0.50m + luminaire LUMA 30 leds DW50 l'ensemble gris 2900 sablé	U	11,00	1 399,90	15 398,90 €
	Total Ensemble d'éclairage				18 583,40 €
4-4	Raccordement				
4-4-1	Raccordement au réseau éclairage public.	U	1,00	89,00	89,00 €
	Total Raccordement				89,00 €
4	Total				0,00 €
	Total ECLAIRAGE PUBLIC				29 223,40 €
5	TELECOMMUNICATION				
5-1	Administratif				
5-1-1	Plan de récolement France télécom y compris le plan des masques	FT	1,00	600,00	600,00 €
5-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
5-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	370,00	3,00	1 110,00 €

LAVALETTE-Les Rives du Goutal-Tranche 3

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Total Administratif				1 866,00 €
5-2	Gaines				
5-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	400,00	1,20	480,00 €
5-2-2	Fourniture et pose d'un plynox	ML	400,00	1,30	520,00 €
5-2-3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 250,00	3,90	4 875,00 €
5-2-4	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	944,00	3,00	2 832,00 €
	Total Gaines				8 707,00 €
5-3	Chambres				
5-3-1	Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	6,00	678,90	4 073,40 €
5-3-2	Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	26,00	93,30	2 425,80 €
	Total Chambres				6 499,20 €
5-4	Raccordements				
5-4-1	Raccordement sur réseau existant	U	1,00	287,70	287,70 €
	Total Raccordements				287,70 €
	Total TELECOMMUNICATION				17 359,90 €

	Montant
Total H.T.	113 276,90
Remise commerciale -4,89%	-5 276,90
TOTAL H.T.	108 000,00
T.V.A. à 20,00%	21 600,00
Net à payer	129 600,00

A : le : / /

Mode de Règlement : à

Devis N° D23.0160

Bon pour Accord.

Signature Client :

