



Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux
Territoire Hérault
765 Rue Henri Becquerel
34065 MONTPELLIER

Référence à rappeler : 20.340.246.014530.84 23174

- SAS HECTARE

Coupon à joindre à votre règlement de 5 857,00 €

Acompte à l'ordre de Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux

DEVIS N° 20-196963

MONTPELLIER, le 16/06/2023

DEVIS

- SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENS-RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX



Référence à rappeler : 20.340.246.014530.84 23174

Imputation : 340 401 T124A FA13



Objet : Branchement assainissement dn 160 (3) Lot 1, 2 et 5

Devis valide jusqu'au 14/09/2023

Adresse des travaux : - SAS Hectare Rue du Château d'eau 34400 ENTRE-VIGNES

DEVIS N° 20-196963

"Attention, Sauf indication contraire, la facture relative aux travaux commandés sera adressée au même nom et à la même adresse que le devis, Aucune modification ne sera possible après facturation"

Travo 2334762

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
1.1.1 Frais de démarches administratives pour ouverture de chantier, établissement des DT ou DICT, installation et signalisation du chantier	F	1,000	160,65	160,65	20,00
"3.1.1 Construction d'un branchement particulier isolé, d'une longueur maximale de 3 mètres en tuyau PVC de diamètre 160, 200 ou 250 mm. Les travaux comprennent : -" l'installation de chantier, la démolition de la chaussée sur une largeur maximum de 1,00 m, les bords de la tranchée étant coupés francs et parallèles, le terrassement en tranchées, en terrain de toute nature jusqu'à une profondeur moyenne de 1,30 m dans l'embaras des conduites des étais, dans la vase ou la boue, l'emport des déblais, la fourniture et la pose des tuyaux et pièces de raccordement (dont tabouret lesté, en PVC, à passage direct pour pipe diamètre 315 mm, h = 0,50 m, réhausse, tampon de regard, tampon en fonte, articulé, antiviol, avec joint, classe C 250, ouverture minimale 225 mm), en fond de fouille, leur calage, la confection des joints, le percement du collecteur ou du regard en ciment armé, PVC, polypropylène ou fonte ductile, le raccordement sur le réseau privé à desservir ou le bouchonnage de la conduite en attente, le remblai autour de la conduite en sable de carrière concassé y compris la fourniture, le remblai en grave calcaire 0/31,5 puis grain de riz y compris la fourniture, la remise en état de la chaussée suivant nature existante, le nettoyage du chantier	u	3,000	1 484,34	4 453,02	20,00
3.4.1 Plus-value aux prix des séries 3.1, 3.2, et 3.4 pour une profondeur moyenne de tranchée sur la longueur totale du branchement supérieure à 1,30 m par décimètre supplémentaire, par mètre, arrondi au décimètre supérieur.	dm/ml	36,000	18,95	682,20	20,00
1.3.3 Plus-value aux prix 1.3.1 pour ouverture de tranchée en terrain rocheux avec interdiction de miner	U				
1.3.3.1 - Pour canalisation jusqu'à DN 200 mm inclus	dm/ml	90,000	10,16	914,40	20,00
1.7.1 Plus-value à appliquer aux prix du chapitre 1 pour le croisement de branchements particuliers (conduites ou câbles) rencontrés dans la fouille. Le croisement sera payé	u	9,000	56,06	504,54	20,00

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
"8.4.1 Plan de recolement " "Restitution des éléments relevés en X, Y et Z sous forme de fichiers numériques selon le référentiel Lambert 93 ou RGF 93 en planimétrie et NGF 69 en altimétrie en vue de leur intégration dans des systèmes d'information géographique. L'établissement des plans de recolement comprend : le plan des ouvrages (tracé des réseaux, implantations des regards et boîtes de branchement, équip. hydraul. et électroméca et ouvrages de génie civil, etc. ...), le ml de canalisation. Réseaux cotés en altimétrie suivant le fil d'eau et le terrain naturel. Plan renseigné des éléments tech. fondamentaux (diam., distances entre regards, pentes, etc. ...), et matérialisation des appareils hydraul. et de régulation éventuels (vidanges, ventouses, stériliseurs, etc. ...) Plans établis à l'échelle du 1/1000ème ou du 1/500ème suivant les prescriptions du Maître d'Ouvrage. La prestation comprend la fourniture du fond de plan, le tirage de plan, et son report sur support papier."	U				
"8.4.2 Chantier de 0 à 20 ml Ce prix rémunère forfaitairement par chantier: " les frais d'installation de chantier et de mise en station, l'intervention sur le terrain suivant les règles de l'art, le rattachement aux systèmes de projection, l'amenée et le repliement du matériel, les DICT auprès des concessionnaires de réseaux ainsi que les permissions de voirie sur voie publique et demande d'autorisation de franchissement d'ouvrage (pont, voles ferrées, canaux...) si nécessaire. La fourniture et pose des moyens de signalisation nécessaires à la sécurité du chantier, y compris feux ricolores, et le maintien des accès des riverains de jour comme de nuit. Plus généralement toutes les sujétions liées à la sécurité et à la protection de la santé des personnels	u	1,000	258,96	258,96	20,00
Montant H.T.				6 973,77	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	4 880,83	6 973,77	20,00	976,17	1 394,75	8 368,52

Montant TTC	8 368,52 €
Acompte à payer	5 857,00 €

Lors du paiement, merci de rappeler votre numéro de référence.

Veuillez trouver ci-dessous les éléments pour un paiement par virement :

Nom de la Banque : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3014 3000 0200 7529 105
BIC : SOGEFRPP

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite :

Date :

Signature :

P / Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux

