

Département des Bouches-du-Rhône
Commune d'Arles (Raphèle-les-Arles)

LOTISSEMENT "DOMAINE DE VILLEBOIS"
Lot 1 – Voirie et Réseaux Humides

Travaux réalisés par la S.A.S. "S.L.T.P."
3, Rue Elie Makridis, 13230 Port Saint-Louis du Rhône
représentée par **M. MARCHAND Eric**

Montant initial du marché : 710 000,00 €HT

AVENANT n°1

Montant de l'avenant n°1 HT : 22 364,90 €HT

Montant global HT du marché modifié : 732 364,90 €HT

Maître d'ouvrage : **SAS "Hectare"**

Maître d'œuvre VRD : **SELARL "Alpilles Topographie"**

Zone Artisanale de la gare - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél. : 04-90-92-12-16 / Télécopie : 04-90-92-47-05 / email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent avenant a pour objet la réalisation de prestations pour les riverains, le busage de fossés, la reprise des hauteurs des murets et la suppression de prestations non réalisées. Ces modifications sont apportées selon la demande du Maître d'Ouvrage de la mairie et de l'ASA.

Le montant des travaux supplémentaires est de 22 364,90 €HT.

ARTICLE 2 – DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

Le présent avenant sera rajouté à la tranche 1 du marché.

MONTANT INITIAL DE LA TRANCHE 1 H.T. - Lot 1 :	454 400,00 €
--	--------------

MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	22 364,90 €
----------------------------	-------------

MONTANT MODIFIE DE LA TRANCHE H.T. - Lot 1 :	476 764,90 €
--	--------------

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL H.T. - Lot 1 :	710 000,00 €
--	--------------

MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	22 364,90 €
----------------------------	-------------

MONTANT DU MARCHÉ MODIFIE H.T. - Lot 1 :	732 364,90 €
--	--------------

T.V.A. 20,0% :	146 472,98 €
----------------	--------------

SOIT T.T.C. :	878 837,88 €
---------------	---------------------

ARTICLE 3 - DELAIS

Ces travaux demandent un délai supplémentaire de 5 semaines.

ARTICLE 4 – CLAUSES

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont maintenues.

ARTICLE 5 – PIECES CONSTITUTIVES DE L'AVENANT

- la présente convention.
- le devis de l'entreprise pour l'avenant.

Fait à Saint-Rémy de Provence en trois exemplaires originaux,
le 28 juin 2022

Le Maître d'Ouvrage,
SAS "HECTARE"
M. STORNELLO Gérald



Le Maître d'Oeuvre,
M. MALHERBE Frédéric

ALPILLES TOPOGRAPHIE
Selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cedric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

L'entreprise SAS "S.L.T.P.",
M. MARCHAND Eric

S.L.T.P.
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05



DEVIS N° 2022-06-21

Réf. : CV/JB

HECTARE
352 Rue Georges Besse
30 000 NIMES

Port St Louis du Rhône, le 21 juin 2022

OBJET : Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers

Commune d'Arles (Raphèle-les Arles) - Lotissement "Domaine Villebois"

Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Humides

Bilan des plus et moins values

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
1	1) COULAU * Débroussaillage - évacuation en décharge (Cannes de M.BRUNEL)	F	1	490,00 €	490,00 €
2	* Terrassement en masse (pour enlever les cannes et bambous y compris les rhizomes) et évacuation des déblais en décharge + remblaiement avec la terre de la voirie (profondeur 100cm)	m²	45	18,50 €	832,50 €
				Sous-Total 1)	1 322,50 €
3	2) ADDUCTION D'EAU POTABLE * Fourniture et pose d'une ventouse + regard Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	-2	2 040,00 €	-4 080,00 €
4	* Fourniture et pose d'une niche à compteur 1000*1000 (norme ACCM)	U	-0,5	1 862,00 €	-931,00 €
5	* Reprise de potabilité	U	3	120,00 €	360,00 €
6	* Reprise Terrassement en puits pour maillage SAUR comprenant l'évacuation des déblais en décharge ,la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	Ft	1	1 000,00 €	1 000,00 €
				Sous-Total 4)	-3 651,00 €
	3) RESEAU EAU BRUTE LOT1				
7	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	22	62,00 €	1 364,00 €
8	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - 135 A	ml	22	35,00 €	770,00 €
9	* Fourniture et pose de siphon avec 2 regards grilles avaloir	F	1	720,00 €	720,00 €
10	* Fourniture et pose de martelière étanche	U	3	210,00 €	630,00 €
11	* Fourniture et pose de grille en entrée de buse	U	3	160,00 €	480,00 €



DEVIS N° 2022-06-21

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
	3) RESEAU EAU BRUTE (suite)				
	LOT2				
13	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	23	62,00 €	1 426,00 €
13	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - 135 A	ml	23	35,00 €	805,00 €
14	* Fourniture et pose de grille en entrée de buse	U	1	720,00 €	720,00 €
	BASSIN				
15	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	124	85,50 €	10 602,00 €
16	* Fourniture et pose de canalisation DN250 PVC type CR8	ml	124	22,30 €	2 765,20 €
17	* Construction de regard de visite	U	6	890,00 €	5 340,00 €
18	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 3ml) : Terrassement en tranchée + remblais + Fourniture DN250 PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots Avec remontée et bouchon à viser et Raccordement sur regard ou par culotte	U	6	400,00 €	2 400,00 €
19	* Fourniture et pose d'une vidange (raccordement sur regard EP + vanne)	U	1	1 490,00 €	1 490,00 €
20	* Réalisation de fossé d'arrosage	ml	-124	29,20 €	-3 620,80 €
	LOTS 7 ET 8				
21	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	30	85,50 €	2 565,00 €
22	* Fourniture et pose de canalisation DN250 PVC type CR8	ml	30	22,30 €	669,00 €
23	* Construction de regard de visite	F	2	890,00 €	1 780,00 €
24	* Réalisation de fossé d'arrosage	ml	-30	29,20 €	-876,00 €
	IMPASSE ESPACE VERT --> Supprimé car PA Modif retiré par HECTARE				
25	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	0	85,50 €	0,00 €
26	* Fourniture et pose de canalisation DN250 PVC type CR8	ml	0	22,30 €	0,00 €
27	* Construction de regard de visite	U	0	890,00 €	0,00 €
28	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 3ml) : Terrassement en tranchée + remblais + Fourniture DN250 PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots Avec remontée et bouchon à viser et Raccordement sur fossé	U	0	590,00 €	0,00 €



DEVIS N° 2022-06-21

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
29	3) RESEAU EAU BRUTE (suite) * Réalisation de fossé d'arrosage	ml	0	29,20 € Sous-Total 3)	0,00 € 30 029,40 €
25	4) ACCES BRUNEL * EU Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	20	81,70 €	1 634,00 €
26	* Canalisation DN160 PVC type CR8	ml	40	12,50 €	500,00 €
	* Construction de regard de visite à passage direct + tampon fonte à charnière (branchement)	u	2	525,00 €	1 050,00 €
				Sous-Total 4)	3 184,00 €
28	5) BRAJA VESIGNE * Reprise murets (modification hauteur)	u	1	980,00 €	980,00 €
29	* Réfection tranchée réseaux secs (Rue des Santons)	u	1	2 960,00 €	2 960,00 €
				Sous-Total 5)	3 940,00 €
30	6) POSTE DE RELEVAGE EP * Fourniture et pose d'un automate de télégestion	u	1	2 700,00 € Sous-Total 6)	2 700,00 € 2 700,00 €
31	7) VOIRIE * Fourniture et pose de bande podotactile thermocollée (plaque de 42*90)	ml	-40	58,00 €	-2 320,00 €
32	* Dalle béton sur ouvrage + regard de visite 1200*1200 + caillebotis à charnière + cadre + 2 martelières	u	-0,5	2 800,00 €	-1 400,00 €
33	* Fourniture et pose de martelière	u	-19	210,00 €	-3 990,00 €
34	* Panneaux de signalisations	U	-4	250,00 €	-1 000,00 €
35	* Réalisation de siphon + grille 500*500 scellée	U	-6	1 075,00 € Sous-Total 7)	-6 450,00 € -15 160,00 €
MONTANT HT					22 364,90 €

HECTAIRE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 42 00 92
SIREN 376 520 011 000 26

En espérant que cette offre retiendra votre attention,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos très respectueuses salutations.

Monsieur Julien BAYSSAT
Conducteur de Travaux
SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIREN 376 520 011 000 26
3, rue Elie Makridis
13230 PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05