

Département des Bouches-du-Rhône
Commune d'Arles (Raphèle-les-Arles)

LOTISSEMENT "DOMAINE DE VILLEBOIS"
Lot 1 – Voirie et Réseaux Humides

Travaux réalisés par la S.A.S. "S.L.T.P."
3, Rue Elie Makridis, 13230 Port Saint-Louis du Rhône
représentée par **M. ARNOUX Olivier**

Montant initial du marché : 710 000,00 €HT

Montant de l'avenant n°1 : 22 364,90 €HT

AVENANT n°2

Montant de l'avenant n°2 HT : 51 270,00 €HT

Montant global HT du marché modifié : 783 634,90 €HT

Maître d'ouvrage : **SAS "Hectare"**

Maître d'œuvre VRD : **SELARL "Alpilles Topographie"**

Zone Artisanale de la gare - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél. : 04-90-92-12-16 / Télécopie : 04-90-92-47-05 / email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent avenant a pour objet la fourniture et pose d'une citerne incendie enterrée de 60m³ ainsi que son branchement au réseau AEP. La citerne sera positionnée sous l'espace vert, au Sud du lot 11.

Ces modifications sont apportées selon la demande du Maître d'Ouvrage, afin de palier au déficit de débit du nouveau poteau incendie.

Le montant des travaux supplémentaires est de 51 270,00 €HT.

ARTICLE 2 – DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

Le présent avenant sera rajouté à la tranche 1 du marché.

MONTANT INITIAL DE LA TRANCHE 1 H.T. - Lot 1 :	454 400,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	22 364,90 €
MONTANT DE L'AVENANT N°2 :	51 270,00 €
MONTANT MODIFIÉ DE LA TRANCHE H.T. - Lot 1 :	528 034,90 €
MONTANT DU MARCHÉ INITIAL H.T. - Lot 1 :	710 000,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	22 364,90 €
MONTANT DE L'AVENANT N°2 :	51 270,00 €
MONTANT DU MARCHÉ MODIFIÉ H.T. - Lot 1 :	783 634,90 €
T.V.A. 20,0% :	156 726,98 €
SOIT T.T.C. :	940 361,88 €

ARTICLE 3 - DELAIS

Ces travaux demandent un délai supplémentaire de 3 semaines (hors délai de livraison de la citerne).

ARTICLE 4 – CLAUSES

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont maintenues.

ARTICLE 5 – PIECES CONSTITUTIVES DE L'AVENANT

- la présente convention.
- le devis de l'entreprise pour l'avenant.

Fait à Saint-Rémy de Provence en trois exemplaires originaux,
le 13 septembre 2022

Le Maître d'Ouvrage,
SAS "HECTARE"
M. STORNELLE Gérard
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 338 660

Le Maître d'Ouvre,
M. MALHERBE Frédéric

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

L'entreprise SAS "S.L.T.P.",
M. ARNOUX Olivier

S.L.T.P.
SAINT-LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 100 000 Euros
SIRET 376 23 41 10 23
3, rue Elie Martialis
13230 PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05



HECTARE

352 Rue Georges Besse

30 000 NIMES

DEVIS N° 2022-04-07

Réf. : CV/JB

Port St Louis du Rhône, le 29 avril 2022

OBJET : Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers

Commune d'Arles (Raphèle-les Arles) - Lotissement "Domaine Villebois"

Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Humides - Tranche 1

Travaux supplémentaires : Fourniture et pose d'une cuve incendie simple paroi acier 60 m³ enterré (Ø2 500 - L = 13 000)

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	Qte	P.U.	Montant HT
1	Décapage de la terre végétale et mise en stock pour réutilisation et Terrassement de la fouille dans terrain rocheux avec évacuation des matériaux	190	m³	55,00 €	10 450,00 €
2	Réalisation d'un lit de pose en gravillon sur 8 à 10 cm d'épaisseur, Fourniture et pose par grutage d'une cuve incendie en acier simple paroi 60 m³ (selon NF E 86-410 - revêtement extérieur polyuréthane Ep mini 500µ) y compris coulage du radier pour scellement du châssis dalle avec un béton autolissant	1	ft	28 900,00 €	28 900,00 €
3	Remblaiement avec fourniture et mise en œuvre de sable de rivière 0/2 ou 0/4 (Ph neutre)	120	m³	67,50 €	8 100,00 €
4	Fourniture et pose de regard polyéthylène noir avec couvercle (circulation piéton) pour accès ouverture pompier et entretien du robinet flotteur	2	U	590,00 €	1 180,00 €
5	Branchement pour alimentation et remplissage de la cuve (longueur : 30 ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour . terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu . + niche à compteur 30*50 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour . + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	1	Ft	1 950,00 €	1 950,00 €
6	Remise en état avec fourniture et pose d'un géotextile et réglage de la terre végétale	1	Ft	690,00 €	690,00 €
MONTANT HT					51 270,00 €



DEVIS N° 2022-04-07

Validité de l'offre : 1 mois

Descriptif de la cuve :

- Acier simple paroi enterré selon NF E 86-410 avec revêtement extérieur polyuréthane épaisseur mini 500 microns (test à 2500V)
- Event type DFCI DN100 Ht 1200
- Aspiration acier DN100 par plongeur avec crépine inox et réhausse d'aspiration pour accès du TN
- Chassis dalle avec poutrelles HEA-HEB arrimé au réservoir
- Echelle intérieure aluminium fixée sur 2 + 2 pattes
- Trou d'homme pour ouverture rapide par clé pompier
- Robinet à flotteur intégré dans réservoir pour alimentation par réseau public

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 338 660

En espérant que cette offre retiendra votre attention,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos très respectueuses salutations.

Julien BAYSSAT
Conducteur de Travaux

SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05