



HECTARE

160 Av. de la Bouvine
30900 Nîmes

DEVIS

N° : D2020807
Date : 01/06/2023
N° client : CLT00000856
Devis valable jusqu'au 31/07/2023

Réf. : Travaux aménagement - Opération Louis Chassaret - 30210 GENERAC

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
Travaux préparatoire Débroussaillage du tour du bassin, la mise en forme générale du terrain. Décompactage du sol, réglage à la cote et nivellement des couches de formes et des surfaces à végétaliser, y compris l'évacuation des déblais. Réalisation mécanique.	1,00	Forf.	780,00 €	780,00 €	20,00%
Fourniture et plantation d'un arbre tige 12/14, conteneur Fourniture et plantation d'arbres en conteneur en 12/14, comprenant l'acheminement sur le chantier, la plantation, le tuteurage bipode, la réalisation d'une cuvette de plantation, l'arrosage manuel.	4,00	Unité	280,00 €	1 120,00 €	20,00%
Fourniture et plantation de Laurier rose Fourniture et plantation d'arbustes en conteneur 3L densité 1/m², comprenant l'acheminement sur le chantier, la plantation, la réalisation d'une cuvette de plantation, l'arrosage manuel.	115,00	Unité	6,90 €	793,50 €	20,00%
Fourniture et plantation d'un arbuste en C3L Fourniture et plantation d'arbustes en conteneur 3L densité 1.5/m², comprenant l'acheminement sur le chantier, la plantation, la réalisation d'une cuvette de plantation, l'arrosage manuel.	150,00	Unité	5,80 €	870,00 €	20,00%
Paillage végétale Paillage végétal type BRF	80,00	m2	8,70 €	696,00 €	20,00%
Paillage minéral Paillage minéral en concassée calcaire 20/40	10,00	m2	13,80 €	138,00 €	20,00%
Entretien et garantie 1/an Comprenant l'arrosage a la Tone de la végétation	1,00	Forf.	1 200,00 €	1 200,00 €	20,00%
Sous-total				5 597,50 €	

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	5 597,50 €	20,00%	1 119,50 €

Total HT 5 597,50 €

TVA 1 119,50 €

Total TTC 6 717,00 €**Règlement** Chèque à réception**Echéance(s)****Lu et accepté**

Date et signature

Bon pour accord le 07/06/2023

HECTARE
75 ZI les Portes Dominiennes
CS 30020 34741 VENHARVILLE CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 151 336 041

Coordonnées bancaires

Nom BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
IBAN FR76 1460 7002 7769 4216 9984 991
BIC CCBPFRPPMAR

Entreprise titulaire de l'agrément pour l'application de produits phytopharmaceutiques - Immatriculation 3000007



MAIRIE DE GENERAC

Place de l'Hôtel de ville
30240 GENERAC

DEVIS

N° : D2020806

Date : 01/06/2023

N° client : CLT00000751

Devis valable jusqu'au 31/07/2023

Réf. : Travaux aménagement - Avenue Bessode/Avenue Aurillon - 30210 GENERAC

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
Terrassement général mécanique Mise en forme générale du terrain. Décompactage du sol, réglage à la cote et nivellement des couches de formes et des surfaces à végétaliser avant la mise en œuvre d'une toile de paillage, y compris l'évacuation des déblais. Réalisation mécanique.	130,00	m2	2,10 €	273,00 €	20,00%
Fourniture et plantation d'un Olea Europa Fourniture et plantation d'arbres, en conteneur, comprenant l'acheminement sur le chantier, la plantation, la réalisation d'une cuvette de plantation, l'arrosage manuel y compris la garantie de reprise.	2,00	Unité	450,00 €	900,00 €	20,00%
Toile de paillage Fourniture et mise en place de toile de paillage y compris terrassement et accessoires pour l'ancrage.	130,00	m2	4,50 €	585,00 €	20,00%
Fourniture et plantation de Laurier rose Fourniture et plantation d'arbustes en conteneur 5L densité 1/m², comprenant l'acheminement sur le chantier, la plantation, la réalisation d'une cuvette de plantation, l'arrosage manuel y compris la garantie de reprise.	50,00	Unité	15,00 €	750,00 €	20,00%
Fourniture et plantation d'un arbuste en C3L Fourniture et plantation d'arbustes en conteneur 3L densité 1.5/m² (suivant la même trame que l'avenue de la gare, comprenant l'acheminement sur le chantier, la plantation, la réalisation d'une cuvette de plantation, l'arrosage manuel.	190,00	Unité	5,80 €	1 102,00 €	20,00%
Fourniture et plantation d'un Jasmin Fourniture et plantation d'une plante grimpante h 150/175, comprenant l'acheminement sur le chantier, la plantation, la réalisation d'une cuvette de plantation, l'arrosage manuel.	5,00	Unité	29,50 €	147,50 €	20,00%
Paillage minéral Paillage minéral en concassée calcaire 30/80, comprenant la mise en place de bloc rocheux dans le massif.	100,00	m2	13,80 €	1 380,00 €	20,00%
Paillage végétale Paillage végétal type BRF	80,00	m2	8,70 €	696,00 €	20,00%
Réalisation du réseau d'arrosage automatique Réalisation du réseau d'arrosage goutte à goutte, mise en œuvre des canalisations, accessoires d'arrosage, électrovannes, programmation et réalisation des essais.	1,00	Forf.	1 850,00 €	1 850,00 €	20,00%
Sous-total				7 683,50 €	

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	7 683,50 €	20,00%	1 536,70 €

Total HT 7 683,50 €

TVA 1 536,70 €

Total TTC 9 220,20 €**Règlement** Chèque à réception**Echéance(s)****Lu et accepté**

Date et signature

Bon pour accord le 07/06/2023

HECTA 25
75 Z' les Portes Dominiennes
CS 30020 - 34741 VILLAGARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 151 338 610

Coordonnées bancaires

Nom BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
IBAN FR76 1460 7002 7769 4216 9984 991
BIC CCBPFRPPMAR

Entreprise titulaire de l'agrément pour l'application de produits phytopharmaceutiques - Immatriculation 3000007