

**DEVIS N° D22304243**

Objet : DEVIS AMENAGEMENT ER 10 - VERSION 2 -  
STATIONNEMENT en TERRAIN NATUREL

Rédacteur : Mathieu BERTRAND

**S.A.S. HECTARE**

75, rue des Portes Dominitiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Tréviers, le 24 avril 2023

|    | Désignation                                                                      | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|
|    | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                     |       |          |               |                  |
| 0  | Implantation et récolement                                                       | ENS   | 1.00     | 950.00        | 950.00           |
| 1  | Transplantation du genévrier                                                     | ENS   | 1.00     | 550.00        | 550.00           |
| 2  | Abattage et dessouchage d'arbre et évacuation des déchets à l'entrée côté gauche | U     | 2.00     | 450.00        | 900.00           |
| 3  | Terrassement général du support                                                  | M3    | 305.00   | 24.60         | 7 503.00         |
| 4  | Réglage et compactage du fond de forme                                           | M2    | 1 020.00 | 2.90          | 2 958.00         |
| 5  | Fourniture et mise en oeuvre d'un film géotextile                                | M2    | 655.00   | 2.90          | 1 899.50         |
| 6  | Réalisation d'un passage busé à l'entrée diamètre 300                            | ML    | 6.00     | 135.00        | 810.00           |
| 7  | Fourniture et pose de tête de sécurité (exigences CG)                            | U     | 2.00     | 420.00        | 840.00           |
|    | <b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                               |       |          |               | <b>16 410.50</b> |
|    | <b>ENTREE EN ENROBES</b>                                                         |       |          |               |                  |
| 8  | Réalisation d'un corps de chaussée (ep=30cm)                                     | M2    | 26.00    | 14.50         | 377.00           |
| 9  | Fourniture et mise en oeuvre d'un enrobés 0/10 (ep=6cm)                          | M2    | 26.00    | 29.50         | 767.00           |
|    | <b>Total ENTREE EN ENROBES</b>                                                   |       |          |               | <b>1 144.00</b>  |
|    | <b>CIRCULATION EN GNT</b>                                                        |       |          |               |                  |
| 10 | Réalisation d'un corps de chaussée (ep=30cm)                                     | M2    | 611.00   | 14.50         | 8 859.50         |
|    | <b>Total CIRCULATION EN GNT</b>                                                  |       |          |               | <b>8 859.50</b>  |
|    | <b>STATIONNEMENTS EN TERRAIN NATUREL</b>                                         |       |          |               |                  |
| 11 | Fourniture et pose de rondins                                                    | ML    | 135.00   | 28.60         | 3 861.00         |
|    | <b>Total STATIONNEMENTS EN TERRAIN NATUREL</b>                                   |       |          |               | <b>3 861.00</b>  |
|    | <b>DALLE OU LOGETTE</b>                                                          |       |          |               |                  |
| 12 | Réalisation d'un corps de chaussée (ep=30cm)                                     | M2    | 22.00    | 14.50         | 319.00           |
| 13 | Réalisation de dalle béton exigences CCGPSL                                      | M2    | 22.00    | 38.50         | 847.00           |
|    | <b>Total DALLE OU LOGETTE</b>                                                    |       |          |               | <b>1 166.00</b>  |

**MONTANT H.T. 31 441.00 €**

**T.V.A. 20 % 6 288.20 €**

**MONTANT T.T.C. 37 729.20 €**

Page 1 / 2

**SUITE DEVIS N°D22304243**

Validité du devis : Contrairement à nos Conditions Générales de Vente Article 1, les prix du présent contrat sont valables 1 mois.

Condition de règlement : Virement à 30 jours

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

| Visa du représentant de l'entreprise | Signature et cachet du client        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      | Fait à Vendargues , le 24 Avril 2023 |

TPSONERM Développement secondaire de TFC  
650 rue des Avants  
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS  
TEL. 04 67 55 13 44 / 04 67 55 13 60  
Email : [tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr](mailto:tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr)  
N° SIRET : 319 658 159 000 29

  
**HECTARE**  
URBANISME DURABLE  
75 ZI les Portes Domitiennes  
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX  
04 67 79 84 83  
SIREN 351 338 660