

Votre interlocuteur :

GEM

Service Clientèle

Pour nous écrire :

146 route d'Albefeuille-Lagarde
Station du Verdié
82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 91 81 40

Tlc. 05 63 66 21 36

M SAS HECTARE SAILLY ANTOINE
45 RUE GARANCE
31670 LABEGE

N/Réf. 0050984141

DEVIS

Lieu des travaux : RUE GASTON BONNEMORT
82000 MONTAUBAN

Le 07 Décembre 2023

Exploitation : GRAND MONTAUBAN

Référence devis : D547230011373

Référence Contrat : 828000/02

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
REALISATION D'UN RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT			
** Les heures facturées comprennent : le départ du dépôt, l'installation du chantier, la réalisation et le repliement du matériel	0,00		0,00
** La réalisation de cette adduction reste dépendante de l'obtention des autorisations de passage sur le domaine privé et public.	0,00		0,00
1.0 - Frais d'installation de chantier (u)	1,00	350,00	350,00
HB - Grillage avertisseur normalisé	4,50	1,80	8,10
HB - Manchons et coudes PVC diam 160 mm	3,00	58,32	174,96
HBS9 - Récolement XYZ de précision A sur branchement neuf y compris la mise à jour de la cartographie numérisée, selon la réglementation en vigueur	1,00	129,90	129,90
1.1.01 - Ouverture de tranchée à la pelle mécanique en terrain ordinaire comprenant : dressement des parois et réglage fond de fouille, façon des niches pour exécution des joints,..., entretien des remblais av. réfection des sols pour une profondeur	17,00	19,06	324,02
1.2.2 - Blindage des parois de fouille par bouclier ou caisson mobile (m3)	17,00	16,48	280,16
1.2.4 - Plus value pour croisement d'ouvrages existants de Dn < à 500 mm rencontrés en fouille, y compris toutes sujétions de maintien ou calage av. remblai (u)	2,00	72,12	144,24
1.3.1.1 - Fourniture et mise en place de matériaux en remplacement des terres impropres au remblai : sable de rivière (m3)	4,00	36,06	144,24
1.3.1.2 - Fourniture et mise en place de matériaux en remplacement des terres impropres au remblai : calcaire ou concassé (m3)	13,00	39,15	508,95
1.3.2 - Démolition et réfection de chaussée en emploi de matériaux enrobés à chaud 0/40 sur 7 cm d'ép. Avec matériaux porphyre y compris sciage et couches d'accrochage de l'émulsion (m2)	5,00	56,66	283,30
A REPORTER			2 347,87

GEM

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
		REPORT	2 347,87
3.5 - Raccordement et étanchéité sur réseau existant (collecteur ou regard de visite) (u)	1,00	298,77	298,77
1.4.3 - Chargement et évacuation en décharge des terres excédentaires ou impropre au remblai (m3)	17,00	12,88	218,96
2.2.2 - Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PVC rigide conforme à la norme NF, à joints souples, assainissement Dn 160 mm (m)	4,50	19,57	88,07
4.3 - Agent de réseau (h)	20,00	56,66	1 133,20
1.2.5.1 - Signalisation par feux tricolores (J)	4,00	94,78	379,12
1.2.6 - Plus value pour détournement d'effluents pour canalisation DN 200 à 600 mm (J)	1,00	494,51	494,51
1.2.7 - Fourniture et mise en place de pontage lourd (J)	2,00	360,58	721,16
1.2.8 - Réalisation des analyses HAP et amiante (u)	1,00	293,62	293,62
2.3.01 - Fourniture et pose d'un regard de visite circulaire Dn 1000 y compris tampon fonte trafic intense, classe 400 Kn pour une profondeur fil d'eau <= à 1,50 m (u)	2,00	1 153,87	2 307,74
2.3.13 Fourniture et pose de bouchon d'obturation en PVC DN 200 (u)	1,00	58,72	58,72
HB: camion 19T (J)	3,00	220,00	660,00
Branchement n°1			
		TOTAL HORS TAXE	9 001,74
		TVA : 20,00%	1 800,32
		MONTANT TTC	10 802,06
Référence à rappeler avec votre règlement : D547230011373			TTC 10 802,06 EUR

Délai d'option : 30 Jours

Délai d'exécution : 60 Jours

Date : 13-12-23
Bon pour accord

Signature :

HECTARE
URBANISME MONTAUBAN
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 24 00
05 34 24 24 00

Laurent Bonnassie

Responsable Opérationnel Travaux