

A l'attention de

SAS HECTARE  
75 ZI Les Domitiennes  
34 741 VENDARGUES

HC/GB/PC/21 - 168

**DEVIS ESTIMATIF PREVISIONNEL  
BRANCHEMENT PARTICULIER – EAUX USEES**

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, nous avons procédé à l'étude des travaux concernant le branchement au réseau d'eaux usées de votre propriété sise: **Chemin des Grenadiers - Parcelle BC N° 78 MOURIES**

Nous vous soumettons ci-après, le montant des frais correspondant à ces travaux, ainsi que le devis détaillé.

|                           | MONTANT          |
|---------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DU DEVIS TTC</b> | <b>3831,27 €</b> |

Si vous l'acceptez, elle constitue de votre part, un engagement de réalisation des travaux.

**Vous renverrez alors ce devis (page 2 et 3) signé à la Régie de l'Eau et de l'Assainissement de la CCVBA.**  
**ZA de la Massane**

**23 Av des Joncades basses  
13 210 ST REMY DE PROVENCE**

**Vous joindrez également un chèque de paiement partiel des travaux (80%) libellé au Trésor Public,**  
**soit un montant de : 3 065,02 €**

A la fin des travaux, la Régie établira une facture correspondante aux quantités réalisées que vous recevrez avec un titre exécutoire émanant du Trésor Public pour le règlement final des travaux.

**Nous interviendrons dans un délai maximum de 60 jours.**

Si la CCVBA rencontre des difficultés de mise en recouvrement des frais, elle se réserve le droit de couper l'accès au service.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**NOTA:** Le montant de la facture définitive pourra, en fonction du coût réel des travaux exécutés (nature du sol et encombrement des réseaux rencontrés), s'écarter au maximum de + 15% du montant du devis estimatif prévisionnel.

Pour le Président  
et par délégation Karine BRIAND

Pour le Président et par délégation  
  
Karine BRIAND DGS

-Page 1/3

**SAS HECTARE**  
**75 ZI Les Domitiennes**  
**34 741 VENDARGUES**

Adresse du branchement :  
**Chemin des Grenadiers - Parcelle BC N° 78**  
**MOURIES**

**DEVIS ESTIMATIF N°**

**PC - 2021 - 168**

Objet : **Eaux Usées**

\*Prix unitaires sur la base des tarifs de Septembre 2019 (indice TP10A Io à 111,30)

\*\*Coefficient de base pour révision des Prix sur la base des tarifs de Septembre 2020 (Indice TP10A In à 110,50)

| N° Art   | Désignation                                                                                            | Unité | Qte | P.U.*    | P.T.     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|----------|
|          | <b>Branchement Lotissement l'Olivadou</b>                                                              |       |     |          |          |
| D1       | Découpe enrobé                                                                                         | M1    | 4   | 5,00 €   | 20,00 €  |
| D2       | Démolition corps de chaussée                                                                           | M2    | 4,5 | 28,00 €  | 126,00 € |
| TM       | Terrassement manuel.                                                                                   | M3    | 0,5 | 98,00 €  | 49,00 €  |
| BLIN     | Blindage                                                                                               | M1    | 8   | 2,00 €   | 16,00 €  |
| TER      | Fouilles en terrain meuble                                                                             | M3    | 4   | 38,00 €  | 152,00 € |
| R0315    | Remblai GNT 0/31.5.                                                                                    | M3    | 2   | 42,00 €  | 84,00 €  |
| G38      | Gravillon 3/8.                                                                                         | M3    | 2   | 65,00 €  | 130,00 € |
| C200     | Branchement PVC AE 200 - SEUL                                                                          | U     | 1   | 910,00 € | 910,00 € |
| R10FR200 | Fond de regard diamètre 1000 mm avec cunette, PVC diamètre 200,                                        | U     | 1   | 560,00 € | 560,00 € |
| R10R90   | Réhausse 0.90 m avec échelons diamètre 1000 mm,                                                        | U     | 1   | 150,00 € | 150,00 € |
| DR10     | Dalle de répartition regard diamètre 1000 mm,                                                          | U     | 1   | 210,00 € | 210,00 € |
| TFD400   | Tampon fonte à charnière trafic intense D400, diamètre 850 mm,                                         | U     | 1   | 335,00 € | 335,00 € |
| B20      | Béton B20.                                                                                             | M3    | 0,5 | 180,00 € | 90,00 €  |
| EF       | Enrobé à froid.                                                                                        | M2    | 4   | 22,00 €  | 88,00 €  |
|          | <i>A votre charge, implantation des ouvrages avant travaux et mise en place des enrobés définitifs</i> |       |     |          |          |

Devis valable jusqu'au 31 Décembre 2021

CALCUL DE COEFFICIENT DE REVISION:  
 $0,125 + 0,875 \times (110,50 / 111,30) = 0,994$

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FRAIS DE GESTION 10%                                              | 292,00 €             |
| TOTAL EN € H.T.(HORS REVISION)                                    | 3212,00 €            |
| COEFFICIENT DE REVISION ** $C_n = 0,125 + 0,875 \times I_n / I_o$ | 0.994                |
| TOTAL H.T.                                                        | 3192,73 €            |
| TVA à 20%                                                         | 638,55 €             |
| <b>TOTAL TRAVAUX T.T.C.</b>                                       | <b>3831,27 €uros</b> |

CE DEVIS N'EST VALABLE QUE SI CES TRAVAUX D'EAUX USEES SE REALISENT EN MEME TEMPS QUE CEUX DE L'EAU POTABLE DEVIS PC-2021-167

Nous attirons votre attention sur l'article 44 du Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône : En vue d'éviter l'inondation des caves, sous sol et cours par les eaux d'égout lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prise pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci.

Je soussigné, déclare accepter le présent devis estimatif prévisionnel et déclare avoir pris connaissance du courrier joint au devis et des conditions de facturation et de règlement des travaux.

Mentionner "Bon pour accord", dater et signer ce devis pour acceptation.

MOURIES, le 25/10/2021

Signature

**HECTARE**  
URBANISME / FOURABLE  
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE  
13480 CAPRI'S  
04 49 02 00 97  
SIREN 851 33 46 00

|                                                                                                                          |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Paiement partiel des travaux (80%) du devis à joindre à<br>acceptation par chèque de paiement libellé au Trésor Public : |              | 3 065,02 € |
| BANQUE                                                                                                                   | N° du Chèque | MONTANT    |
|                                                                                                                          |              |            |
| POUR LES SOCIETES N° SIRET OBLIGATOIRE                                                                                   |              |            |
| 3                                                                                                                        | 5            | 1          |
| 3                                                                                                                        | 3            | 8          |
| 6                                                                                                                        | 6            | 0          |
| 0                                                                                                                        | 0            | 0          |
| 1                                                                                                                        | 1            | 8          |



**Regard assainissement**

Profondeur de 1,50 mètres environ  
sous réserve d'obstacle inconnu  
à ce jour, ne permettant pas  
d'atteindre cette profondeur.

**SAS HECTARE**

Signature Client pour  
validation emplacement



**HECTARE**  
URBANISME DURABLE  
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE  
13480 CABRIS  
04 42 02 00 92  
SIREN 351 336 600

