

Lotissement "Domaine de Villebois"

Lot 2 - Réseaux Secs

DPGF - Tranche 1

Etabli en juin 2021

INDEX	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNIT	MONTANT
TRANCHE 1					
6) RESEAU ENEDIS					
1	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	230	25,00	5 750,00
2	* Réalisation plateforme pour poste ENEDIS	U	1	1714,00	1 714,00
1	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*240 ² + 1*115 ² alu	ml	150	29,80	4 470,00
2	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*150 ² + 1*95 ² alu	ml	45	21,60	972,00
3	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*95 ² + 1*50 ² alu	ml	65	18,30	1 189,50
4	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 4*35 ² alu	ml	150	11,00	1 650,00
5	* Socle S19 + RMBT 600 + malt	U	1	756,00	756,00
6	* Socle S19 + RMBT 450 + malt	U	4	583,00	2 332,00
7	* Socle S20 + RMBT 300 + malt	U	2	518,00	1 036,00
8	* Socle CIBE	U	8	153,00	1 224,00
9	* Socle CIBE type 2 (pour éclairage)	U	1	286,00	286,00
10	* Fourniture et pose de sarcophage (toutes tailles)	U	16	200,00	3 200,00
11	* TPC 75 (SG / poste refoulement et CIBE lot 17 / attente)	ml	25	4,00	100,00
12	* Plan de récolement - PGOC	F	0,5	1664,00	832,00
				Sous-Total 6)	25 511,50
7) RESEAU ORANGE (FRANCE TELECOM)					
13	* Raccordement au réseau existant : tranchée sous trottoir ou voirie existant (seulement traversée chaussée réfectionnée en provisoire en enrobé à froid). Prévoir réfection définitive en enrobés à chaud avec préparation forme par BRAJA	ml	165	73,00	12 045,00
14	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	370	25,00	9 250,00
15	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L1C	U	3	517,00	1 551,00
16	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C	U	2	841,00	1 682,00
17	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C sans fond sur réseau existant	U	1	1120,00	1 120,00
18	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L3C	U	1	1145,00	1 145,00
19	* Fourniture et pose de fourreaux de 3 gaines PVC Ø42/45	ml	395	6,30	2 488,50
20	* Branchements particuliers comprenant: (longueur moyenne 20 ml) canalisation 2 gaines PVC Ø42/45, pose d'une LOT	U	14	349,00	4 886,00
21	* Conformité - Mandrinage	F	0,5	951,00	475,50
22	* Plan de récolement	F	0,5	1274,00	637,00
				Sous-Total 7)	35 280,00
8) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
23	* Fourniture et pose d'une armoire de commande avec horloge astronomique avec boîtier de commande à distance selon la demande de la mairie	U	1	4968,00	4 968,00
24	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	300	25,00	7 500,00
25	* Fournitures et pose de Gaine janolene Ø63	ml	700	3,20	2 240,00
26	* Fourniture et pose de cablette cuivre nu de 29, mm ²	ml	350	3,30	1 155,00
27	* Fourniture et pose de câble type U 1000 RO2V 4 x 10 mm ²	ml	360	7,80	2 808,00
28	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6 m + lanterne ISARO PRO SMALL (THORN) 28W ou 38W LED + socle (RAL GRIS 900 SABLE)	U	10	1585,00	15 850,00
29	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6 m + 1 crosse double saillie 0,5m + 2 lanternes ISARO PRO SMALL (THORN) 28W ou 38W LED + socle (RAL GRIS 900 SABLE)	U	1	2085,00	2 085,00
30	Dépose mât + ligne aérienne	F	1	500,00	500,00
31	* Contrôle de conformité et consuel	F	0,5	1325,00	662,50
32	* Plan de récolement	F	0,5	1478,00	739,00
				Sous-Total 8)	38 507,50
				Total H.T.=	99 299,00
				T.V.A.=	19 859,80
				Total T.T.C.=	119 158,80

EXPOBAT V... AGE / PLAN DE

00 CABRIES

02 00 92

SIREN 301 338 660

CITEOS SANTERNE CAMARGUE

Zone Aéroport - 5-Rue Plots Bautias

30128 CAMARONS

Tél. 04.66.79.60.60 - nimes@citeos.com

SASU au capital de 10 000 € / RCS Nîmes B438 487 000

Lotissement "Domaine de Villebois"

Lot 2 - Réseaux Secs

DPGF - Tranche 2

Etabli en juin 2021

INDEX	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNIT	MONTANT
TRANCHE 2					
6) RESEAU ENEDIS					
1	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	255	25,00	6 375,00
2	* Réalisation plateforme pour poste ENEDIS	U		1714,00	0,00
1	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*240² + 1*115² alu	ml	40	29,80	1 192,00
2	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*150² + 1*95² alu	ml	145	21,60	3 132,00
3	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*95² + 1*50² alu	ml	125	18,30	2 287,50
4	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 4*35² alu	ml	110	11,00	1 210,00
5	* Socle S19 + RMBT 600 + malt	U		756,00	0,00
6	* Socle S19 + RMBT 450 + malt	U	3	583,00	1 749,00
7	* Socle S20 + RMBT 300 + malt	U	5	518,00	2 590,00
8	* Socle CIBE	U	6	153,00	918,00
9	* Socle CIBE type 2 (pour éclairage)	U		286,00	0,00
10	* Fourniture et pose de sarcophage (toutes tailles)	U	14	200,00	2 800,00
11	* TPC 75 (SG / poste refoulement et CIBE lot 17 / attente)	ml	5	4,00	20,00
12	* Plan de récolement - PGO	F	0,5	1664,00	832,00
				Sous-Total 6)	23 105,50
7) RESEAU ORANGE (FRANCE TELECOM)					
13	* Raccordement au réseau existant : tranchée sous trottoir ou voirie existant (seulement traversée chaussée réfectionnée en provisoire en enrobé à froid). Prévoir réfection définitive en enrobés à chaud avec préparation forme par BRAJA	ml		73,00	0,00
14	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	260	25,00	6 500,00
15	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L1C	U		517,00	0,00
16	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C	U	2	841,00	1 682,00
17	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C sans fond sur réseau existant	U		1120,00	0,00
18	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L3C	U	1	1145,00	1 145,00
19	* Fourniture et pose de fourreaux de 3 gaines PVC Ø42/45	ml	285	6,30	1 795,50
20	* Branchements particuliers comprenant: (longueur moyenne 20 ml)	U	12	349,00	4 188,00
21	* canalisation 2 gaines PVC Ø42/45, pose d'une LOT	F	0,5	951,00	475,50
22	* Conformité - Mandrinage	F	0,5	1274,00	637,00
				Sous-Total 7)	16 423,00
8) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
23	* Fourniture et pose d'une armoire de commande avec horloge astronomique avec boîtier de commande à distance selon la demande de la mairie	U		4968,00	0,00
24	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	160	25,00	4 000,00
25	* Fournitures et pose de Gaine janolene Ø63	ml	440	3,20	1 408,00
26	* Fourniture et pose de cablette cuivre nu de 29, mm²	ml	220	3,30	726,00
27	* Fourniture et pose de câble type U 1000 RO2V 4 x 10 mm²	ml	240	7,80	1 872,00
28	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6 m + lanterne ISARO PRO SMALL (THORN) 28W ou 38W LED + socle (RAL GRIS 900 SABLE)	U	9	1585,00	14 265,00
29	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6 m + 1 crosse double saillie 0,5m + 2 lanternes ISARO PRO SMALL (THORN) 28W ou 38W LED + socle (RAL GRIS 900 SABLE)	U		2085,00	0,00
30	Dépose mât + ligne aérienne	F		500,00	0,00
31	* Contrôle de conformité et consuel	F	0,5	1325,00	662,50
32	* Plan de récolement	F	0,5	1478,00	739,00
				Sous-Total 8)	23 672,50
Total H.T.=					63 201,00
T.V.A.=					12 640,20
Total T.T.C.=					75 841,20

URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 351 332 660

CITEOS SARTERNE CANTARGUE
Zone Aéroplane - 5 Rue Pierre-Bautias
30128 GAGNIERONS
Tél. 04.66.70.60.60 - nimes@citeos.com
BASU au capital de 1000 € / REG Nîmes B439 487 950