

Département des Bouches-du-Rhône
Commune d'Arles (Raphèle-les-Arles)

LOTISSEMENT "DOMAINE DE VILLEBOIS"
Lot 2 – Réseaux Secs

Travaux réalisés par la S.A.S. "Santerne Camargue"
Zone aéroport, 5 Rue Pierre Bautias, 30128 Garons
représentée par **M. GROS Yann**

Montant initial du marché : 162 500,00 €HT

AVENANT n°1

Montant de l'avenant n°1 HT : 6 000,00 €HT

Montant global HT du marché modifié : 168 500,00 €HT

Maître d'ouvrage : **SAS "Hectare"**

Maître d'œuvre VRD : **SELARL "Alpilles Topographie"**

Zone Artisanale de la gare - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél. : 04-90-92-12-16 / Télécopie : 04-90-92-47-05 / email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE

Le présent avenant a pour objet la réalisation (ou l'extension) de branchements ENEDIS et/ou ORANGE pour les propriétés riveraines (COULAU, JOANNY, BRUNEL et LACOSTE). Ces modifications sont apportées selon la demande du Maître d'Ouvrage (par rapport à l'acte d'achat et des accords passés).

Le montant des travaux supplémentaires est de 6 000,00 €HT. Ils concernent la tranche n°1 de l'opération.

ARTICLE 2 – DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

MONTANT DU MARCHE INITIAL H.T. - Lot 1 :	162 500,00 €
MONTANT DE L'AVENANT N°1 :	6 000,00 €
MONTANT DU MARCHE MODIFIE H.T. - Lot 1 :	168 500,00 €
T.V.A. 20,0% :	33 700,00 €
SOIT T.T.C. :	202 200,00 €

ARTICLE 3 - DELAIS

Ces travaux demandent un délai supplémentaire de 1 semaine.

ARTICLE 4 – CLAUSES

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont maintenues.

ARTICLE 5 – PIECES CONSTITUTIVES DE L'AVENANT


- la présente convention.
- le devis de l'entreprise pour l'avenant.

Fait à Saint-Rémy de Provence en trois exemplaires originaux,
le 2 décembre 2021

Le Maître d'Ouvrage,
SAS "HECTARE"
M. STORNELLO Gérald



Le Maître d'Oeuvre,
M. MALHERBE Frédéric



L'entreprise SAS "Santerne Camargue",
M. GROS Yann



Lotissement "Domaine de Villebois"

Lot 2 - Réseaux Secs

DPGF - Tranche 1 - Travaux supplémentaires

Etabli en juin 2021

INDEX	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNIT	MONTANT
TRANCHE 1					
6) RESEAU ENEDIS					
1	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	71	25,00	1 775,00
2	* Réalisation plateforme pour poste ENEDIS	U		1714,00	0,00
3	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*240² + 1*115² alu	ml	10	29,80	298,00
4	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*150² + 1*95² alu	ml		21,60	0,00
5	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 3*95² + 1*50² alu	ml		18,30	0,00
6	* Fournitures et pose de câble BT souterrain 4*35² alu	ml	45	11,00	495,00
7	* Socle S19 + RMBT 600 + malt	U		756,00	0,00
8	* Socle S19 + RMBT 450 + malt	U	1	583,00	583,00
9	* Socle S20 + RMBT 300 + malt	U		518,00	0,00
10	* Socle CIBE	U	2	153,00	306,00
11	* Socle CIBE type 2 (pour éclairage)	U	1	286,00	286,00
12	* Fourniture et pose de sarcophage (toutes tailles)	U	3	200,00	600,00
13	* TPC 75 (SG / poste refoulement et CIBE lot 17 / attente)	ml	52	4,00	208,00
14	* Plan de récolement - PGOC	F		1664,00	0,00
				Sous-Total 6)	4 551,00
7) RESEAU ORANGE (FRANCE TELECOM)					
15	* Raccordement au réseau existant : tranchée sous trottoir ou voirie existant (seulement traversée chaussée réfectionnée en provisoire en enrobé à froid). Prévoir réfection définitive en enrobés à chaud avec préparation forme par BRAJA	ml		73,00	0,00
16	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	44	25,00	1 100,00
17	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L1C	U		517,00	0,00
18	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C	U		841,00	0,00
19	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C sans fond sur réseau existant	U		1120,00	0,00
20	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L3C	U		1145,00	0,00
21	* Fourniture et pose de fourreaux de 3 gaines PVC Ø42/45	ml		6,30	0,00
22	* Branchements particuliers comprenant: (longueur moyenne 20 ml) . canalisation 2 gaines PVC Ø42/45, pose d'une LOT	U	1	349,00	349,00
23	* Conformité - Mandrinage	F		951,00	0,00
24	* Plan de récolement	F		1274,00	0,00
				Sous-Total 7)	1 449,00
8) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
25	* Fourniture et pose d'une armoire de commande avec horloge astronomique avec boîtier de commande à distance selon la demande de la mairie	U		4968,00	0,00
26	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml		25,00	0,00
27	* Fournitures et pose de Gaine janolene Ø63	ml		3,20	0,00
28	* Fourniture et pose de cablette cuivre nu de 29, mm²	ml		3,30	0,00
29	* Fourniture et pose de câble type U 1000 RO2V 4 x 10 mm²	ml		7,80	0,00
30	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6 m + lanterne ISARO PRO SMALL (THORN) 28W ou 38W LED + socle (RAL GRIS 900 SABLE)	U		1585,00	0,00
31	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 6 m + 1 crosse double saillie 0,5m + 2 lanternes ISARO PRO SMALL (THORN) 28W ou 38W LED + socle (RAL GRIS 900 SABLE)	U		2085,00	0,00
32	Dépose mât + ligne aérienne	F		500,00	0,00
33	* Contrôle de conformité et consuel	F		1325,00	0,00
34	* Plan de récolement	F		1478,00	0,00
				Sous-Total 8)	0,00
				Total H.T.=	6 000,00
				T.V.A.=	1 200,00
				Total T.T.C.=	7 200,00