

LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL "
COMMUNE DE SAINTE-VALIERE



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE

DETAIL ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE	
HECTARE 3 Avenue de la Coupé - 11100 NARBONNE Tél : 04 68 33 01 02 Mail : aurelien.fieu@hectare.fr	
MAITRE D'ŒUVRE VRD	
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil - 1 allée Christophe Dominici - 11100 NARBONNE Tél : 04 68 324 324 Mail : secretariat@sud-rehal.fr	

JANVIER 2023	
DETAIL ESTIMATIF	
HECTARE - LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE	
LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE	

N° Prix	DESIGNATION DES NATURES DE TRAVAUX	U	PU HT	TRANCHE 1		TRANCHE 2		TRANCHE 3	
				QUANTITE	MONTANT	QUANTITE	MONTANT	QUANTITE	MONTANT
1	TRAVAUX PREPARATOIRES								
1.1.	INSTALLATION DE CHANTIER	Ft	2 000,00 €	1,00	2 000,00 €	1,00	2 000,00 €	1,00	2 000,00 €
1.2.	SIGNALISATION DE CHANTIER	Ft	500,00 €	1,00	500,00 €	1,00	500,00 €	1,00	500,00 €
1.3.	IMPLANTATION	Ft	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €
1.4.	DOSSIER D'EXECUTION	Ft	600,00 €	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €
1.5.	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	Ft	600,00 €	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €
1.6.	ARROSAGE DE CHANTIER	Ft	500,00 €	1,00	PM	1,00	PM	1,00	PM
SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				5 200,00		5 200,00		5 200,00	
2	TERRASSEMENTS								
2.1.	DEBROUSSAILLAGE								
2.1.1.	DEBROUSSAILLAGE ET NETTOYAGE GENERAL DU TERRAIN	m²	0,10 €	13 243,00	1 324,30 €	4 825,00	482,50 €	4 930,00	493,00 €
2.2.	DECAPAGE SOUS EMPRISE VOIRIE EP=0,20m								
2.2.1.	DECAPAGE A EVACUER	m³	8,00 €	106,00	848,00 €	256,00	2 048,00 €	199,00	1 592,00 €
2.2.2.	DECAPAGE A METTRE EN STOCK	m³	6,00 €	612,00	3 672,00 €	148,00	888,00 €	62,00	372,00 €
2.3.	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C ROCHEUX								
2.3.1.	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS SOUS VOIRIE	m³	8,00 €	1 734,00	13 872,00 €	1 197,00	9 576,00 €	548,00	4 384,00 €
2.4.	TERRASSEMENTS EN REMBLAIS								
2.4.1.	TERRASSEMENTS EN REMBLAIS D'APPORT GRAVES 0/80	m³	32,00 €	38,00	1 216,00 €	30,00	960,00 €	10,00	320,00 €
2.5.	ENROCHEMENT								
2.5.1.	ENROCHEMENT EN SOUTÈNEMENT Ht=1,00 (hauteur vue)" REPRISE DU MUR LE LONG DU CHEMIN COMMUNAL"	m³	134,00 €	200,00	26 800,00 €	PM		PM	
SOUS TOTAL TERRASSEMENTS				47 732,30		13 954,50		7 161,00	
3	VOIRIE								
3.1.	CHAUSSÉE + STATIONNEMENTS EN ENROBES								
3.1.1.	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	m²	1,00 €	1 782,00	1 782,00 €	1 152,00	1 152,00 €	745,00	745,00 €
3.1.2.	COUCHE DE FONDATION traitement à la chaux	m2	7,00 €	1 782,00	12 474,00 €	1 152,00	8 064,00 €	745,00	5 215,00 €
3.1.3.	COUCHE DE BASE en GNT 0/31,5 Recyclé EP=0,20m	m³	39,00 €	357,00	13 923,00 €	231,00	9 009,00 €	149,00	5 811,00 €
3.1.4.	COUCHE D'ACCROCHAGE (imprégnation sablée)	m²	1,80 €	1 620,00	2 916,00 €	1 047,00	1 884,60 €	677,00	1 218,60 €
3.1.5.	COUCHE DE ROULEMENT BB 0/10 noir ép=0,05m								
3.1.5.1.	BB0/10 mise en œuvre mécanique	T	140,00 €	165,00	23 100,00 €	116,00	16 240,00 €	77,00	10 780,00 €
3.1.5.2.	BB0/10 mise en œuvre manuelle	T	180,00 €	38,00	6 840,00 €	15,00	2 700,00 €	8,00	1 440,00 €
3.2.	STATIONNEMENTS EN DALLE ALVEOLAIRE								
3.2.1.	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	m²	1,00 €	28,00	28,00 €	82,00	82,00 €	PM	
3.2.2.	COUCHE DE FONDATION en GNT 0/60 EP=0,15m	m³	32,00 €	5,00	160,00 €	13,00	416,00 €	PM	

3.2.3.	GEOTEXTILE 200g/m²	m²	2,00 €	28,00	56,00 €	82,00	164,00 €	PM	
3.2.4.	COUCHE DE BASE en GNT 20/40 EP=0,25m	m³	38,00 €	7,00	266,00 €	21,00	798,00 €	PM	
3.2.5.	GEOTEXTILE 200g/m²	m²	2,00 €	28,00	56,00 €	82,00	164,00 €	PM	
3.2.6.	DALLE ALVEOLAIRE béton ép=0,10m + lit de pose en sable	m²	39,00 €	28,00	1 092,00 €	82,00	3 198,00 €	PM	
3.3.	<u>TROTTOIRS</u>								
3.3.1.	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	m²	1,00 €	786,00	786,00 €	493,00	493,00 €	157,00	157,00 €
3.3.2.	COUCHE DE FONDATION en traitement à la chaux	m³	7,00 €	786,00	5 502,00 €	493,00	3 451,00 €	157,00	1 099,00 €
3.3.3.	COUCHE DE BASE en GNT 0/31,5 <u>Recyclé</u> EP=0,20m	m³	39,00 €	158,00	6 162,00 €	99,00	3 861,00 €	32,00	1 248,00 €
3.3.4.	COUCHE DE SURFACE EN BB 0/6 NOIR ép=0.05m	T	180,00 €	92,00	16 560,00 €	58,00	10 440,00 €	19,00	3 420,00 €
3.4.	<u>TRAITEMENT DES ENTREES CHARENTIERES</u>								
3.4.1.	Terrassements en déblais et création d'accès en GNT 0/31,5	U	1 500,00 €	P.M.		P.M.		P.M.	
3.4.2.	Terrassements en remblais et création d'accès en GNT 0/31,5	U	1 400,00 €	P.M.		P.M.		P.M.	
3.5.	<u>BORDURES ET CANIVEAUX</u>								
3.5.1.	BORDURES								
3.5.1.1.	BORDURES type T2	ml	30,00 €	656,00	19 680,00 €	333,00	9 990,00 €	208,00	6 240,00 €
3.5.1.2.	BORDURES type P1	ml	26,00 €	PM		PM		PM	
3.5.1.3.	BORDURES type BJ5	ml	26,00 €	63,00	1 638,00 €	121,00	3 146,00 €	16,00	416,00 €
3.5.2.	CANIVEAUX								
3.5.2.1.	Caniveau simple pente type C51	ml	26,00 €	205,00	5 330,00 €	45,00	1 170,00 €	69,00	1 794,00 €
3.5.2.2.	Caniveau double pente type CC1	ml	39,00 €	11,00	429,00 €	80,00	3 120,00 €	33,00	1 287,00 €
3.6.	<u>MACONNERIES - TRAVAUX DIVERS</u>								
3.6.1.	FONDATION 40X40 + ARMATURE S35 + 1 RANG AGGLO SEMI PLEIN	ml	30,00 €	385,00	11 550,00 €	122,00	3 660,00 €	127,00	3 810,00 €
3.6.2.	LOCAL ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF, Réalisation d'un dallage béton y compris coffrage en périmétrie	Ft	12 599,00 €	1,00	12 599,00 €	PM		PM	
3.6.3.	JARDINIERE EN ENTREE DE LOTISSEMENT Fourniture et pose d'un double agglo y compris enduit et fourniture te pose de chaperon en remplacement du mur soutènement (hauteur variable)	Ft	9 216,00 €	1,00	9 216,00 €	PM		PM	
3.6.4.	MUR DE SOUTENEMENT AU DROIT DU CHEMIN COMMUNAL + DEMOLITION DU MUR PRESENT SUR LA PARCELLE (19ml)	Ft	14 800,00 €	1,00	PM	PM		PM	
3.6.5.	MISE A LA COTE D'OUVRAGE SOUS CHAUSSEE et TROTTOIRS								
3.6.5.1.	Mise à la cote de tampon fonte Ø 600	U	120,00 €	31,00	3 720,00 €	11,00	1 320,00 €	8,00	960,00 €
3.6.5.2.	Mise à la cote de tampon fonte Ø 450 (vannes AEP)	U	80,00 €	6,00	480,00 €	3,00	240,00 €	2,00	160,00 €
3.6.5.3.	Mise à la cote de BAC	U	60,00 €	2,00	120,00 €	1,00	60,00 €	PM	
3.6.5.4.	Mise à la cote boîte de branchement EU	U	80,00 €	21,00	1 680,00 €	9,00	720,00 €	8,00	640,00 €
3.6.5.5.	Mise à la cote d'abri compteur AEP enterré	U	80,00 €	21,00	1 680,00 €	9,00	720,00 €	9,00	720,00 €
3.6.5.6.	Mise à la cote chambre de tirage LZT	U	170,00 €	4,00	PM	2,00	PM	PM	
3.6.5.7.	Mise à la cote chambre de tirage LZC	U	250,00 €	4,00	PM	2,00	PM	2,00	PM
3.7.	<u>ESPACES VERTS</u>								
3.7.1.	REGLAGE DU FOND DE FORME	m²	0,50 €	1 270,00	PM	234,00	PM	69,00	PM
3.7.2.	MISE EN ŒUVRE DE TERRE DE DECAPAGE ISSUE DU DECAPAGE EP=0,40m	m³	6,00 €	508,00	PM	94,00	PM	28,00	PM
3.7.3.	FOSSE D'ARBRE 1,50x1,50x1,00m	U	20,00 €	46,00	PM	24,00	PM	15,00	PM
3.8.	<u>SIGNALISATION</u>								
3.8.1.	SIGNALISATION HORIZONTALE								
3.8.1.1.	Ligne blanche continue (stationnements et croix)	ml	2,00 €	126,00	252,00 €	41,00	82,00 €	47,00	94,00 €
3.8.1.2.	Marquage "PASSAGE PIETONS"	U	120,00 €	3,00	360,00 €	2,00	240,00 €	PM	
3.8.1.3.	Marquage "PLACE RESERVEE HANDICAPE" (marquage réglementaire)	U	85,00 €	1,00	85,00 €	1,00	85,00 €	PM	
3.8.1.4.	Bande podo-tactile (dalle béton)	ml	65,00 €	18,00	1 170,00 €	12,00	780,00 €	PM	
3.8.1.5.	Revêtement type pépite	m²	18,00 €	221,00	3 978,00 €	183,00	3 294,00 €	131,00	2 358,00 €
3.8.2.	SIGNALISATION VERTICALE								
3.8.2.1.	Fourniture et mise en œuvre de panneau de signalisation routière réglementaire "STOP"	U	230,00 €	1,00	230,00 €	PM		PM	
3.8.2.2.	Fourniture et mise en œuvre de panneau de signalisation routière réglementaire "SENS UNIQUE" B21b	U		PM		PM		PM	
3.8.2.3.	Fourniture et mise en œuvre de panneau de signalisation routière réglementaire "PLACE PMR"	U	230,00 €	1,00	230,00 €	1,00	230,00 €	PM	
3.8.2.4.	Fourniture et mise en œuvre de panneau de signalisation routière réglementaire "NOM DE RUE"	U	230,00 €	2,00	460,00 €	1,00	230,00 €	1,00	230,00 €
3.9.	<u>REFECTION DE CHAUSSEE EXISTANTE</u>								
3.9.1.	REFECTION CHAUSSEE COMMUNALE : BB0/10	m²	24,00 €	446,00	10 704,00 €	PM		PM	
SOUS TOTAL VOIRIE				177 294,00		91 203,60		49 842,60	

TABLEAU RECAPITULATIF PAR TRANCHE LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE				TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3
SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT				5 200,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €
SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HT				47 732,30 €	13 954,50 €	7 161,00 €
SOUS TOTAL VOIRIE HT				177 294,00 €	91 203,60 €	49 842,60 €
TOTAL HT				230 226,30 €	110 358,10 €	62 203,60 €
TVA 20,00%				46 045,26 €	22 071,62 €	12 440,72 €
TOTAL TTC				276 271,56 €	132 429,72 €	74 644,32 €

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL : TRANCHE 1 + TRANCHE 2 + TRANCHE 3

TOTAL GENERAL HT	402 788,00 €
TVA 20,00 %	80 557,60 €
TOTAL GENERAL TTC	483 345,60 €

LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL "
COMMUNE DE SAINTE-VALIERE



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 2 : RESEAUX HUMIDES

DETAIL ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE	
HECTARE	
3 Avenue de la Coupé - 11100 NARBONNE	
Tél : 04 68 33 01 02 Mail : aurelien.fieu@hectare.fr	
MAITRE D'ŒUVRE VRD	
SUD REHAL INGENIERIE	
Espace Soleil - 1 allée Christophe Dominici - 11100 NARBONNE	
Tél : 04 68 324 324 Mail : secretariat@sud-rehal.fr	

JANVIER 2023	
DETAIL ESTIMATIF	
HECTARE - LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE	
LOT 2 : RESEAUX HUMIDES	

N° Prix	DESIGNATION DES NATURES DE TRAVAUX	U	PU HT	TRANCHE 1		TRANCHE 2		TRANCHE 3	
				QUANTITE	MONTANT	QUANTITE	MONTANT	QUANTITE	MONTANT
1	TRAVAUX PREPARATOIRES								
1.1.	INSTALLATION DE CHANTIER	Ft	1 000,00	1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €
1.2.	SIGNALISATION DE CHANTIER	Ft	500,00	1,00	PM	1,00	PM	1,00	PM
1.3.	IMPLANTATION	Ft	1 500,00	1,00	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €
1.4.	DOSSIER D'EXECUTION	Ft	600,00	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €
1.5.	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	Ft	600,00	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €	1,00	600,00 €
SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				3 700,00 €		3 700,00 €		3 700,00 €	
2	RESEAU EAUX PLUVIALES								
2.1.	CANALISATION								
2.1.1.	CANALISATION BETON ARME								
2.1.1.1.	CANALISATION BETON ARME SERIE 135A Ø300mm	ml	87,00	80,00	6 960,00 €	25,00	2 175,00 €	31,00	2 697,00 €
2.1.1.2.	CANALISATION BETON ARME SERIE 135A Ø400mm	ml	95,00	52,00	4 940,00 €	PM		PM	
2.1.1.3.	CANALISATION BETON ARME SERIE 135A Ø500mm	ml	170,00	47,00	7 990,00 €	59,00	10 030,00 €	33,00	5 610,00 €
2.1.1.4.	CANALISATION BETON ARME SERIE 135A Ø600mm	ml	271,00	42,00	11 382,00 €	PM		34,00	9 214,00 €
2.1.1.5.	CANALISATION BETON ARME SERIE 135A Ø800mm	ml	277,00	161,00	44 597,00 €	PM		PM	
2.2.	OUVRAGES BETON								
2.2.1.	REGARD DE VISITE Ø800mm (Hauteur variable)	U	880,00	PM		1,00	880,00 €	PM	
2.2.2.	REGARD DE VISITE Ø1000mm (Hauteur variable)	U	975,00	17,00	16 575,00 €	4,00	3 900,00 €	5,00	4 875,00 €
2.2.3.	OUVRAGE DE TETE								
2.2.3.1.	Ouvrage de tête pour canalisation BA Ø800mm	U	650,00	1,00	650,00 €	PM		PM	
2.2.4.	REGARD BORGNE	U	350,00	PM		PM		PM	
2.2.5.	BOUCHE D'EGOUT / AVALOIR A GRILLE / CANIVEAUX								
2.2.5.1.	Grille avaloir PLATE/CONCAVE 500x500mm	U	450,00	1,00	450,00 €	5,00	2 250,00 €	1,00	450,00 €
2.2.5.2.	AVALOIR A GRILLE avec profil T	U	640,00	7,00	4 480,00 €	PM		2,00	1 280,00 €
2.2.6.	CANIVEAU GRILLE								
2.2.6.1.	Caniveau grille Largeur 0,40m; 400KN	ml	490,00	7,00	3 430,00 €	PM		PM	
2.3.	CONTRÔLE DU RESEAU PAR PASSAGE CAMERA	Ft	1 000,00	1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €
2.4.	CONTRÔLE DU COMPACTAGE DES TRANCHEES AU PENETROMETRE	U	90,00	10,00	900,00 €	1,00	90,00 €	4,00	360,00 €
SOUS TOTAL H.T. RESEAU EAUX PLUVIALES				103 354,00 €		20 325,00 €		25 486,00 €	
3	RESEAU EAUX USEES								
3.1.	CANALISATION								
3.1.1.	CANALISATION PVC ASSAINISSEMENT POLYPROPYLENE Ø160mm	ml	115,00	206,00	23 690,00 €	63,00	7 245,00 €	56,00	6 440,00 €

3.1.2.	CANALISATION PVC ASSAINISSEMENT POLYPROPYLENE Ø200mm	ml	51,00	100,00	5 100,00 €	PM		PM	
3.1.3.	CANALISATION GRES ASSAINISSEMENT GRES Ø200mm	ml	120,00	235,00	28 200,00 €	118,00	14 160,00 €	96,00	11 520,00 €
3.2.	REGARD DE VISITE BETON Ø800mm ou Ø1000mm								
3.2.1.	REGARD DE VISITE Ø800mm (Hauteur variable)	U	880,00	5,00	4 400,00 €	2,00	1 760,00 €	2,00	1 760,00 €
3.2.2.	REGARD DE VISITE Ø1000mm (Hauteur variable)	U	975,00	6,00	5 850,00 €	2,00	1 950,00 €	3,00	2 925,00 €
3.3.	RACCORDEMENTS								
3.3.1.	CULOTTE DE JONCTION POLYPROPYLENE	U	178,00	21,00	3 738,00 €	9,00	1 602,00 €	8,00	1 424,00 €
3.3.2.	CULOTTE DE JONCTION GRES	U	195,00	21,00	4 095,00 €	9,00	1 755,00 €	8,00	1 560,00 €
3.3.3.	RACCORDEMENT BRANCHEMENT DANS REGARD DE VISITE	U	195,00	1,00	195,00 €	PM		PM	
3.4.	BOITE DE BRANCHEMENT POLYPROPYLENE Ø315mm à PASSAGE DIRECT BP160	U	275,00	21,00	5 775,00 €	9,00	2 475,00 €	8,00	2 200,00 €
3.5.	CONTRÔLES ET ESSAIS								
3.5.1.	NETTOYAGE DU RESEAU PROJETE PAR HYDROCURAGE	Ft	1 000,00	1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €
3.5.2.	ESSAIS D'ETANCHEITE								
3.5.2.1.	ESSAIS D'ETANCHEITE SUR CANALISATION y compris BRANCHEMENTS	ml	3,00	541,00	1 623,00 €	181,00	543,00 €	152,00	456,00 €
3.5.2.2.	ESSAIS D'ETANCHEITE SUR REGARD DE VISITE	U	115,00	11,00	1 265,00 €	4,00	460,00 €	5,00	575,00 €
3.5.3.	CONTRÔLE DU RESEAU PAR PASSAGE CAMERA								
3.5.3.1.	ITV SUR CANALISATION PRINCIPALE	ml	3,00	335,00	1 005,00 €	118,00	354,00 €	96,00	288,00 €
3.5.3.2.	ITV SUR BRANCHEMENTS INDIVIDUELS	U	55,00	21,00	1 155,00 €	9,00	495,00 €	8,00	440,00 €
3.5.4.	CONTRÔLE DU COMPACTAGE DES TRANCHEES AU PENETROMETRE	U	90,00	8,00	720,00 €	4,00	360,00 €	4,00	360,00 €
SOUS TOTAL H.T. RESEAU EAUX USEES				87 811,00 €		34 159,00 €		30 948,00 €	
				13 500,00					
RESEAU EAU POTABLE									
4.1.	CANALISATIONS								
4.1.1.	CANALISATION FONTE NATURAL								
4.1.1.1.	CANALISATION FONTE NATURAL Ø150mm	ml		PM		PM		PM	
4.1.1.2.	CANALISATION FONTE NATURAL Ø125mm	ml	79,00	230,00	18 170,00 €	98,00	7 742,00 €	60,00	4 740,00 €
4.1.1.3.	CANALISATION FONTE NATURAL Ø100mm	ml		PM		PM		PM	
4.1.1.4.	CANALISATION FONTE NATURAL Ø80mm	ml		PM		PM		PM	
4.1.2.	CANALISATION FONTE BLUTOP								
4.1.2.1.	CANALISATION FONTE BLUTOP Ø75mm	ml	58,00	PM		32,00	1 856,00 €	33,00	1 914,00 €
4.1.3.	CANALISATION POLYETHYLENE HAUTE DENSITE BANDE BLEUE								
4.1.3.1.	CANALISATION PEHD PN16 Ø19/25mm sous fourreau Ø63 mm	ml	15,00	158,00	2 370,00 €	63,00	945,00 €	56,00	840,00 €
4.1.3.2.	CANALISATION PEHD PN16 Ø24,8/32mm sous fourreau Ø63mm	ml	17,00	8,00	136,00 €	1,00	17,00 €	PM	
4.1.3.3.	CANALISATION PEHD PN16 Ø38,8/50mm	ml	21,00	PM		PM		PM	
4.1.3.4.	ARROSAGE : CANALISATION PEHD PN16 24,8/32mm sous fourreau TPC Ø90mm	ml	19,00	250,00	PM	94,00	PM	42,00	PM
4.2.	VANNES ET PIECES SPECIALES								
4.2.1.	VANNE EN LIGNE POUR FONTE NATURAL Ø150mm	U	759,00	PM		PM		PM	
4.2.2.	VANNE EN LIGNE POUR FONTE NATURAL Ø125mm	U	640,00	6,00	3 840,00 €	3,00	1 920,00 €	2,00	1 280,00 €
4.2.3.	VANNE EN LIGNE POUR FONTE NATURAL Ø80mm	U	397,00	PM		PM		PM	
4.2.4.	VENTOUSE POUR FONTE NATURAL Ø125mm	U	1 275,00	1,00	1 275,00 €	1,00	1 275,00 €	1,00	1 275,00 €
4.2.5.	PIECES SPECIALES DIVERSES EN FONTE	Ft	2 050,00	1,00	2 050,00 €	1,00	2 050,00 €	1,00	2 050,00 €
4.3.	POTEAU INCENDIE : Type ATLAS RENVERSABLE SANS COFFRE y compris essais sur le poteau (débit pression)	U	2 200,00	1,00	2 200,00 €	PM		PM	
4.4.	BRANCHEMENTS								
4.4.1.	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø20/25mm SANS BAC	U	275,00	15,00	4 125,00 €	9,00	2 475,00 €	8,00	2 200,00 €
4.4.2.	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø27/32mm SANS BAC	U	295,00	6,00	1 770,00 €	1,00	295,00 €	PM	
4.4.3.	Collier + Robinet de prise en charge pour PEHD Ø27/32mm SOUS BAC	U	350,00	1,00	PM	1,00	350,00 €	PM	
4.4.4.	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø38,8/50mm SANS BAC	U	370,00	1,00	370,00 €	PM		PM	
4.5.	COFFRET ABRI COMPTEUR								
4.5.1.	COFFRET COMPTEUR VERTICAL INDIVIDUEL PRE-EQUIPE								
4.5.1.1.	COFFRET COMPTEUR VERTICAL INDIVIDUEL PRE-EQUIPE ISOLAZUR	U	370,00	2,00	740,00 €	1,00	370,00 €	PM	
4.5.2.	ABRI COMPTEUR ENTERRE INDIVIDUEL PRE-EQUIPE (CITERNEAU)								
4.5.2.1.	Abri compteur enterré individuel PRE-EQUIPE pour PN16 Ø19/25mm	U	360,00	21,00	7 560,00 €	9,00	3 240,00 €	8,00	2 880,00 €
4.5.2.2.	Abri compteur enterré DOUBLE - PRE-EQUIPE pour PN16 Ø50mm	U	1 150,00	1,00	1 150,00 €	PM		PM	
4.6.	COFFRET D'ARROSAGE TYPE RAINBIRD 75cmx35cm	U	250,00	2,00	PM	1,00	250,00 €	PM	
4.7.	RACCORDEMENT DU RESEAU PROJETE A LA CANALISATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX HORS LOTISSEMENT	U	750,00	1,00	750,00 €	1,00	750,00 €	1,00	750,00 €
4.8.	CONTRÔLE ET ESSAIS								
4.8.1.	CONTRÔLE BACTERIOLOGIQUE	Ft	350,00	1,00	350,00 €	1,00	350,00 €	1,00	350,00 €
4.8.2.	ESSAIS DE PRESSION	Ft	550,00	1,00	550,00 €	1,00	550,00 €	1,00	550,00 €
4.8.3.	CONTRÔLE DU COMPACTAGE DES TRANCHEES AU PENETROMETRE	U	90,00	8,00	720,00 €	4,00	360,00 €	4,00	360,00 €
SOUS TOTAL H.T. RESEAU EAU POTABLE				48 126,00 €		24 795,00 €		19 189,00 €	

TABLEAU RECAPITULATIF PAR TRANCHE LOT 2 : RESEAUX HUMIDES		TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3
	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT	3 700,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX PLUVIALES HT	103 354,00 €	20 325,00 €	25 486,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX USEES HT	87 811,00 €	34 159,00 €	30 948,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAU POTABLE HT	48 126,00 €	24 795,00 €	19 189,00 €
	TOTAL HT	242 991,00 €	82 979,00 €	79 323,00 €
	TVA 20,00%	48 598,20 €	16 595,80 €	15 864,60 €
	TOTAL TTC	291 589,20 €	99 574,80 €	95 187,60 €

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL : TRANCHE 1 + TRANCHE 2 + TRANCHE 3	
TOTAL GENERAL HT	405 293,00 €
TVA 20,00 %	81 058,60 €
TOTAL GENERAL TTC	486 351,60 €

LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL "



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DETAIL ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE	
HECTARE	
3 Avenue de la Coupé - 11100 NARBONNE	
Tél : 04 68 33 01 02 Mail : aurelien.fieu@hectare.fr	
MAITRE D'ŒUVRE VRD	
SUD REHAL INGENIERIE	
Espace Soleil - 1 allée Christophe Dominici - 11100 NARBONNE	
Tél : 04 68 324 324 Mail : secretariat@sud-rehal.fr	

JANVIER 2023

DETAIL ESTIMATIF	
HECTARE - LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE	
<u>LOT 2 : RESEAUX HUMIDES</u>	

RECAPITULATIF GLOBAL

TRANCHE N° 1		
LOT N°1	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT	5 200,00 €
	SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HT	47 732,30 €
	SOUS TOTAL VOIRIE HT	177 294,00 €
LOT N°2	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT	3 700,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX PLUVIALES HT	103 354,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX USEES HT	87 811,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAU POTABLE HT	48 126,00 €
TOTAL HT		473 217,30 €
TVA 20,00%		94 643,46 €
TOTAL TTC		567 860,76 €

TRANCHE N° 2		
LOT N°1	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT	5 200,00 €
	SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HT	13 954,50 €
	SOUS TOTAL VOIRIE HT	91 203,60 €
LOT N°2	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT	3 700,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX PLUVIALES HT	20 325,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX USEES HT	34 159,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAU POTABLE HT	24 795,00 €
TOTAL HT		193 337,10 €
TVA 20,00%		38 667,42 €
TOTAL TTC		232 004,52 €

TRANCHE N° 3		
LOT N°1	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT	5 200,00 €
	SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HT	7 161,00 €
	SOUS TOTAL VOIRIE HT	49 842,60 €
LOT N°2	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT	3 700,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX PLUVIALES HT	25 486,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAUX USEES HT	30 948,00 €
	SOUS TOTAL RESEAU EAU POTABLE HT	19 189,00 €
TOTAL HT		141 526,60 €
TVA 20,00%		28 305,32 €
TOTAL TTC		169 831,92 €

GLOBAL TRANCHES N° 1 - 2 - 3		
SOUS TOTAL TRANCHE N° 1		473 217,30 €
SOUS TOTAL TRANCHE N2		193 337,10 €
SOUS TOTAL TRANCHE N° 3		141 526,60 €
TOTAL HT		808 081,00 €
RABAIS COMMERCIAL -1%		-8 080,81 €
TOTAL HT		800 000,19 €
TVA 20,00%		160 000,04 €
TOTAL TTC		960 000,23 €

Bram le, 25/09/2023

SAS AUDE T.P.
 4, rue des Fleurs - BP 44
 11150 BRAM
 Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
 accueil@auode-tp.fr
 Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Fabien VAISSET

✓ Certified by  yousign

F.V. S.G.