



**SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DES VALLÉES DU
GIROU DE L'HERS DE LA SAVE
ET DES COTEAUX DE CADOURS**

horaires d'ouverture :

Le Lundi, Mardi et Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Le Mercredi, de 8h00 à 11h30

Le Vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Unité Hers Girou
Téléphone : 05.62.222.888
16 avenue de Fontréal
Villeneuve les Bouloc
31621 Eurocentre cedex

Dossier N° : **Destinataire : M BONNASSIE LAURENT**

Adresse de
travaux : RUE DES DONNES
31620 GARGAS

Destinataire du devis

M BONNASSIE LAURENT

RN 113

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

CS 30020

34740 VENDARGUES

Devis n° 2593 du 12/01/2024

DEVIS ESTIMATIF : DEMANDE DE RACCORDEMENT A L'EAU POTABLE 2023H090

Désignation	Quantité	P.U.	Montant HT	Remise	T.V.A.	Montant TTC
Tranchée à la machine pour moins de 15m canalisation jusqu'au 125mm inclus	12,000	20,00000	240,00	0,00	48,00 (20,00%)	288,00
Tranchée réalisés à la main selon les mêmes spécifications que ci-dessus	1,000	80,00000	80,00	0,00	16,00 (20,00%)	96,00
Recherche de conduites existantes avec dégagement à la main de la conduite	1,000	90,00000	90,00	0,00	18,00 (20,00%)	108,00
Plus-value pour croisement ouvrages enterrés diam inférieure ou égal à 0.50m	2,000	70,00000	140,00	0,00	28,00 (20,00%)	168,00
Découpage de chaussée au compresseur (1m l de tranchée = 2 ml de découpage)	9,000	12,50000	112,50	0,00	22,50 (20,00%)	135,00
Réféc definitive de chaussée ou trottoir couche de roulement en enrobés (5cm) à chaud	5,000	98,00000	490,00	0,00	98,00 (20,00%)	588,00
Fourniture et mise en place de grave emulsion	0,500	169,89000	84,95	0,00	16,99 (20,00%)	101,94
Fourniture et mise en place de sable tout venant et matériaux concassés pour remblaiement de tranchées	7,500	68,00000	510,00	0,00	102,00 (20,00%)	612,00
Regard phi 1000 x 1.50 m (prof)	1,000	1 000,00000	1 000,00	0,00	200,00 (20,00%)	1 200,00
Béton dosé à 250kg ciment	0,500	170,00000	85,00	0,00	17,00 (20,00%)	102,00
Conduite fonte G2S Diam nominal 100mm	6,200	38,00000	235,60	0,00	47,12 (20,00%)	282,72
Conduite Polyéthylène alimentaire PN16 diam ext 25	5,000	11,60000	58,00	0,00	11,60 (20,00%)	69,60
Conduite Polyéthylène alimentaire PN16 diam ext 75	7,000	24,90000	174,30	0,00	34,86 (20,00%)	209,16
Raccord à brides autobuté type Major ou similaire diam 75 conduite PVC	3,000	75,00000	225,00	0,00	45,00 (20,00%)	270,00
Raccord à brides autobuté type Major ou similaire diam 110 conduite PVC	2,000	100,00000	200,00	0,00	40,00 (20,00%)	240,00
Pièces de raccord pour conduite diam 25 pvc à bague de serrage ext type isiflo ou similaire	1,000	40,00000	40,00	0,00	8,00 (20,00%)	48,00
Robinet vanne en fonte ductile à obturateur élastomère diam nominal 60mm	1,000	150,00000	150,00	0,00	30,00 (20,00%)	180,00
Fourniture et pose d'une bouche à clé réhaussable complète	1,000	80,00000	80,00	0,00	16,00 (20,00%)	96,00
Dispositif de branchement particulier diam 25mm	1,000	240,00000	240,00	0,00	48,00 (20,00%)	288,00
Canalisation diam 100mm prise en charge de diam 60mm	1,000	920,00000	920,00	0,00	184,00 (20,00%)	1 104,00
Pose de compteur de 15mm	1,000	30,00000	30,00	0,00	6,00 (20,00%)	36,00
Pose de compteur de 60/65 mm	1,000	65,00000	65,00	0,00	13,00 (20,00%)	78,00
Regard fibre ciment monobloc, avec dessus fonte 125KN, de 0.50m x 0.30m x0.40m	1,000	240,00000	240,00	0,00	48,00 (20,00%)	288,00
Fourniture et pose d'un dessus fonte 125KN, pour regard de 0.50m x 0.30m x 0.40m	1,000	90,00000	90,00	0,00	18,00 (20,00%)	108,00
Etrier en inox pour compteur en 15	1,000	60,00000	60,00	0,00	12,00 (20,00%)	72,00
Frais fixes pour mise en chantier	1,000	220,00000	220,00	0,00	44,00 (20,00%)	264,00

Piquetage et traçage des réseaux existants	1,000	80,00000	80,00	0,00	16,00 (20,00%)	96,00
Investigations complémentaires des réseaux existants	1,000	30,00000	30,00	0,00	6,00 (20,00%)	36,00
Plan de récolement fournis en 4 exemplaires, par branchement	1,000	120,00000	120,00	0,00	24,00 (20,00%)	144,00
Recolement par triangulation (papier)	1,000	20,00000	20,00	0,00	4,00 (20,00%)	24,00
Constitution des dossiers d'exécution	1,000	100,00000	100,00	0,00	20,00 (20,00%)	120,00
Frais d'accès au nouveau branchement	2,000	105,00000	210,00	0,00	42,00 (20,00%)	252,00
			6 420,35	0,00	1 284,07	7 704,42

Total du devis

7 704,42 €

Commentaires

durée du devis : Devis valable 2 mois

Branchement et pose de compteur :

Un acompte de 80% doit être versé à la signature du devis. Une facture du montant restant vous sera envoyée à la fin des travaux.

Pose de compteur :

A réception de l'accord du devis le règlement sera encaissé avant les travaux.

MOYENS DE PAIEMENT A VOTRE DISPOSITION

Par chèque : Votre règlement devra être libellé à l'ordre « Régisseur de recettes ».

Par virement bancaire sur le compte de la Régie :

IBAN : FR76 1007 1310 0000 0020 0293 339 ; BIC : TRPUFRP1

Mandat de Prélèvement

Singature, précédée de 'Bon pour accord' :

HECTARE
 REGARDEZ VOTRE ABONNEMENT
 ZAC de la Grande Borde
 45 rue Garance
 31670 LABEGE
 05 34 24 24 00
 SIREN 851 638 660

Bon pour accord le 30/01/24
 laurent Bonnassie
 Responsable Travaux