

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - HECTARE

Lot n°1 - VOIRIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<u>1.1</u>	<u>PREPARATION</u>				
1.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	6 856.83	6 856.83
	Sous Total				6 856.83
<u>1.2</u>	<u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u>				
1.2.1	Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs...	M3	2015	2.53	5 097.95
1.2.2	Evacuation des déblais en décharge	M3	2015	5.28	10 639.20
1.2.3	Régilage des terres sur les parcelles ép. max. 0.20m	M3	0	3.69	0.00
	Sous Total				15 737.15
<u>1.3</u>	<u>VOIRIE</u>				
1.3.1	Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m²	Forf	1	806.25	806.25
1.3.2	Réglage et compactage du fond de forme	M²	3550	0.21	745.50
1.3.3	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé	M3	39	31.65	1 234.35
1.3.4	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie	M3	730	26.27	19 177.10
1.3.5	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie	M3	560	31.65	17 724.00
1.3.6	Mise en oeuvre d'un géotextile - stationnements	M²	473	3.17	1 499.41
1.3.7	Mise en oeuvre de GNT 40/80 - ép. 0.45m stationnements	M3	95	26.27	2 495.65
1.3.8	Mise en oeuvre de GNT 6/10 - ép. 0.05m stationnements	M3	11	42.20	464.20
1.3.9	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir	M3	360	26.27	9 457.20
1.3.10	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir	M3	273	31.65	8 640.45
1.3.11	Fourniture et pose de TPC Ø63 pour arrosage	ML	400	16.99	6 796.00
1.3.12	Pose de bordures et caniveaux				
1.3.12.1	Pose de bordures P3	ML	325	27.95	9 083.75
1.3.12.2	Pose de bordures A2	ML	600	32.25	19 350.00
1.3.12.3	Pose de bordures T2	ML	0	33.33	0.00
1.3.12.4	Pose de bordures T2 basse devant accès	ML	205	34.40	7 052.00
1.3.12.5	Pose de caniveau CS1	ML	300	27.95	8 385.00
1.3.12.6	Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres	ML	635	31.18	19 799.30
1.3.13	Mise à la cote des ouvrages	Fft	1	4 563.05	4 563.05
1.3.14	Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation	M²	1950	1.26	2 457.00
1.3.15	Mise en oeuvre de dalles alvéolaires type DALLE PRE Fabemi	M²	210	51.03	10 716.30
1.3.16	Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie	M²	2240	15.16	33 958.40
1.3.17	Réalisation d'un béton désactivé ép. 0.15m y/c ferrailage devant les accès - Tr	M²	800	39.93	31 944.00
1.3.18	Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 0.10m	M²	130	19.83	2 577.90
1.3.19	Réalisation d'une résine gravillonnée colorés - Carrefours	M²	290	30.60	8 874.00
1.3.20	Réalisation d'un enclos pour 2 conteneurs h: 1.40 enduit sur toutes les faces	Fft	1	2 110.00	2 110.00
1.3.21	Réalisation d'un enclos pour 4 conteneurs h: 1.40 enduit sur toutes les faces	Fft	1	3 165.00	3 165.00
1.3.22	Terre prélevée sur les déblais ép. 0.30m - ESPACES VERTS PUBLICS	M3	84	17.94	1 506.96
	Sous Total				234 582.77
<u>1.4</u>	<u>SIGNALISATION</u>				

1.4.1	SIGNALISATION HORIZONTALE				
1.4.2	Passage piéton	U	3	94.95	284.85
1.4.3	Ligne continue pour délimitation des places de stationnement	ML	90	1.11	99.90
1.4.4	Dalles podotactiles	ML	24	41.99	1 007.76
1.4.5	Logo PMR	U	1	40.09	40.09
1.4.6	SIGNALISATION VERTICALE				
1.4.6.1	Panneau de signalisation	U	5	179.35	896.75
1.4.6.2	Panneau PMR.	U	1	205.73	205.73
1.4.6.3	Nom de rue	U	4	158.25	633.00
Sous Total					3 168.08
1.5	OPTION				
1.5.1	Réalisation d'un enclos pour conteneur ainsi qu'un muret technique (voir schéma)	Fft	39	924.50	36 055.50
Sous Total					36 055.50
TOTAL H.T.					296 400.33
TVA à 20,00 %					59280.066
TOTAL T.T.C.					355 680.40

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

RTI -

Le : 15/02/2023

71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan

Page : 13

HECTARE
URBANISME - DÉVELOPPEMENT
 3 avenue de la Coupé
 11100 ARLENNES
 04 68 33 01 02
 SIREN 351 338 660
F. Jussot

le 19/12/2023

EIFFAGE
ROUTE

ETS OUEST LANGUEDOC ROUSSILLON
 Chemin de la Ferrière de la Mado - 66280 Saleilles
 Tél : 04 68 22 43 87 - Fax : 04 68 22 91 67
Mathieu PEUTRIER